

**PRESSUPOST**

\*

Data: 31/05/22

Pàg.: 1

Obra 011 Pressupost 22\_01  
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K15QU120	m2	Protecció zona de treball de la pols i la runa, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, adherida amb cinta adhesiva i anclada als paraments mitjançant un marc senzill (P - 16)	85,000	5,56	472,60
2	LY0Z1000	h	Desplaçament de mobiliari (P - 25)	8,000	24,59	196,72
3	0CS010	m²	Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es col·loca una capa de cartó arissat fixat lateralment a tot el perímetre, sobre el solat de moqueta, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. També vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor.	173,200	1,16	200,91
4	P1B1-HXSN	u	(P - 1) Col·locació de proteccions amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 26)	1,000	271,24	271,24
5	0XA133	U	Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols de muntatge. Inclús accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions. Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.	1,000	449,93	449,93
			(P - 2)			

**TOTAL Capítol 011.01 1.591,40**

Obra 011 Pressupost 22\_01  
 Capítol 02 ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	DPS010	m²	Demolició d'envà de plaques de guix laminat instal·lades sobre una estructura simple, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'entramat i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreglat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.	7,200	10,91	78,55
			(P - 3)			
2	P2143-4RR4	m2	Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 28)	46,000	5,76	264,96
3	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 27)	0,331	1.373,30	454,56
4	K2R64235	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P -	1,771	56,29	99,69

EUR

**PRESSUPOST**

\*

Data: 31/05/22

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
5	E2R24200	m3	17) Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 4)	2,000	21,96	43,92
6	P21DH-8GXC	u	Desmuntatge de llumenera lineal, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, aplec per a posterior aprofitament (P - 31)	21,000	30,44	639,24
7	P21DC-HBIS	m	Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica i xarxa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 29)	42,000	8,56	359,52
8	P21DE-HBIZ	u	Desmuntatge caixa mecanismes de punt de treball per a substitució. (P - 30)	3,000	28,52	85,56
9	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 32)	5,000	40,38	201,90

**TOTAL Capítol 011.02 2.227,90**

Obra 011 Pressupost 22\_01

Capítol 06 RAM DE PALETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	P93L-B3FJ	m2	Reconstrucció solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20 (P - 34)	2,200	194,20	427,24

**TOTAL Capítol 011.06 427,24**

Obra 011 Pressupost 22\_01

Capítol 07 ARREBOSSATS, ENGUIXAT I CEL RAS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K841M001	u	Registre d'inspecció per fals sostre, de dimensions 500x500mm (P - 18)	2,000	139,18	278,36
2	E867F010	m2	Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb fibra de vidre col·locat adherit (P - 5)	19,320	24,20	467,54

**TOTAL Capítol 011.07 745,90**

Obra 011 Pressupost 22\_01

Capítol 09 PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	P9R0-4Z6X	m2	Moqueta en rotlle de fibres sintètiques, classe 33, arissada, amb suport de material sintètic, resistència a l'abració, col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa (P - 35)	101,800	26,47	2.694,65

**TOTAL Capítol 011.09 2.694,65**

Obra 011 Pressupost 22\_01

Capítol 10 PINTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 19)	45,360	5,10	231,34

**PRESSUPOST**

\*

Data: 31/05/22

Pàg.: 3

2	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 20)	27,000	5,87	158,49
---	----------	----	---	--------	------	--------

**TOTAL Capítol 011.10 389,83**

Obra	011	Pressupost 22_01
Capítol	12	INSTALL·LACIONS
Títol 3	02	ELECTRICITAT
Subcapítol	01	DERIVACIO INDIVIDUAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	KG22HB15	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 22)	51,000	4,16	212,16

**TOTAL Subcapítol 011.12.02.01 212,16**

Obra	011	Pressupost 22_01
Capítol	12	INSTALL·LACIONS
Títol 3	02	ELECTRICITAT
Subcapítol	04	LINIES ELECTRIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	PG33-E720	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 41)	100,000	3,80	380,00
2	PP41-73DQ	m	Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub (P - 50)	100,000	1,09	109,00
3	XPA1109	PA	P.A. A JUSTIFICAR d'Instal·lació i connexió de 12 punts de treball, en xarxa elèctrica i de dades sotterrada, a 6 minicolumna dobles fixades al terra. (P - 0)	1,000	1.200,00	1.200,00

**TOTAL Subcapítol 011.12.02.04 1.689,00**

Obra	011	Pressupost 22_01
Capítol	12	INSTALL·LACIONS
Títol 3	02	ELECTRICITAT
Subcapítol	06	MECANISMES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	EG2JN003	u	Recol·locació de minicolumna 2 cares, de carcassa d'alumini existents, per a dos punts de treball, de 480mm d' alçada amb peu de fixació al terra. Inclou connexions a 6 bases 16A/II+2xRJ45 cat 6 (P - 7)	4,000	50,42	201,68
2	PG2B-780J	u	Minicolumna d'alumini per a mecanismes, amb dues cares útils, amb una alçària de 350 a 700 mm, col·locada (P - 40)	2,000	105,09	210,18
3	PG62-7NOX	u	Recol·locació de caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, amb capacitat per a 12 mecanismes modulars, muntat encastat (P - 42)	3,000	40,75	122,25
4	PG65-483V	u	Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada (P - 44)	2,000	3,71	7,42

EUR

**PRESSUPOST**

\*

Data: 31/05/22

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
5	PG65-483U	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada (P - 43)	1,000	1,70	1,70
6	PG60-77ND	u	Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor (P - 47)	2,000	15,28	30,56
7	PG60-77NI	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, encastada (P - 48)	1,000	13,27	13,27
8	PG66-7BT2	u	Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada embeguda en el formigó, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge (P - 45)	1,000	20,16	20,16
9	PG60-0	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa (P - 46)	1,000	33,43	33,43
10	PG60-77PL	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb terra francesa (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor (P - 49)	1,000	14,15	14,15

**TOTAL Subcapítol 011.12.02.06 654,80**

Obra	011	Pressupost 22_01
Capítol	12	INSTAL·LACIONS
Títol 3	02	ELECTRICITAT
Subcapítol	07	ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	EH13N010	u	Llumenera decorativa per a línia continua penjada de sostre, de 2m, en estructura electricada monofàsica, cos alumini extrusió color blanc i difusor opal, reactància electrònica, inclou enllumenat LED. Model igual als existents (P - 8)	2,000	173,52	347,04
2	EH13N011	u	Muntatge llumenera decorativa per a línia continua penjada a sostre. (P - 9)	21,000	51,00	1.071,00

**TOTAL Subcapítol 011.12.02.07 1.418,04**

Obra	011	Pressupost 22_01
Capítol	12	INSTAL·LACIONS
Títol 3	02	ELECTRICITAT
Subcapítol	10	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	KLEBTN002	PA	Redacció de projecte de legalització de la instal·lació de electricitat baixa tensió, s'inclou visat en col·legi professional, certificat final d'obra, omplenat i presentació carpetes d'indústria, tràmits i taxes administratives. (P - 24)	1,000	400,00	400,00

**TOTAL Subcapítol 011.12.02.10 400,00**

Obra	011	Pressupost 22_01
Capítol	12	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	FONTANERIA
Subcapítol	01	Escamesa, comptador i grup pressió

**PRESSUPOST**

Data: 31/05/22

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	XPAUN001	pa	Connexió a canonada existent en montant d'instal·lacions. Totalment muntada i connexionada. (P - 0)	1,000	450,00	450,00
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>011.12.03.01</b>			<b>450,00</b>	

Obra	011	Pressupost 22_01
Capítol	12	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	FONTANERIA
Subcapítol	02	Distribució, equips i valvuleria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	KJ285AAGCYL	u	Aixeta monocomandament per a aigüera tipus ref. 33 764 SD de la sèrie Zedra de GROHE o equivalente , muntada superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets (P - 23)	1,000	339,02	339,02
2	EN81RC01	U	Subministrament i muntatge de elements necessaris (claus d'independització de pas d'angle i accionament de 1/4 de volta de 1/2" en tots els aparells, connexions flexibles, etc...) per a la connexió i muntatge de griferia i sanitaris segons el model indicat en el estat d'amidaments. (P - 11)	2,000	15,03	30,06
3	PF91-76NZ	m	Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 110 mm, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 12,5 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 39)	41,000	32,91	1.349,31
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>011.12.03.02</b>			<b>1.718,39</b>	

Obra	011	Pressupost 22_01
Capítol	12	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	COMUNICACIONS
Subcapítol	02	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	EZCON002	PA	Connexió al rack existent de la nova xarxa i posta en marxa de la centraleta (P - 14)	1,000	450,00	450,00
2	EZCON001	PA	Desmantellament d'instal·lació comunicacions i cablejat estructurat existents que no s'aprofiti, a excepció de les instal·lacions que donin servei i que no es puguin desmantellar segons indicacions de l'usuari. S'inclou identificació prèvia, replantejament, imprevistos, trasllat i taxes a abocador autoritzat. Inclou replanteig, verificació i identificació de totes aquelles instal·lacions existents que no es poden desmantellar segons indicacions de l'usuari, desplaçament de les mateixes si s'escau, pp de tubs, caixes, cablejat i material auxiliar, coordinació, ajudes de ram de paleta taxes abocador autoritzat i tot lo necessari per a una correcta instal·lació (P - 13)	1,000	1.285,00	1.285,00
3	XPAUNC01	PA	Certificació cablejat i instal·lació cat6 UTP per instal·lador homologat i autoritzat en punt d'usuari. Inclou totes les proves necessàries i material auxiliar. (P - 0)	1,000	250,00	250,00
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>011.12.05.02</b>			<b>1.985,00</b>	

Obra	011	Pressupost 22_01
------	-----	------------------

**PRESSUPOST**

\*

Data: 31/05/22

Pàg.: 6

Capítol	12	INSTALL·LACIONS
Títol 3	07	SANEJAMENT
Subcapítol	01	DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 ED111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 6)	38,000	16,03	609,14
2 EJ33A7PG	u	Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 10)	1,000	7,71	7,71
3 ISA010	U	Triturador i estació de bombament sanitari, per a un inodor, de 48,5x27,8x18 mm, color blanc, amb un maneguet flexible d'entrada per a inodor de 110 mm de diàmetre i tub d'evacuació de 32 mm de diàmetre amb vàlvula antiretorn de tipus clapeta, bomba submergible de 7,7 m³/h amb fulles i impulsió 5 m.c.a. amb potència nominal del motor de 0,47 kW, alimentació monofàsica (230V/50Hz), nivell sonor 64 dB, instal·lació superficial. Inclús accessoris, unions i peces especials per a la instal·lació de l'electrobomba. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació del sistema d'elevació. Col·locació del sistema d'elevació. Formació de forats o utilització dels ja existents per al connexionat de tubs. Enllaç i rejuntat dels col·lectors a l'arqueta o a les entrades i sortides ja existents. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 15)	1,000	496,32	496,32
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>011.12.07.01</b>			<b>1.113,17</b>

Obra	011	Pressupost 22_01
Capítol	13	EQUIPAMENTS I MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 EQM002	u	Subministre i col·locació de moble per office, qualitat mitjana. Amb aigüera. Mobles baixos, acabats blanc i encimera de fusta de 3 ml. (P - 12)	1,000	2.017,00	2.017,00
2 PQ73-A9S2	u	Moble armari oficina, de 42x80x200 cm , tipus recolzat a terra, amb 2 portes i estanteries interiors. Model existent (P - 51)	11,000	366,89	4.035,79
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>011.13</b>			<b>6.052,79</b>

Obra	011	Pressupost 22_01
Capítol	15	FUSTERIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 PAM2-36TF	m2	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 36)	7,200	314,06	2.261,23
2 PAM2-36TO	m2	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 38)	3,960	287,74	1.139,45
3 PAM2-36TM	m2	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 37)	3,240	287,74	932,28

**PRESSUPOST**

\*

Data: 31/05/22

Pàg.: 7

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>011.15</b>			<b>4.332,96</b>
--------------	----------------	---------------	--	--	-----------------

Obra 011 Pressupost 22\_01  
 Capítol 16 VIDRERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 KC151C02	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 21)	27,880	74,12	2.066,47

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>011.16</b>			<b>2.066,47</b>
--------------	----------------	---------------	--	--	-----------------

Obra 011 Pressupost 22\_01  
 Capítol 17 SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 P44C-DP11	m	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per estructura mampara, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 33)	27,880	85,90	2.394,89

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>011.17</b>			<b>2.394,89</b>
--------------	----------------	---------------	--	--	-----------------

Obra 011 Pressupost 22\_01  
 Capítol 18 DIVERSOS  
 Títol 3 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 XPA000SS	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0)	1,000	1.020,00	1.020,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>011.18.01</b>			<b>1.020,00</b>
--------------	----------------	------------------	--	--	-----------------

Obra 011 Pressupost 22\_01  
 Capítol 18 DIVERSOS  
 Títol 3 02 PARTIDES ALÇADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 XPA10103	PA	P.A. A JUSTIFICAR PER EXECUCIÓ D'OBRES IMPREVISTES (P - 0)	1,000	1.700,00	1.700,00
2 XPA10106	PA	P.A. A JUSTIFICAR D'AJUDES AL RAM DEL PALETA. INCLOU: REAPLANTEIG I MARCATGE A OBRA A EXECUTAR, OBRIR I TAPAR REGATES, OBRIR I REMATAR FORATS EN PARAMENTS, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DE PASSATUBS, FIXACIÓ DE SUPORTS, ETC... SEGONS INDICACIONS DE LA DO. (P - 0)	1,000	2.040,00	2.040,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>011.18.02</b>			<b>3.740,00</b>
--------------	----------------	------------------	--	--	-----------------

**TOTAL PRESSUPOST****37.324,59**

(\*) Branques incompletes

EUR

**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 31/05/22

Pàg.: 1

<b>NIVELL 2 : Capítol</b>				<b>Import</b>
Capítol	011.01	TREBALLS PREVIS		1.591,40
Capítol	011.02	ENDERROCS		2.227,90
Capítol	011.06	RAM DE PALETA		427,24
Capítol	011.07	ARREBOSSATS, ENGUIXAT I CEL RAS		745,90
Capítol	011.08	REVESTIMENTS		0,00
Capítol	011.09	PAVIMENTS		2.694,65
Capítol	011.10	PINTURES		389,83
Capítol	011.12	INSTAL·LACIONS		9.640,56
Capítol	011.13	EQUIPAMENTS I MOBILIARI		6.052,79
Capítol	011.15	FUSTERIES		4.332,96
Capítol	011.16	VIDRERIA		2.066,47
Capítol	011.17	SERRALLERIA		2.394,89
Capítol	011.18	DIVERSOS		4.760,00
<b>Obra</b>	<b>011</b>	<b>Pressupost 22_01</b>		<b>37.324,59</b>
				<b>37.324,59</b>
<b>NIVELL 1 : Obra</b>				<b>Import</b>
Obra	011	Pressupost 22_01		37.324,59
				<b>37.324,59</b>

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		37.324,59
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 37.324,59.....		4.852,20
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 37.324,59.....		2.239,48
	<b>Subtotal</b>	44.416,27
21 % IVA SOBRE 44.416,27.....		9.327,42
0 % CQ SOBRE 44.416,27.....		0,00
		0,00
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	€	53.743,69

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS )

---