

PRESSUPOST

Data: 28/02/23

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost C_LLUNA 20
 Capítol 01 DESMUNTATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R0-H9AV	m2	Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis (P - 1)	0,18	95,000	17,10
2	P21Q0-QLE1	m3	Desmuntatge i retirada de qualsevol tipus de mobiliari fix o mobil amb mitjans manuals, i posterior carrega sobre camió o contenidor. (P - 8)	14,54	24,497	356,19
3	P21Q0-QLEN	m2	Retirada d'escombreries i neteja de patis per tal de deixar-los nets de qualsevol tipus d'element. (P - 9)	5,81	4,500	26,15
4	P21GS-4RVE	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	18,76	1,000	18,76
5	P2142-4RML	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	11,63	6,000	69,78
6	P2142-4RMZ	m2	Raspat de pintura vella en volta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	6,69	26,000	173,94
7	P21GN-4RUK	u	Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 6)	3,34	6,000	20,04
8	P2144-QLT0	m2	Desmuntatge de vidre aïllant o simple, de qualsevol de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor (P - 4)	11,29	2,940	33,19
9	P214T-4RQH	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)	15,93	4,460	71,05
TOTAL	Capítol	01.01			786,20	

Obra 01 Pressupost C_LLUNA 20
 Capítol 02 ARRANJAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P815-3FMW	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 12)	13,28	6,000	79,68
2	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 13)	6,30	206,745	1.302,49
3	P89I-QL8R	m2	Pintat de sostre de revoltó de rajola ceràmica i bigueta de fusta o metal·lica, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 14)	11,12	85,000	945,20
4	PB34-QLU4	m2	Porta d'una fulla batent de reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb tots els ferratges i mecanismes necessaris per deixar la porta completament acabada (P - 17)	169,30	1,680	284,42
5	PB34-61U4	m2	Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra i amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 16)	138,75	3,520	488,40
6	P89O-4UD6	m2	Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 15)	21,48	5,200	111,70
7	PC1D-9O4Z	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 18)	134,08	2,940	394,20
8	PH57-B3A9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma	92,26	2,000	184,52

EUR

PRESSUPOST

Data: 28/02/23

Pàg.: 2

		rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 20)				
9	PH15-396Y	u	Llumenera decorativa monotub amb xassis de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18W, (1 tub x 18W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre (P - 19)	72,97	8,000	583,76
10	PY07-QLWE	P.A.	Partida alçada a justificar imprevistos que pugui sorgir en el arranament del local. (P - 0)	390,60	1,000	390,60

TOTAL	Capítol	01.02			4.764,97
--------------	----------------	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost C_LLUNA 20
------	----	-----------------------

Capítol	GR	GESTIÓ DE RESIDUS
---------	----	-------------------

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 10)	50,35	35,949	1.810,03
2	P2RA-EU5P	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 11)	26,34	35,949	946,90

TOTAL	Capítol	01.GR			2.756,93
--------------	----------------	--------------	--	--	-----------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/02/23

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	DESMUNTATGES	786,20
Capítol	01.02	ARRANJAMENTS	4.764,97
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	2.756,93
Obra	01	Pressupost C_LLUNA 20	8.308,10
			8.308,10

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost C_LLUNA 20	8.308,10
			8.308,10

PRESSUPOST

Data: 28/02/23

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost C_SEMOLERES 10
 Capítol 01 DESMUNTATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R0-H9AV	m2	Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis (P - 1)	0,18	128,000	23,04
2	P1R1-H8XI	m2	Aplicació de raticida a l'interior d'edificis (P - 2)	0,14	128,000	17,92
3	P21Q0-QLE1	m3	Desmuntatge i retirada de qualsevol tipus de mobiliari fix o mobil amb mitjans manuals, i posterior carrega sobre camió o contenidor. (P - 9)	14,54	29,930	435,18
4	P21Q0-QLEN	m2	Retirada d'escombreries i neteja de patis per tal de deixar-los nets de qualsevol tipus d'element. (P - 10)	5,81	4,200	24,40
5	P21GS-4RVE	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)	18,76	1,000	18,76
6	P2142-4RML	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	11,63	5,000	58,15
7	P2142-4RMZ	m2	Raspat de pintura vella en volta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)	6,69	25,000	167,25
8	P21GN-4RUK	u	Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 7)	3,34	6,000	20,04
9	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 6)	7,27	56,750	412,57
10	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 3)	14,54	1,000	14,54
TOTAL	Capítol	01.01			1.191,85	

Obra 01 Pressupost C_SEMOLERES 10
 Capítol 02 ARRANJAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P815-3FMW	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 13)	13,28	5,000	66,40
2	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 16)	6,30	142,400	897,12
3	P89I-QL8R	m2	Pintat de sostre de revoltó de rajola ceràmica i bigueta de fusta o metàl·lica, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou el raspat de pintura en mal estat i repas de superfícies. (P - 17)	11,12	24,500	272,44
4	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 15)	7,32	6,000	43,92
5	PB34-QLU4	m2	Porta d'una fulla batent de reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb tots els ferratges i mecanismes necessaris per deixar la porta completament acabada (P - 20)	169,30	1,680	284,42
6	P89O-4UD6	m2	Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 18)	21,48	1,680	36,09
7	PH57-B3A9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 23)	92,26	2,000	184,52
8	PH23-HYKV	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 33 W de potència de la llumenera, 3000 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, de temperatura de color 3000 K, encastada (P - 22)	96,66	4,000	386,64

PRESSUPOST

Data: 28/02/23

Pàg.: 2

9	PH15-396Y	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18W, (1 tub x 18W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre (P - 21)	72,97	4,000	291,88
10	P84J-9JR2	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 14)	44,05	56,750	2.499,84
11	PAD0-617L	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada (P - 19)	218,55	1,000	218,55
12	PY07-QLWE	P.A.	Partida alçada a justificar imprevistos que pugui sorgir en el arranament del local. (P - 0)	390,60	1,000	390,60

TOTAL	Capítol	01.02	5.572,42
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost C_SEMOLERES 10
Capítol	GR	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 11)	50,35	22,712	1.143,55
2	P2RA-EU5P	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 12)	26,34	22,712	598,23

TOTAL	Capítol	01.GR	1.741,78
--------------	----------------	--------------	-----------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/02/23

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	DESMUNTATGES	1.191,85
Capítol	01.02	ARRANJAMENTS	5.572,42
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	1.741,78
Obra	01	Pressupost C_SEMOLERES 10	8.506,05
			8.506,05

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost C_SEMOLERES 10	8.506,05
			8.506,05

PRESSUPOST

Data: 28/02/23

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost C_JAUME GIRALT 49
 Capítol 01 DESMUNTATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R0-H9AV	m2	Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis (P - 1)	0,18	285,000	51,30
2	P2142-4RML	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	11,63	25,000	290,75
3	P2142-4RMZ	m2	Raspat de pintura vella en volta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	6,69	25,000	167,25
4	P21Q0-QLE1	m3	Desmuntatge i retirada de qualsevol tipus de mobiliari fix o mobil amb mitjans manuals, i posterior carrega sobre camió o contenidor. (P - 5)	14,54	1,000	14,54
5	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 2)	14,54	1,000	14,54
TOTAL	Capítol	01.01			538,38	

Obra 01 Pressupost C_JAUME GIRALT 49
 Capítol 02 ARRANJAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P815-3FMW	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 9)	13,28	25,000	332,00
2	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 12)	6,30	593,270	3.737,60
3	P89I-QL8R	m2	Pintat de sostre de revoltó de rajola ceràmica i bigueta de fusta o metal·lica, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclos el raspat de pintura en mal estat i repas de superfícies. (P - 13)	11,12	157,000	1.745,84
4	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 11)	7,32	4,000	29,28
5	PAQ5-37YU	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada (P - 16)	141,77	1,000	141,77
6	P89G-43TX	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 10)	26,43	2,520	66,60
7	PAM2-QLTE	m2	Formació de tancament de vidre lluna incolora fix trempada de 10 mm de gruix format per una porta batent de 90cm de pas lliure i un fix lateral de 120cm col·locat en perfil·leria perimetral U d'acer galvanitzada amb silicona per deslligar el vidre del perfil, col·locat amb fixacions mecàniques al parament. Inclos part proporcional de formació de caixa d'alumini amb planxa de 1mm de gruix lacada blanca i perfil·leria d'acer galvanitzat per allotjar persiana enrollable existent. (P - 15)	446,37	5,040	2.249,70
8	PAFA-QL8E	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclos la formació de caixa d'alumini amb planxa de 1mm de gruix lacada blanca i perfil·leria d'acer galvanitzat per allotjar persiana enrollable existent. (P - 14)	448,21	1,000	448,21
9	PC1D-9O4Z	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 17)	134,08	2,250	301,68

EUR

PRESSUPOST

Data: 28/02/23

Pàg.: 2

10	P7C21-615N	m	Aïllament tèrmic de caixa de persiana enrotllable, amb planxa rígida de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, 1000 mm de llargària i 140 mm d'amplària, col·locat amb adhesiu de formulació específica (P - 8)	22,17	4,000	88,68
11	PY07-QLWE	P.A.	Partida alçada a justificar imprevistos que pugui sorgir en el arranament del local. (P - 0)	420,00	1,000	420,00

TOTAL	Capítol	01.02				9.561,36
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost C_JAUME GIRALT 49
Capítol	GR	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 6)	50,35	2,025	101,96
2	P2RA-EU5P	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 7)	26,34	2,025	53,34

TOTAL	Capítol	01.GR				155,30
--------------	----------------	--------------	--	--	--	---------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/02/23

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	DESMUNTATGES	538,38
Capítol	01.02	ARRANJAMENTS	9.561,36
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	155,30
Obra	01	Pressupost C_JAUME GIRALT 49	10.255,04
			10.255,04

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost C_JAUME GIRALT 49	10.255,04
			10.255,04

PRESSUPOST

Data: 05/05/23

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST C_CORREU VELL 9
 CAPÍTOL 01 DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R0-H9AV	m2	Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis (P - 1)	0,18	103,110	18,56
2	P2142-4RML	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	11,63	46,000	534,98
3	P2142-4RMZ	m2	Raspat de pintura vella en volta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	6,69	74,700	499,74
4	P21Q0-QLE1	m3	Desmuntatge i retirada de qualsevol tipus de mobiliari fix o mobil, de cuina, etc... amb mitjans manuals, i posterior càrrega sobre camió o contenidor. (P - 8)	14,54	4,000	58,16
5	P21C-ZQQ2	m2	Neteja de vidre i alumini per eliminar graffitis, vinils i qualsevol altre element amb mitjans manuals (P - 6)	13,51	7,400	99,97
6	P21GN-4RUK	u	Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 7)	3,34	7,000	23,38
7	P2142-ZQMN	m2	Arrencada d'arrimador de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	7,85	12,480	97,97
8	P871-QZGA	m2	Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre arrimador de fusta per a pintar, amb aplicacions successives de producte decapant (P - 12)	33,44	18,720	626,00
9	P2143-QZR3	m2	Arrencada de graó de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)	11,63	0,630	7,33
TOTAL CAPÍTOL			01.01			1.966,09

OBRA 01 PRESSUPOST C_CORREU VELL 9
 CAPÍTOL 02 ARRANJAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P815-3FMW	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 11)	13,28	46,000	610,88
2	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 14)	6,30	143,560	904,43
3	P89I-QL8R	m2	Pintat de sostre de revoltó de rajola ceràmica i bigueta de fusta o metal·lica, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou el raspat de pintura en mal estat i repas de superfícies. (P - 15)	11,12	51,430	571,90
4	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 13)	7,32	51,430	376,47
5	P89K-42YP	m2	Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 16)	17,59	31,200	548,81
6	P8E1-AERZ	m2	Arrimador ventilat d'1,5 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits (P - 17)	57,45	12,480	716,98
7	PH15-396Y	u	Llumenera decorativa monotub amb xassis de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 1 tub de	72,97	5,000	364,85

PRESSUPOST

Data: 05/05/23

Pàg.: 2

8	PH11-AZWQ	u	fluorescència T26/G13 de 18W, (1 tub x 18W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre (P - 20)	259,33	2,000	518,66
9	P9VD-DRW9	m	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment (P - 19)	84,82	0,630	53,44
10	PY07-QLWE	P.A.	Esplaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 18)	420,00	1,000	420,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.02			5.086,42

OBRA 01 PRESSUPOST C_CORREU VELL 9
 CAPÍTOL GR GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 9)	50,35	8,859	446,05
2	P2RA-EU5P	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	26,34	8,859	233,35
TOTAL			CAPÍTOL 01.GR			679,40

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 05/05/23

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	DESMUNTATGES	1.966,09
Capítol	01.02	ARRANJAMENTS	5.086,42
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	679,40
Obra	01	Pressupost C_CORREU VELL 9	7.731,91
			7.731,91

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost C_CORREU VELL 9	7.731,91
			7.731,91