

PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost 001
Capítol 01 ENDERROC I NETEJA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21X0005	u	Neteja i buidat del local, retirada de mobles, cuina, encimera i maquinaria obsoleta. Inclou càrrega i transport a deixalleria. (P - 77)	759,00	1,000	759,00
2	K21X0004	u	Extracció i retirada de sanitaris existents, suports, sífo, desguassos, i desconexió de xarxes de suministrament i d'evacuació. Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 76)	522,10	5,000	2.610,50
3	K21X0006	u	Extracció i retirada de totes les instal·lacions existents de fontaneria, electricitat, gas i evacuació. Cablejat, elements de distribució, de suport i fixació. Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 78)	667,00	1,000	667,00
4	K2164671	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 69)	14,48	115,700	1.675,34
5	K2194422	m2	Arrencada de paviment i solera, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 75)	9,20	132,300	1.217,16
6	E221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 4)	4,57	52,920	241,84
7	K2183102	m2	Arrencada de l'enrajolat ceràmic en parament vertical, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 71)	14,38	16,152	232,27
8	K218A210	m2	Arrencada de de cel-ras registrable, inclos estructura alumini en paraments horitzontals, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor (P - 72)	8,48	14,070	119,31
9	K218B001	u	Retirada de finestres i balconeres inclou persianes i reixes (P - 73)	172,50	6,000	1.035,00
10	K218B002	m2	Retirada de divisòries de vidre i alumini (P - 74)	10,12	11,550	116,89
11	K2182231	m2	Repicat i sanejat parament vertical de monocapa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 70)	15,89	96,128	1.527,47
12	K2R54267	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 80)	6,07	210,306	1.276,56
TOTAL	Capítol	01.01			11.478,34	

Obra 01 Pressupost 001
Capítol 02 SOLERA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. (P - 101)	29,90	19,845	593,37
2	K7B21E0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida (P - 84)	1,66	132,300	219,62
3	K9361761	m2	Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió (P - 102)	17,23	132,300	2.279,53
4	E9Z4M616	m2	Armadura per a soleres de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 12)	4,78	132,300	632,39
5	K7C29631	m2	Aïllament de planxa de polièster extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i 1.765 m2-K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir (P - 85)	13,24	132,300	1.751,65
6	E619L4AK	m2	Paret de tancament de 13,5 cm de gruix, maó calat llis de 280x135x90 mm, de morter de ciment Indeterminat, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcarí 1:2:10 (P - 5)	47,38	1,200	56,86

PRESSUPOST

TOTAL	Capítol	01.02	5.533,42
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	03	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4S961SS	pa	Revisió de l'estat de conservació de l'estructura vertical i horitzontal del local (exterior i interior). Repicat, sanejat i reparació de fissures i desperfectes del formigó armat de pilars, forjats i jasseres amb morters reparadors sense retracció. (P - 133)	1.380,00	1,000	1.380,00

TOTAL	Capítol	01.03	1.380,00
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	04	TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K612TRAK	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de totxana de roca format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081$ m ² -K/W (P - 81)	42,25	23,296	984,26
2	K652247Y	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081$ m ² -K/W (P - 82)	67,90	60,320	4.095,73
3	K83E5DGB	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P - 93)	40,66	100,250	4.076,17
4	K6527H4B	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081$ m ² -K/W (P - 83)	60,95	29,952	1.825,57
5	E7C968C4	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m ³ , de 60 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 6)	10,45	190,520	1.990,93
6	K7C4F611	m2	Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, fonoabsorbent de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,039$ W/(m·K), resistència tèrmica $\geq 1,538$ m ² -K/W, amb paper kraft enquitranat, col·locat sense adherir (P - 88)	9,05	60,202	544,83
7	KAN52BX1	u	Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm ² . (P - 109)	86,25	5,000	431,25
8	KAN51BX1	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm ² (P - 108)	86,25	2,000	172,50
9	KANA5196	u	Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 215 cm d'alçària (P - 110)	86,25	5,000	431,25
10	KANA51XX	u	Suministre i col·locació d'estructura per empotrar a paret per a porta corredera amb carcassa metal·lica per una porta de 80 x218 (P - 111)	460,00	2,000	920,00

PRESSUPOST

TOTAL	Capítol	01.04		15.472,49
--------------	----------------	--------------	--	------------------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	05	COBERTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P5ZZ00002	m2	Reparacions puntuals a coberta comunitària (P - 134)	57,50	24,800	1.426,00

TOTAL	Capítol	01.05		1.426,00
--------------	----------------	--------------	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	06	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P93II198	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F6 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (P - 137)	14,24	131,500	1.872,56
2	E9DC1P1F	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic de 40x40 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-EF (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 9)	63,25	7,690	486,39
3	K9P67A48	m2	Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (P - 104)	36,39	144,830	5.270,36
4	E9U7A0A1	m	Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 7 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 11)	6,97	111,480	777,02
5	K9B393CK	m2	Paviment de pedra calcària tipus Sant Vicenç amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 103)	287,50	2,686	772,23
6	E9JEA150	m2	Suministre i col·locació amb marc metal·lic de felput amb estructura alumini de 13mm i paviment de cautxo (P - 10)	287,50	2,250	646,88

TOTAL	Capítol	01.06		9.825,44
--------------	----------------	--------------	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	07	REVESTIMENTS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K82114CX	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 20x20x1 cm, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 92)	25,30	53,600	1.356,08
2	K8200001	m2	Reparació puntual de parets de tancament enguixades, un cop eliminats revestiments ceràmics i enderroc d'envans existents, amb massilles tot deixant la superfície llisa i preparada per revestir/pintar. (Veure la documentació gràfica Ref. R1) (P - 91)	13,80	101,600	1.402,08
3	K8121112	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 90)	9,57	48,000	459,36
4	E844NFBA	m2	Col·locació de celras acústic, als sostres dels tallers, de plaques de cartró-guix fonoabsorbent, amb entramat ocult de perfileries d'acer galvanitzat i suspensió autonivelladora. (P - 7)	42,55	80,450	3.423,15
5	K7C4F511	m2	Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, fonoabsorbent de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,282 m2·K/W, amb paper kraft enquitranat, col·locat sense adherir (P - 86)	8,59	80,450	691,07

PRESSUPOST

6	K8443260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 94)	42,62	13,520	576,22
7	K8448402	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1200x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 1200 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 95)	39,82	29,160	1.161,15
8	K7C4F512	m2	Col·locació d'una capa d'acondicionament acústic fonoabsorbent adicional a definir per la DF. (P - 87)	11,50	56,928	654,67
9	E86710FT	m2	Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica d'1 mm de gruix i 1750 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit (P - 8)	25,66	97,704	2.507,08
TOTAL	Capítol		01.07			12.230,86

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	08	TANCAMENTS I REVESTIMENTS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K1213251	u	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 68)	460,00	1,000	460,00
2	P6X00001	m2	Reparació de fissures i desperfectes a la façana (P - 135)	41,40	18,356	759,94
3	K8112562	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 89)	30,54	96,330	2.941,92
4	P6X00002	m2	Reparació de fissures i desperfectes i reconstrucció del rafec amb morter mixt per pintar. (P - 136)	46,00	38,500	1.771,00
TOTAL	Capítol		01.08			5.932,86

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	09	FUSTERIA EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	KAF3C9AC	m2	Fulla fixa d'alumini lacat negre (finestres), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre de seguretat climallit 6+6/8/6. Segons documentació gràfica. (P - 105)	517,50	6,996	3.620,43
2	KAF3C9AD	m2	Fulla fixa d'alumini lacat negre (porta), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre de seguretat climallit 6+6/8/6. Segons documentació gràfica. (P - 106)	517,50	4,416	2.285,28

PRESSUPOST

3	KAF3C9AE	m2	Fulla fixa d'alumini lacat negre (balconeres), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre de seguretat climallit 6+6/8/6. Segons documentació gràfica. (P - 107)	517,50	16,120	8.342,10
4	EB32U00X	m2	Reixa metàl·lica massissa d'acer laminat amb 3 perfils horitzontals de 40x10 i brendoles de 20 mm col·locades cada 11cm. (P - 13)	172,50	4,268	736,23
5	KAV7F964	m2	Suministre i instal·lació de persiana enrotllable de lames perforades lacada. Inclou pany i sistema de tancament de seguretat. (P - 120)	345,00	4,462	1.539,39
6	KB14B9KC	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament (P - 121)	40,80	7,640	311,71

TOTAL Capítol 01.09 16.835,14

Obra 01 Pressupost 001
Capítol 10 FUSTERIA INTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	KAQDC286	u	Subministre i col·locació de porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i fixe de 37.5, i 210 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de DM, col·locada. Inclou manetes amb clau segons descripció gràfica. (P - 112)	460,00	4,000	1.840,00
2	KAQDC287	u	Subministre i col·locació de porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de DM + insonorització, col·locada. Inclou manetes amb clau segons descripció gràfica. (P - 113)	575,00	1,000	575,00
3	KAQDC288	m2	Subministrament i col·locació de porta plegable amb guia superior i inferior amb sistema de tancament per aïllar acústicament els dos locals. Inclou manetes. (P - 114)	920,00	8,424	7.750,08
4	KAQDC289	m2	Subministre i col·locació de porta i element de tancament de despatx-recepció amb vidre 5+5. Segons documentació gràfica. (P - 115)	345,00	9,460	3.263,70
5	KAQDC290	u	Subministrament i col·locació de porta corredissade fusta de DM de 35mm de gruix per estructura d'alumini. Inclou manetes i tiradors (P - 116)	690,00	3,000	2.070,00
6	KAQDC291	u	Subministrament i col·locació de porta corredissade fusta de DM de 35mm de gruix amb corredera vista d'alumini fixada a paret. Inclou guia tipus Slead de Klein Inclou manetes segons descripció grafica. (P - 117)	690,00	1,000	690,00
7	KAQDC292	m2	Subministrament i col·locació de porticons de fusta amb aïllament acústic (P - 118)	690,00	2,134	1.472,46
8	KAQDC293	m2	Suministre i col·locació de armaris de fusta DM per lacar. Inclou tiradors, panys i claus (P - 119)	690,00	4,388	3.027,72

TOTAL Capítol 01.10 20.688,96

Obra 01 Pressupost 001
Capítol 11 PINTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K898D240	m2	Pintat de paraments verticals exteriors, ràfecs i pilars, a menys de 3,00m d'alçària, arrebossats, amb pintura amb Siloxans, una capa diluïda, i dues capes. Color a definir per la propietat o DF. (P - 96)	14,95	121,422	1.815,26
2	K898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 97)	6,93	283,920	1.967,57

PRESSUPOST

3	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 98)	7,87	80,450	633,14
4	K89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 99)	24,21	44,776	1.084,03
5	K89BX001	m2	Pintat de reixes de forja, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 100)	23,61	4,700	110,97

TOTAL Capítol 01.11 5.610,97

Obra 01 Pressupost 001
Capítol 12 EQUIPAMENT BANY

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	KJ14BC1Q	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 123)	229,55	1,000	229,55
2	KJ13B61T	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu (P - 122)	126,39	2,000	252,78
3	EC1K1302	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 14)	73,62	1,760	129,57
4	KJ2311AG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues entrades de maniguets (P - 124)	117,93	2,000	235,86
5	KJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 125)	78,04	1,000	78,04
6	EQ8AU100	u	Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat (P - 16)	273,14	1,000	273,14
7	EJ4ZU015	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 15)	22,56	1,000	22,56
8	KJ46U001	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de niò, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	107,44	2,000	214,88

TOTAL Capítol 01.12 1.436,38

Obra 01 Pressupost 001
Capítol 13 INSTAL·LACIONS
Capítol 01 Calefacció, climatització i A.C.S.

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ICR015	m	Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.	8,61	10,000	86,10

PRESSUPOST

2	ICR015B	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 35)</p>	9,74	4,000	38,96
3	ICR015C	m	<p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 39)</p>	11,95	45,000	537,75
4	ICR016	U	<p>Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 40)</p>	16,45	4,000	65,80
5	ICR016B	U	<p>Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 36)</p>	16,54	1,000	16,54
6	ICR016C	U	<p>Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 41)</p>	40,72	1,000	40,72
7	ICR016D	U	<p>Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 42)</p>	42,54	1,000	42,54
8	ICR016E	U	<p>Tremuja excèntrica d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p>	46,84	1,000	46,84

PRESSUPOST

9	ICR016F	U	<p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 44)</p> <p>Tremuja excèntrica d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 45)</p>	47,93	1,000	47,93
10	ICR030	U	<p>Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 37)</p>	98,43	7,000	689,01
11	ICR070	U	<p>Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 38)</p>	153,41	2,000	306,82
12	ICN015	m	<p>Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connexió entre les unitats interior i exterior.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 34)</p>	21,29	79,910	1.701,28
13	IVM040C	U	<p>Ventilador helicocentrífug de perfil baix, model TD-500/150 "S&P", de dues velocitats, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 580 m³/h, de 200 mm de diàmetre i 295 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 33 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb caixa filtrant, de 200x196x200 mm.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 66)</p>	396,23	1,000	396,23
14	IVM040D	U	<p>Ventilador helicocentrífug de perfil baix, model TD-500/150 "S&P", de dues velocitats, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 580 m³/h, de 200 mm de diàmetre i 295 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 33 dBA, per a conductes de 150 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu</p>	202,55	1,000	202,55

PRESSUPOST

		correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 67)				
15	ZRUN040GSS0	u	LG Unidad Exterior Multi V S ZRUN040GSS0, Unidad Exterior 12,1 Kw y 10406 frigorias, Gas R32, EER 4.40 y COPP 4,59 (P - 143)	4.542,50	1,000	4.542,50
16	ARNU09GSJC4	u	VRF LG Multi V Unidad Interior Art Cool Standar ARNU09GSJC4 (P - 2)	856,75	1,000	856,75
17	ARNU07GSJC4	u	VRF LG Multi V Unidad Interior Art Cool Standar ARNU07GSJC4 (P - 1)	810,75	3,000	2.432,25
18	ARNU12GSJC4	u	VRF LG Multi V Unidad Interior Art Cool Standar ARNU12GSJC4 (P - 3)	902,75	1,000	902,75

TOTAL	Capítol	01.13.01	12.953,32
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	13	INSTAL-LACIONS
Capítol	02	Evacuació d'aigües

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ISD004	m	Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 62)	7,22	1,500	10,83
2	ISD004B	m	Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 63)	8,50	3,000	25,50
3	ISD004C	m	Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons	10,43	1,000	10,43

PRESSUPOST

4	ISD004D	m	<p>documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 64)</p> <p>Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 65)</p>	16,09	2,000	32,18
---	---------	---	--	-------	-------	-------

TOTAL	Capítol	01.13.02	78,94
Obra	01	Pressupost 001	
Capítol	13	INSTAL·LACIONS	
Capítol	03	Fontaneria	
NIVELL 4	01	Aïllaments tèrmics	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	NAA010	m	Aïllament tèrmic del tram que connecta la canonada general amb la unitat terminal, de menys de 5 m de longitud en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en la paret, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16,0 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 127)	8,72	4,000	34,88
2	NAA010B	m	Aïllament tèrmic del tram que connecta la canonada general amb la unitat terminal, de menys de 5 m de longitud en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en la paret, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23,0 mm de diàmetre interior i 10,0 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 128)	10,33	1,000	10,33
3	NAA010C	m	Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.	27,04	0,500	13,52

PRESSUPOST

4	NAA010D	m	<p> criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 129)</p> <p> Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.</p> <p> Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.</p> <p> Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p> Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 130)</p>	29,39	5,000	146,95
5	NAA010E	m	<p> Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.</p> <p> Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.</p> <p> Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p> Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 131)</p>	31,25	1,000	31,25
6	NAA010F	m	<p> Aïllament tèrmic del tram que connecta la canonada general amb la unitat terminal, de longitud igual o superior a 5 m en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en la paret, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.</p> <p> Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.</p> <p> Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p> Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 132)</p>	27,04	2,500	67,60

TOTAL	NIVELL 4	01.13.03.01	304,53
--------------	-----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Capítol	03	Fontaneria
NIVELL 4	02	Fontaneria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IFA010	U	309,43	1,000	309,43
<p> Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 1,04 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1'' de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.</p>					

PRESSUPOST

		<p>Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. (P - 51)</p>				
2	IFB010	U	<p>Alimentació d'aigua potable, de 3,11 m de longitud, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guià manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.</p> <p>Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 52)</p>	25,55	1,000	25,55
3	IFB020	U	<p>Pericó de pas prefabricada, de polipropilè, de secció rectangular de 51x37 cm en la base i 30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús connexions de conduccions i rematades.</p> <p>Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats pel pas dels tubs. Col·locació de la tapa i els accessoris.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. (P - 53)</p>	57,94	1,000	57,94
4	IFC010	U	<p>Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i material auxiliar.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexió i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua. (P - 54)</p>	150,87	1,000	150,87
5	IFI005	m	<p>Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització</p>	4,16	15,000	62,40

PRESSUPOST

		de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 55)				
6	IFI005B	m	Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 58)	5,45	9,000	49,05
7	IFI005C	m	Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 59)	7,95	8,500	67,58
8	IFI005D	m	Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 60)	13,56	11,300	153,23
9	IFI008	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 3/4". Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 56)	18,09	2,000	36,18
10	IFI008B	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1". Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 61)	25,50	2,000	51,00
11	IFW010	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1". Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 57)	25,54	1,000	25,54

TOTAL NIVELL 4 01.13.03.02 988,77

Obra 01 Pressupost 001
Capitol 13 INSTAL·LACIONS

PRESSUPOST

Capítol 04 Telecomunicacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 IAF090	U	<p>Pres a simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.</p> <p>Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 33)</p>	22,89	6,000	137,34
2 IEH040	m	<p>Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P LSHF "PRYSMIAN", tipus U/UTP, categoria 6, classe E, de 4 parells trenats amb conductors de coure rígid, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs, lliure de halògens i nul·la emissió de gasos corrosius.</p> <p>Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 48)</p>	1,24	250,000	310,00
3 IEO010	m	<p>Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 50)</p>	1,47	250,000	367,50

TOTAL Capítol 01.13.04 814,84

Obra 01 Pressupost 001
 Capítol 13 INSTAL·LACIONS
 Capítol 05 Instal·lació elèctrica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 IEC010	U	<p>Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local, de caixa de protecció i mesura CPM1-E2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complet de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada.</p> <p>Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 46)</p>	229,48	1,000	229,48
2 IED010	m	<p>Derivació individual monofàsica fix en superfície per local comercial o oficina, delimitada entre la centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP547, de 40 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.</p>	22,10	15,000	331,50

PRESSUPOST

3	IEI040	U	<p>Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 47)</p>	4.334,33	1,000	4.334,33
			<p>Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 130 m², composta de: quadre general de comandament i protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub protector de poliamida flexible: 3 circuit per enllumenat, 3 circuit per preses de corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca automatitzada; mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada.</p> <p>Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 49)</p>			

TOTAL	Capítol	01.13.05	4.895,31
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	14	INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDX0002	pa	Instal·lació de sanejament per a local social, amb banys, inclou connexió a xarxa existent de l'edifici, baixants i col·lectors/claveguerons amb canonada de PVC montada penjada o soterrada, registres/arquetes, vàlvules d'airejament per a ventilació baixants i col·lectors/claveguerons. Inclou materials, juntes elàstiques, suports isofònics, peces especials, accessoris i mecanismes per deixar la partida totalment acabada, provada i en funcionament. Inclou medis auxiliars per realitzar els treballs de penjar les instal·lacions pel sostre i soterrada en el terreny. Segons Plànol d'instal·lació SANEJAMENT. Instal·lació d'acord amb normativa vigent. Conducte PVC 40: 1,00 m Conducte PVC 110: 6,00 m Conducte PVC 200: 4,00 m Inclòs: Modificació arqueta per arribar a nivell nou paviment. (P - 138)	4.140,00	1,000	4.140,00
2	K222B432	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 79)	12,20	14,400	175,68

TOTAL	Capítol	01.14	4.315,68
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	15	IL·LUMINACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PHU00001	u	Subministre i col·locació de lluminària LLEDÓ SNOW, g3 600x600 LED 840 (36W; 1x LED) (P - 139)	125,34	37,000	4.637,58
2	PHU00002	u	Subministre i col·locació de lluminària LLEDO 855A0328400LV ATLANTICS IP66 de policarbonat Opal 32W, 4000K (1200MM). (P - 140)	106,01	25,000	2.650,25
3	PHU00003	u	Subministre i col·locació de lluminària LLEDO 2963150840000BM LINE 50 S 30 W 4000K (30.0 W; 1xLED 840). (P - 141)	396,75	9,000	3.570,75
4	PHU00004	u	Subministre i col·locació de lluminària LED 8W Circular empotrable Waterproof IP65 Corte 75 (P - 142)	28,75	13,000	373,75

PRESSUPOST

TOTAL	Capítol	01.15		11.232,33
--------------	----------------	--------------	--	------------------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	16	SEGURETAT I SALUT
Capítol	01	PROTECCIONS INDIVIDUALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 17)	7,00	4,000	28,00
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 20)	21,39	4,000	85,56
3	H1465277	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 24)	21,80	4,000	87,20
4	H1451110	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 22)	1,81	4,000	7,24
5	H1441201	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 (P - 21)	0,79	20,000	15,80
6	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 18)	8,21	4,000	32,84
7	H1485800	u	Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 28)	18,20	4,000	72,80
8	H1471101	u	Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE (P - 25)	46,30	1,000	46,30
9	H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbàr (P - 26)	26,53	4,000	106,12
10	H1481131	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 27)	14,04	4,000	56,16
11	H1487350	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P - 29)	5,96	4,000	23,84
12	H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 23)	23,44	3,000	70,32
13	H142BB00	u	Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 19)	14,79	3,000	44,37

TOTAL	Capítol	01.16.01		676,55
--------------	----------------	-----------------	--	---------------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	16	SEGURETAT I SALUT
Capítol	02	PROTECCIONS COL·LECTIVES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H15Z1001	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions (P - 30)	57,95	8,000	463,60
2	HQUA1100	u	Farmacíola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 32)	123,98	1,000	123,98
3	HBBA1511	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)	21,77	5,000	108,85

PRESSUPOST

TOTAL	Capítol	01.16.02	696,43
--------------	----------------	-----------------	---------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 15/05/23

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROC I NETEJA	11.478,34
Capítol	01.02	SOLERA	5.533,42
Capítol	01.03	ESTRUCTURA	1.380,00
Capítol	01.04	TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS	15.472,49
Capítol	01.05	COBERTA	1.426,00
Capítol	01.06	PAVIMENTS	9.825,44
Capítol	01.07	REVESTIMENTS INTERIORS	12.230,86
Capítol	01.08	TANCAMENTS I REVESTIMENTS EXTERIORS	5.932,86
Capítol	01.09	FUSTERIA EXTERIOR	16.835,14
Capítol	01.10	FUSTERIA INTERIOR	20.688,96
Capítol	01.11	PINTURA	5.610,97
Capítol	01.12	EQUIPAMENT BANY	1.436,38
Capítol	01.13	INSTAL·LACIONS	20.035,71
Capítol	01.14	INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT	4.315,68
Capítol	01.15	IL·LUMINACIÓ	11.232,33
Capítol	01.16	SEGURETAT I SALUT	1.372,98
Obra	01	Pressupost 001	144.807,56

144.807,56

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 001	144.807,56
			144.807,56

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	144.807,56
13 % Despeses Generals SOBRE 144.807,56.....	18.824,98
6 % Benefici Industrial SOBRE 144.807,56.....	8.688,45
Subtotal	172.320,99
21 % IVA SOBRE 172.320,99.....	36.187,41
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 208.508,40

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS VUIT MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
