| DENOMINACIÓ | S3P05 | S3P06 | S3P07 | S3P08 | S3P09 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPLADA | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 |
| OC. SORTIDA NORMAL | 18+26 | 26 | 26 | 18+26 | 18+26 |
| OC. SORTIDA BLOQUEIG | 98 | 90 | 90 | 90 | 38 |
| CAPACITAT MÀXIMA | 240 | 200 | 200 | 240 | 200 |

CARRER DE TAMARIT

CARRER DEL COMTE DE BORRELL

CARRER DE URGELL

CARRER DE MANSO

46m

48m

40m

47m


49m

47m

45m

41m

| DENOMINACIÓ | S3P02 | S3P01 | S3P03 | S3P16 |
|---|---|---|---|---|
| AMPLADA | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.00 |
| OC. SORTIDA NORMAL | 19 | 19 | 18+26 | 18+26 |
| OC. SORTIDA BLOQUEIG | 38 | 38 | 98 | 90 |
| CAPACITAT MÀXIMA | 200 | 240 | 240 | 200 |



INDICACIÓ DE SORTIDA DE SECTOR

S-P-- SORTIDA DE PLANTA AMB INDICACIÓ AMB INDICACIÓ DE PLANTA I PORTA

00m RECORREGUT DE SORTIDA D'EMERGÈNCIA AMB INDICACIÓ DE DISTÀNCIA MÀXIMA

REV | MODIFICADO | FECHA

REV | MODIFICADO | FECHA

TÍTOL DEL PLÀNOL: INSTAL.LACIONS PLANTA SOTERRANI 3 SORTIDES D'EVACUACIÓ

mmbb
Mercats de Barcelona
Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

PROJECTE EXECUTIU DE:

PROJECTE MODIFICAT Núm. 2 DEL NOU MERCAT DE SANT ANTONI. INSTAL·LACIONS

EMPLAÇAMENT:

BARCELONA


RAVETLLAT-RIBAS, S.L.P.

PERE JOAN RAVETLLAT, CARME RIBAS

COL·LABORADORS:

ESTRUCTURA: ESTEYCO, enginyeria

INSTAL·LACIONS: AA25/s.c.p., MIQUEL CAMPS


TÍTOL DEL PLÀNOL:

**INSTAL.LACIONS**

PLANTA SOTERRANI 3

SORTIDES D'EVACUACIÓ

ESCALA:

A1 1/250
A3 1/500

DATA:

ASBUILT JUNY 2018

NÚM. PLÀNOL:

**IF-I18.00**

elainsa elecnor