

PRESSUPOST

Treballs de reconeixement mitjançant cales puntuals en sostres i terres al Palau de la Virreina i al Museu Frederic Marés de Barcelona					
OBRA:	Barcelona, NOVEMBRE 2025				
pa	descripció	unitat	amidaments	preu ut	import
1	CALES AL PALAU DE LA VIRREINA I A L'EDIFICI BEETHOVEN				
1.1	Moviment de mobiliari/protecció d'elements sensibles i recol·locació d'equipament i mobiliari	ut	1	922,25 €	922,25 €
	PLANTA BAIXA				
1.2	Repicat paviment de pedra, profunditat cala : fins arribar a la terra. Inclou el tancament de la cala i tornar a col·locar la pedra.	ut	1	1.374,25 €	1.374,25 €
1.3	Picar el terra d'una de les sales (1-4) espai 0 i d'una sala del racó de l'OCU. Extracció prèvia de les catifes i posterior col·locació de la mateixa catifa, ja que estan descatalogades. Inclou el tancament de la cala.	ut	2	784,25 €	1.568,50 €
	PLANTA PRIMERA				
1.4	Picar dos terres de la planta 1. NO hi ha recanvi de peces. Inclou el tancament de la cala segons indicacions de la DF pel que fa a la pavimetació.	ut	2	784,25 €	1.568,50 €
	PLANTA SEGONA				
1.5	Picat de 11 cales de terra, amb extracció prèvia de les catifes i posterior col·locació de la mateixa catifa, ja que estan descatalogades. Les dimensions de les cales seran de 30x30.	ut	11	784,25 €	8.626,75 €
1.6	Realització de cales en fals sostre.	ut	5	852,25 €	4.261,25 €
	PLANTA TERCERA				
1.7	Extracció de llosetes viniliques, llistons de fusta i terratzo verd de 40x40, per a la realització de 3 cales al terra. Inclou el tancament de la cala segons indicacions de la DF pel que fa a la pavimetació.	ut	3	824,25 €	2.472,75 €
1.8	Execució de cales de canya al sostre.	ut	4	842,25 €	3.369,00 €
1.9	Execució de cales en fals sostre.	ut	4	741,25 €	2.965,00 €
	PLANTA QUARTA				
1.10	Picar 5 zones de la planta quarta, amb llistons de fusta, rajoles hexagonals i terratzo verd de 40x40. Inclou el tancament de la cala segons indicacions de la DF pel que fa a la pavimetació.	ut	5	974,25 €	4.871,25 €
1.11	Execució de cales en fals sostre.	ut	5	741,25 €	3.706,25 €
2	CALES AL MUSEU FREDERIC MARÉS				
2.1	Realització de cala al terra. Inclou el tancament de la cala segons indicacions de la DF pel que fa a la pavimetació.	ut	4	974,25 €	3.897,00 €
				TOTAL SENSE IVA	39.602,75 €
				IVA 21 %	8.316,58 €
				TOTAL IVA INCLÓS	47.919,33 €