

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició de contracte:	006_P2501773
Tipus de contracte:	Serveis
Objecte:	Obres d'adequació del vestíbul i espai d'accés al subsol arqueològic del Museu d'Història de Barcelona. Plaça del Rei i de l'espai de transició cap al Palau Major.
Pressupost (IVA inclòs):	21.834,45 €
Tipus d'IVA:	21%
Pressupost net (sense l'IVA): <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.</i>	18.045 €
Aplicació pressupostària:	1423/ 69999 /33313
CPV:	45200000-9

Antecedents

Al subsol de la seu del Museu d'Història de Barcelona de la plaça del Rei s'ubiquen els espais arqueològic i museogràfic que expliquen la ciutat romana de Bàrcino. L'accés a aquest espai es realitza mitjançant un ascensor que comunica el vestíbul superior del museu amb l'inici del recorregut al subsol. La ubicació del vestíbul i l'ascensor no és visible des de les taquilles d'atenció al públic, pel que malgrat les indicacions del personal d'atenció al públic, resulta difícil de trobar pels visitants. A més, al estar situat darrera unes portes tallafocs i annex a dues aules per a escolars, el vestíbul no s'identifica correctament com a un espai de visita pública, generant confusió als visitants i dificultant la circulació per l'espai d'entrada al museu. De la mateixa manera no hi ha cap indicador que senyalitzi la transició de l'espai arqueològic a l'espai museogràfic dedicat a la ciutat comtal medieval.

Es per això que es considera necessari encarregar l'adequació d'aquest espai, de manera que aquesta zona es pugui reconèixer correctament com a un espai d'accés públic i que a l'hora es millori la localització de l'ascensor, transmetent que és l'accés principal a l'espai arqueològic, tot seguint el projecte constructiu desenvolupat per a aquest fi.

No s'ha fraccionat l'objecte d'aquest contracte per eludir els procediments de contractació, ja que esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementaries.

Atès que, aquesta prestació no pot ser proporcionada directament per l'ICUB, perquè no disposa dels mitjans personals i/o materials necessaris per a la realització de les esmentades actuacions, es proposa la contractació externa per realitzar-lo mitjançant un contracte menor, tal com es preveu en la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

D'acord amb l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'ha comprovat que queda justificada la necessitat del contracte i no s'està alterant el seu objecte per evitar l'aplicació dels llistats indicats en l'article 118.1.

Respecte del punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aprovada per Decret de la Comissió de Govern 2018/160, de 8 de març, s'utilitza el contracte menor perquè no es viable ni eficient efectuar un altre procediment d'adjudicació.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

El projecte amb els plànols constructius per a dur a terme l'adequació de l'espai del vestíbul del Museu d'Història de Barcelona s'adjunten com a "Annex 1" aquest informe. A mode de resum, les tasques a realitzar són les següents:

- Prolongació vertical d'una paret existent. Fabricació i col·locació d'un mòdul de DM de gruixos 19 i 30 mm amb els reforços interiors necessari per a la seva òptima consistència. Adaptació als graons del paviment a ma dreta. Acabat lacat mat color RAL per determinar.
- Fabricació i col·locació i ancoratge a la barana existent d'un envà al vestíbul de l'ascensor d'accés al subsol. Mòdul de paret a 5 cares, exempt. Construït en DM 19 mm de gruix. Sobre el buit de la paret frontal s'encaixa el marc lluminós. Tota la fusteria, acabat lacat mat color RAL per determinar.
- Fabricació, col·locació i connexió, efectuant les modificacions que puguin ser necessàries, a la xarxa elèctrica existent de dos mòdul de planta triangular a 4 cares, exempts. Construïts en DM 19 mm de gruix. Sobre el buit de la paret frontal s'encaixa el marc lluminós. Tota la fusteria acabat lacat mat color RAL per determinar.
- Millora de la senyalització de l'espai:
 - ✓ Instal·lació i producció retolació en vinil de tall d'alta adherència i imprès amb color carta NCS per determinar. Mides totals 180(h) x 95 cm: 1 UT
 - ✓ Instal·lació i producció retolació en vinil de tall d'alta adherència i imprès amb color carta NCS per determinar. Mides totals 100(h) x 95 cm: 1 UT
 - ✓ Instal·lació i producció retolació en vinil de tall d'alta adherència imprès amb color carta NCS per determinar. Mides totals 76X100 cm: 1 UT
 - ✓ Instal·lació i producció retolació a base de vinil opac imprès de mides 80X20 cm: 2 UTS

- Producció i instal·lació de marcs/caixes de llum construïts amb perfil d'alumini "Lightbox 50" color plata i trassera de sandwich d'alumini "Dibon" amb sistema de retroil·luminació LED. Impressió sobre teixit de polièster 100% reciclat amb perfil de silicona per al seu encaix en el marc:
 - ✓ Mides totals 200(h) x 150 x 5 cm. 1 UT
 - ✓ Mides totals 220(h) x 90 x 5 cm. 2 UTS
 - ✓ Mides totals 200(h) x 200 x 5 cm. 1 UT

La direcció del projecte anirà a càrrec de Carles Fargas.

Lloc de realització de la prestació

Les tasques de taller necessàries pel projecte es realitzaran en la seu pròpia de l'empresa contractista. Les tasques d'obres d'adequació de l'espai i instal·lació i muntatge dels elements, així com la retolació de l'espai es faran als espais del museu a la Plaça del Rei, 08002 (Barcelona). Durant tot el procés de treball caldrà seguir les indicacions dels responsables designats pel museu. Les tasques es programaran per tal que es puguin dur a terme amb la menor afectació envers el públic.

Les reunions amb l'equip del museu i les tasques de seguiment de producció i instal·lació es duran a terme a l'espai del Museu d'Història de Barcelona a la plaça de Rei, 08002 (Barcelona).

Inici de les prestacions i termini d'execució

La prestació s'iniciarà a partir de la data d'adjudicació. La data màxima de finalització de la prestació serà el 27 de març de 2026.

La periodització prevista dels treballs és la següent:

Fins al 31 de desembre de 2025: treballs de planificació i preparació de materials per un valor del 70% de la facturació (import net: **12.631,50 €**)

Gener – març de 2026: treballs de construcció, muntatge i pintura, per un valor del 30% de la facturació (import net: **5.413,50 €**)

Criteris d'adjudicació

D'acord amb la base d'execució 27ena. de l'Ajuntament de Barcelona prorrogat es pot utilitzar com a criteri d'adjudicació el preu més baix.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa En/Na Mònica Blasco.

Tramesa d'ofertes

Les empreses oferents hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona (<https://licitacions.bcn.cat/>)**. No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta. El termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies hàbils des de la publicació de la licitació al **Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona (<https://licitacions.bcn.cat/>)**

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.