

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRENCIA

Dades del contracte

Petició de contracte: 032_P2600064

Tipus contracte: Obres

Objecte: Treballs de reparació de la gespa artificial del camp de futbol 11 del Camp Municipal de Futbol Satalia

Pressupost (IVA inclòs) 30.250,00 euros

IVA tipus 21,00%

Pressupost net (sense l'IVA) 25.000,00 euros

Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.

CPV 45236119-7

Antecedents

L'execució de la renovació de la gespa artificial del camp de futbol 11 del CMF Satalia es va dur a terme, el mes de juliol de l'any 2019, col·locant-se una gespa de 60mm d'alçada i amb fibres monofilament i una combinació de tres fibres. Es va escollir una gespa artificial per a un ús intens com era el cas.

El sistema constructiu del projecte contemplava un tipus de làmina impermeable per poder evitar filtracions sobre el terreny natural ja que aquest no era del tot òptim com a capa de suport, de manera que es pretenia protegir el subsòl de la superfície de gespa artificial, la qual cosa va funcionar en part, però com a contrapartida, era una làmina amb un gruix important que la feia inestable, provocant irregularitats, formant arrugues molt considerables. Aquestes lesions van sorgir des de l'inici, tot i que es van anar reparant durant els anys posteriors, fins al 2023.

Finalment, el setembre del 2023, es va decidir aixecar la gespa per extreure aquesta làmina i substituir-la per una altra de menor galga per no perdre l'eficàcia d'impermeabilitzar la capa base.

El fet de tallar tota la gespa de nou en rotlles més estrets que els inicial va comportat que actualment hi hagi moltes més línies d'encolat de juntes que les d'un camp normal.

De les juntes que actualment veiem al camp, una part son fetes el 2019 quan es va instal·lar la gespa artificial, i altres son de quan es va fer la substitució de la làmina impermeable inferior al 2023.

Actualment el camp presenta diferents zones on les juntes estan obertes. Aquestes estan principalment associades a les línies de marcatge del camp que es van instal·lar el 2019. Les juntes obertes provoquen desnivells i irregularitats en la superfície de gespa artificial, la qual cal reparar per tal de garantir la seguretat dels jugadors i la pràctica esportiva.

És per aquest motiu que es fa necessari la reparació de la gespa artificial del camp de futbol 11 situat al Camp Municipal de Futbol Satalia.

L'Institut Barcelona Esports no té mitjans propis, ni humans ni materials, per portar a terme l'objecte del contracte.

Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant una contractació menor perquè, tal com es desprèn del propi objecte del contracte, queda justificat que no ha estat alterat ni fraccionat per evitar les regles generals de contractació.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objecte del contracte són els treballs de reparació de la gespa artificial del camp de futbol 11 situat al Camp Futbol Municipal Satalia.

Prescripcions tècniques

Treballs de reparació de la gespa artificial del camp de futbol 1 CMF Satalia	
Unitats	Descripció de la partida
1	Desmuntatge equipament esportiu. Desmuntatge i recol·locació de les porteries i altres elements esportius del terreny de joc.
95 m2	Reparació de la gespa artificial (verd) Reparació de la gespa artificial en 41 punts diferents del terreny de joc mitjançant: retirada del cautxú SBR, retirada de la sorra de silici, retall de la gespa artificial en mal estat, si és necessari, sanejat de les juntes, aplicació de adhesiu bicomponent, encolat i, posteriorment, estesa de sorra de silici i cautxú SBR.
35 ml	Reparació de les línies blanques 10 cm Reparació de les línies blanques en diferents punts del terreny de joc mitjançant: retirada del cautxú SBR, retirada de la sorra de silici, retirada de la línia blanca en mal estat, sanejat de les juntes, aplicació de adhesiu bicomponent, inserció de nova línia blanca de 10 cm, encolat i, posteriorment, estesa de sorra de silici i cautxú SBR.
130 ml	Reparació de les línies grogues 8 cm Reparació de les línies grogues en diferents punts del terreny de joc mitjançant: retirada del cautxú SBR, retirada de la sorra de silici, retirada de la línia groga en mal estat, sanejat de les juntes, aplicació de adhesiu bicomponent, inserció de nova línia groga de 8 cm, encolat i, posteriorment, estesa de sorra de silici i cautxú SBR.
1	Seguretat i salut Apartat de despeses relacionades amb la seguretat i salut dels treballs durant tot el procés d'obra i en compliment de la normativa de seguretat i salut.
1	Control de qualitat Comprovació dels paràmetres biomecànics de la gespa artificial instal·lada al camp un cop acabat els treballs segons la norma UNE 15330-1 amb maquinària homologada.

Condicions d'execució

- Per qüestions d'organització, els treballs s'hauran d'efectuar amb coordinació de l'empresa adjudicatària, el gestor de la instal·lació esportiva i el tècnics de l'IBE, per tal de minimitzar les possibles afectacions dels usuaris.
- En el preu de l'oferta s'entenen inclosos tots els elements auxiliars i complementaris pel total acabament des treballs.
- Els materials i l'execució dels treballs estaran sotmesos a les corresponents normatives de caràcter obligatori.
- Serà responsabilitat del contractista vetllar per la seguretat i la higiene, així com del control de qualitat dels materials, i de les seves garanties.
- L'empresa haurà d'aportar fitxa tècnica de la gespa artificial en el moment de presentació de l'oferta per tal d'acreditar que la gespa a instal·lar té les mateixes característiques tècniques, alçada, gruix, dtex, nombre de puntades, etc. que la gespa actual.

Lloc de realització de la prestació

Els treballs es realitzaran al Camp Municipal Futbol Satalia, situat al carrer Margarit, 67, del districte de Sants – Montjuïc.

Inici de les prestacions i termini d'execució

El termini per executar els treballs comença a partir de la data de notificació de l'adjudicació del contracte i tindrà una durada màxima de 6 mesos.

Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació és el preu.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa En/Na Sergi Llort Pujol

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.