

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST ESCALA EBM PALOMAR
Capítol 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pati		25,000				25,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2	OCS010	m²	Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es col·loca una capa de cartó arissat fixat lateralment a tot el perímetre, sobre el solat de moqueta, fusta, pedra natural o un altre material, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. També vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.					
---	--------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3	YSX010	U	Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	991QR	ud	Desmuntatge, recuperació de material i posterior recol·locació de font de pati a l'escala, amb fixacions, ajustos i remats, totalment acabada i en funcionament.					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	OMP010	m³	Protecció dels extrems superior i inferior de la tanca, mitjançant col·locació d'elements de remat i protecció per evitar el contacte directe dels nens amb les parts metàl·liques, incloent subministrament, col·locació, fixacions, ajustos i remats, totalment acabat. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.					
---	--------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

6	YCR030	m	Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. S'inclou la protecció dels extrems superior i inferior de la tanca, mitjançant col·locació d'elements de remat i protecció per evitar el contacte directe dels nens amb les parts metàl·liques, incloent subministrament, EUR					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

col·locació, fixacions, ajustos i remats, totalment acabat.

Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 YSM020 m Malla de ocultacio Tanca

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 CYH3MHLCCF ud Increment de preu per execució de tots els treballs en cap de setmana, amb inclusió dels sobre costos de mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

10 P127-HKBN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCALA EBM PALOMAR
Capítol 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	DRC005	m ²	Demolició de revestiment amb peces ceràmiques, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició de peces en mal estat		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 REC020 m Enderroc revestiment d'esglaó recte d'escala de 100 cm d'amplada, mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de terratzo, en "L", per a interiors, ús normal, microgra (menor o igual a 6 mm), color Ivori, longitud fins a 110 cm, amb profunditat de petjada de 23-32 cm i altura de contrapetja de 13-20 cm, polit en fàbrica, segons UNE-EN 13748-1, cara i cantells pulits, entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), color Ivori, d'una peça a saltacavall, rebut tot això amb morter de ciment M-5, amb sorra de molla, sobre un esglaonat previ (no inclòs en aquest preu). Inclús rejuntat amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de les peces. Formació d'encastaments en cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb morter de ciment. Estesa de cordills. Col·locació de les peces. Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	13,000																																																						
3	VVT6LR	ud	Desmuntatge de porta Metalica																																																								
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000																																																						
<hr/>																																																											
Obra	01	PRESSUPOST ESCALA EBM PALOMAR																																																									
Capítol	03	ELEMENTS METÀL·LICS																																																									
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																								
1	665S9R	ud	Subministrament i col·locació de suplement de barana executat amb xapa d'acer microperforada, incloent tall, conformació, fixació mecànica o soldada, ajustos, repassos i tots els remats necessaris, totalment instal·lat i acabat.																																																								
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000																																																						
2	RJLHJEIG2R	ud	Reparació de punts d'ancoratge metàl·lics afectats per oxidació, incloent sanejament i retirada de les parts oxidades, preparació de la superfície, aportació de nou material metàl·lic i execució de les soldadures necessàries, amb repàs, ajustos i remats, totalment acabat.																																																								
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000																																																						
3	PRT6LF1PNR	ud	Subministrament i col·locació de porta metàl·lica abatible d'un full, amb bastidor tubular i barrots verticals, per a tancament d'accés a escala exterior, incloent frontisses, tancament, ancoratges, remats i acabat pintat, totalment acabada																																																								
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000																																																						
4	RYP006	m²	Preparació de superfície metàl·lica, amb capes de pintura en mal estat, mitjançant l'aplicació amb brotxa de 0,29 l/m² de decapant, impregnant la pintura existent, eliminant-la amb espàtula una vegada reblanida i neteja posterior amb dissolvent fins a eliminar les restes del decapant, per procedir posteriorment al seu repintat. Inclou: Aplicació del decapant. Eliminació de la pintura existent. Neteja de la superfície. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pilar</td> <td></td> <td>10,000</td> <td>3,500</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>35,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Coronacio</td> <td></td> <td>35,000</td> <td>0,400</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>14,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tanca Metalica</td> <td></td> <td>35,000</td> <td>1,400</td> <td>2,000</td> <td></td> <td>98,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tanca Matalica Escala</td> <td></td> <td>8,000</td> <td>1,400</td> <td>2,000</td> <td></td> <td>22,400</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">169,400</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Pilar		10,000	3,500	1,000		35,000	C##D##E##F#	2	Coronacio		35,000	0,400	1,000		14,000	C##D##E##F#	3	Tanca Metalica		35,000	1,400	2,000		98,000	C##D##E##F#	4	Tanca Matalica Escala		8,000	1,400	2,000		22,400	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							169,400	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																			
1	Pilar		10,000	3,500	1,000		35,000	C##D##E##F#																																																			
2	Coronacio		35,000	0,400	1,000		14,000	C##D##E##F#																																																			
3	Tanca Metalica		35,000	1,400	2,000		98,000	C##D##E##F#																																																			
4	Tanca Matalica Escala		8,000	1,400	2,000		22,400	C##D##E##F#																																																			
TOTAL AMIDAMENT							169,400																																																				

Obra	01	PRESSUPOST ESCALA EBM PALOMAR			
Capítol	04	OBRA CIVIL I REPASSOS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	EIG2DDR	ud	Retirada de 18 esglaons existents i reposició dels mateixos mitjançant la formació de nous esglaons executats amb xapa d'acer de 5 mm de gruix, de dimensions aproximades 1.345 mm de llargada, 290 mm d'estesa i 290 mm de contrapetja, incloent desmuntatge dels elements existents, col·locació, ajustos, soldadures, ancoratges, repassos i remats necessaris, totalment acabats. Inclou fixacions, ajustos i remats, totalment col·locat i acabat.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	005QG2FQDR	ud	Acabat d'escala amb pintura antilliscant, incloent preparació de superfície i aplicació completa, totalment acabat.		

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

- 3 SEF4FR ut Sanejament i repàs d'escala d'obra vista, formada per 5 esglaons i un replà de 1,00 x 1,40 m, incloent neteja, eliminació de parts deteriorades o mal adherides, reparació de desperfectes, regularització de superfícies, repàs de cantonades i arestes, i tots els treballs necessaris per deixar l'element en correcte estat d'acabat, totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

- 4 RNE010AR m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilar		10,000	3,500	1,000		35,000	C#*D##*E##*F#
2	Coronacio		35,000	0,400	1,000		14,000	C#*D##*E##*F#
3	Tanca Metalica		35,000	1,400	2,000		98,000	C#*D##*E##*F#
4	Tanca Matalica Escala		8,000	1,400	2,000		22,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

169,400

- 5 RSG330 m² Paviment interior de peces de rajola de València, de 200x200x8 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup AIII, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes. Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició de peces en mal estat		40,000				40,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

40,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCALA EBM PALOMAR
Capítol 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

AMIDAMENTS

2	P2RA-EU6F	m3	<p>Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.</p> <p>kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.</p> <p>La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.</p> <p>Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.</p> <p>La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.</p>	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
3	P2R2-EU9P	m3	<p>Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals</p>	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
4	HYL020	U	<p>Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 150 m², incloent els treballs d'eliminació de la societat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.</p> <p>Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra	01	PRESSUPOST ESCALA EBM PALOMAR			
Capítol	SS	SEGURETAT I SALUT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	ZXAR15	u	<p>Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (màx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB</p>	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

PRESSUPOST

Data: 10/03/26

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ESCALA EBM PALOMAR
Capítol 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2			
		Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 26)	2,35	25,000	58,75
2	OCS010	m²			
		Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es col·loca una capa de cartó arissat fixat lateralment a tot el perímetre, sobre el solat de moqueta, fusta, pedra natural o un altre material, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. També vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 2)	13,63	25,000	340,75
3	YSX010	U			
		Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. (P - 25)	123,00	1,000	123,00
4	991QR	ud			
		Desmuntatge, recuperació de material i posterior recol·locació de font de pati a l'escala, amb fixacions, ajustos i remats, totalment acabada i en funcionament. (P - 5)	632,39	1,000	632,39
5	OMP010	m³			
		Protecció dels extrems superior i inferior de la tanca, mitjançant col·locació d'elements de remat i protecció per evitar el contacte directe dels nens amb les parts metàl·liques, incloent subministrament, col·locació, fixacions, ajustos i remats, totalment acabat. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. (P - 3)	10,60	40,000	424,00
6	YCR030	m			
		Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plec de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. S'inclou la protecció dels extrems superior i inferior de la tanca, mitjançant col·locació d'elements de remat i protecció per evitar el	20,13	20,000	402,60

PRESSUPOST

Data: 10/03/26

Pàg.: 2

		<p>contacte directe dels nens amb les parts metàl·liques, incloent subministrament, col·locació, fixacions, ajustos i remats, totalment acabat.</p> <p>Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. (P - 23)</p>				
7	YSM020	m	Malla de ocultació Tanca (P - 24)	9,08	20,000	181,60
8	CYH3MHLCCF	ud	Increment de preu per execució de tots els treballs en cap de setmana, amb inclusió dels sobre costos de mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris. (P - 6)	400,00	2,000	800,00
9	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 10)	0,10	500,000	50,00
10	P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 11)	63,97	15,000	959,55

TOTAL	Capítol	01.01	3.972,64
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCALA EBM PALOMAR
Capítol	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	DRC005	m ²	Demolició de revestiment amb peces ceràmiques, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. (P - 7)	20,74	40,000	829,60
2	REC020	m	Enderroc revestiment d'esglaió recte d'escala de 100 cm d'amplada, mitjançant folrat amb esglaió prefabricat de terratzo, en "L", per a interiors, ús normal, microgra (menor o igual a 6 mm), color Ivori, longitud fins a 110 cm, amb profunditat de petjada de 23-32 cm i altura de contrapetja de 13-20 cm, polit en fàbrica, segons UNE-EN 13748-1, cara i cantells pulits, entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), color Ivori, d'una peça a saltacavall, rebut tot això amb morter de ciment M-5, amb sorra de molla, sobre un esglaonat prèvi (no inclòs en aquest preu). Inclús rejuntat amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclou: Replanteig de les peces. Formació d'encastaments en cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb morter de ciment. Estesa de cordills. Col·locació de les peces. Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram.	57,08	13,000	742,04

PRESSUPOST

Data: 10/03/26

Pàg.: 3

		<p>Criteria d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteria de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 16)</p>				
3	VVT6LR	ud	Desmuntatge de porta Metalica (P - 22)	109,23	1,000	109,23
TOTAL	Capítol		01.02			1.680,87

Obra	01	Pressupost ESCALA EBM PALOMAR
Capítol	03	ELEMENTS METÀL·LICS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	665S9R	ud	Subministrament i col·locació de suplement de barana executat amb xapa d'acer microperforada, incloent tall, conformació, fixació mecànica o soldada, ajustos, repassos i tots els remats necessaris, totalment instal·lat i acabat. (P - 4)	1.409,71	1,000	1.409,71
2	RJLHJEIG2R	ud	Reparació de punts d'ancoratge metàl·lics afectats per oxidació, incloent sanejament i retirada de les parts oxidades, preparació de la superfície, aportació de nou material metàl·lic i execució de les soldadures necessàries, amb repàs, ajustos i remats, totalment acabat. (P - 17)	2.369,14	1,000	2.369,14
3	PRT6LF1PNR	ud	Subministrament i col·locació de porta metàl·lica abatible d'un full, amb bastidor tubular i barrots verticals, per a tancament d'accés a escala exterior, incloent frontisses, tancament, ancoratges, remats i acabat pintat, totalment acabada (P - 15)	436,89	2,000	873,78
4	RYP006	m²	Preparació de superfície metàl·lica, amb capes de pintura en mal estat, mitjançant l'aplicació amb brotxa de 0,29 l/m² de decapant, impregnant la pintura existent, eliminant-la amb espàtula una vegada reblanida i neteja posterior amb dissolvent fins a eliminar les restes del decapant, per procedir posteriorment al seu repintat. Inclou: Aplicació del decapant. Eliminació de la pintura existent. Neteja de la superfície. Criteria d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteria de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 20)	20,80	169,400	3.523,52
TOTAL	Capítol		01.03			8.176,15

Obra	01	Pressupost ESCALA EBM PALOMAR
Capítol	04	OBRA CIVIL I REPASSOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EIG2DDR	ud	Retirada de 18 esglaons existents i reposició dels mateixos mitjançant la formació de nous esglaons executats amb xapa d'acer de 5 mm de gruix, de dimensions aproximades 1.345 mm de llargada, 290 mm d'estesa i 290 mm de contrapetja, incloent desmuntatge dels elements existents, col·locació, ajustos, soldadures, ancoratges, repassos i remats necessaris, totalment acabats. Inclou fixacions, ajustos i remats, totalment col·locat i acabat. (P - 8)	6.699,03	1,000	6.699,03
2	005QG2FQDR	ud	Acabat d'escala amb pintura antilliscant, incloent preparació de superfície i aplicació completa, totalment acabat. (P - 1)	850,00	1,000	850,00
3	SEF4FR	ut	Sanejament i repàs d'escala d'obra vista, formada per 5 esglaons i un replà de 1,00 x 1,40 m, incloent neteja, eliminació de parts deteriorades o mal adherides, reparació de desperfectes, regularització de superfícies, repàs de cantonades i arestes, i tots els treballs necessaris per deixar l'element en correcte estat d'acabat, totalment acabat. (P - 21)	70,23	10,000	702,30
4	RNE010AR	m²	Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment:	39,53	169,400	6.696,38

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/03/26

Pàg.: 4

		0,077 l/m ² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m ²), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d'acer. Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 18)				
5	RSG330	m ²	Paviment interior de peces de rajola de València, de 200x200x8 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup AIII, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abració tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor. Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes. Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment. Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 19)	40,58	40,000	1.623,20

TOTAL	Capítol	01.04	16.570,91
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost ESCALA EBM PALOMAR
Capítol	05	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 13)	41,27	4,000	165,08
2	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	15,95	4,000	63,80

PRESSUPOST

Data: 10/03/26

Pàg.: 5

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
3	P2R2-EU9P	m3	(P - 14) Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 12)	24,24	4,000	96,96
4	HYL020	U	Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 150 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 9)	763,18	1,000	763,18

TOTAL	Capítol	01.05	1.089,02
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ESCALA EBM PALOMAR
Capítol	SS	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB (P - 27)	944,00	1,000	944,00

TOTAL	Capítol	01.SS	944,00
--------------	----------------	--------------	---------------

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ACTUACIONS PRÈVIES	3.972,64
Capítol	01.02	ENDERROCS I DESMUNTATGES	1.680,87
Capítol	01.03	ELEMENTS METÀL·LICS	8.176,15
Capítol	01.04	OBRA CIVIL I REPASSOS	16.570,91
Capítol	01.05	GESTIÓ DE RESIDUS	1.089,02
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	944,00
Obra	01	Pressupost ESCALA EBM PALOMAR	32.433,59
			32.433,59
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost ESCALA EBM PALOMAR	32.433,59
			32.433,59

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	32.433,59
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 32.433,59.....	4.216,37
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 32.433,59.....	1.946,02
Subtotal	38.595,98
21 % IVA SOBRE 38.595,98.....	8.105,16
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 46.701,14

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-SIS MIL SET-CENTS UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
