

**INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA**

**Dades del contracte**

**Petició de contracte:** 001\_P2601065

**Tipus contracte:** Obres

**Objecte:** Reparació ferm de terra de ctra.Aigües, C.Elisa Moragas i cm.Faig

**Pressupost net (sense l'IVA):** .....31.583,14 €

**IVA tipus: 21%** .....6.632,46 €

**Pressupost (IVA inclòs):** ..... 38.215,60 €

Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.

**Aplicació pressupostària:** 0605 D/22712/15345 Manteniment vies públiques/ Manteniment i millora d'espai públic de Collserola

**CPV:** 45233160-8 Camíns i altres superfícies empedrades

**Antecedents**

L'Oficina Tècnica de Collserola del Districte de Sarrià – Sant Gervasi ha de contractar l'execució de les obres de reparació i arranjamnt del ferm de la part rodada amb ferm de terra que va des de la carretera de Sarrià a Vallvidrera fins al barri de la Font de Mont, la part de terra del carrer Elisa Moragas, des del camí de la Llenega fins al Punt Verd de Vallvidrera i el camí del Faig, des de la carretera de Vallvidrera a Sant Cugat fins al carrer de l'Avet.

Es tracta de 3 trams de camins de terra situats als barris de Peu del Funicular, Vallvidrera i Budellera del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els camins a reparar formen part de la xarxa viària d'accés a habitatges, finques i espais forestals i via d'accés dels serveis d'emergència i prevenció d'incendis en el cas d'incidents i urgències. De manera habitual cal fer el manteniment i la reparació dels sots i neteja de cunetes per mantenir aquests vials en condicions. Els problemes de desgast i erosió d'aquest camins ve condicionada per la meteorologia i el pas de vehicles. La climatologia d'aquest inici d'any ha estat pròdiga en pluges, la qual cosa fa que apareguin bassals, es faci fang i les roderes dels vehicles acaben erosionant i produint xaragalls. La darrera reparació que es va fer de la carretera de les Aigües i del camí del Faig és d'octubre del 2025 i la del carrer Elisa Moragas, que no suporta tanta circulació de vehicles, es va fer a inici del 2025. Cal destacar el cas del tram inicial del camí del Faig on el pendent i el punt de transició entre el tros de formigó previ a la carretera i el paviment tou, té un desgast i una erosió important amb uns solcs produïts per les rodes dels vehicles a causa de les sol·licitacions tangencials de les rodes i la frenada i l'acceleració que els conductors acostumen a fer quan des de la carretera entren al camí.

Aquestes afectacions comprometen la seguretat de les persones i els vehicles, així com la funcionalitat d'aquestes vies per als serveis essencials i d'emergències. Per tant, és imprescindible actuar per garantir les condicions de seguretat i accessibilitat.

L'objecte d'aquest contracte no s'ha fraccionat per eludir els procediments de contractació, i esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementaries.

En relació amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic aprovada per Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, és més eficient la tramitació d'un contracte menor amb concurrència a l'espera de poder adjudicar el contracte de manteniment de camins tous per procediment obert que en aquests moments es troba en fase de tramitació.

## **Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques**

Les actuacions previstes són les següents:

- Tres trams de la carretera de les Aigües:  
Tram rodat entre la carretera de Sarrià a Vallvidrera fins al tram asfaltat de la Font del Mont.  
Des de la Font del Mont fins al cademat de la part de vianants de la carretera.  
Tram rodat de la banda sud (costat Llobregat) entre la carretera de Sarrià a Vallvidrera fins a Vila Paula on hi ha el cademat del Parc.
- Carrer Elisa Moragas: tram de terra entre el camí de la Llenega-Múrgola fins al Punt Verd de Vallvidrera.
- Camí del Faig: entre la carretera de Vallvidrera a Sant Cugat fins al carrer de l'Avet

La reparació del ferm compren les operacions següents:

- 1 **Neteja, escarificat superficial, reperfilat i compactació del terreny. 6.402,00 m<sup>2</sup>**
  - Comprovació i preparació de la superfície existent.
  - Escarificat superficial fins a una profunditat mínima de 20 cm amb mitjans mecànics
  - Anivellat, refinat i compactació al 95 % del Proctor Modificat.
  - Repàs, consolidació de trenques i canalitzacions malmeses.
  - Eliminació de sots, bassals, xaragalls, pedregam o antigues soleres que dificultin la mobilitat.
  - Regat i compactat per a regulació i consolidació.
  - Adequació de tapes de registres existent a cota del paviment.
- 2 **Base granular per a millora de les propietats resistents del terreny. 53,28 m<sup>3</sup>**
  - Subministrament de material de reblert (barreja de 40% sauló i 60% de tot-u d'origen calcari).
- 3 **Arranjament ordinari de la plataforma amb materials del propi camí correctament compactat. 5.328,00 m<sup>2</sup>**
  - Anivellament del perfil, correcció de l'amplada, rectificació de pendents, de radis de curvatura, encreuaments i altres elements si fos necessari.
  - Repàs, consolidació de trenques i canalitzacions malmeses.
  - Eliminació de sots, bassals, xaragalls, pedregam o antigues soleres que dificultin la mobilitat.
  - Regat i compactat per a regulació i consolidació.
  - Adequació de tapes de registres existent a cota del paviment.
- 4 **Neteja de cuneta de qualsevol tipus. 424 m**
  - Retirada amb mitjans manuals i/o mecànics del material acumulat a l'interior de la cuneta: troncs, branques, petites plantes, males herbes, brossa, fustes caigudes, runes, escombraires, etc.
  - Càrrega mecànica i/o manual de material resultant sobre camió o contenidors.
  - Transport i gestió o reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.

S'han considerat els mitjans següents:

- Camió dúmper per al transport de material d'aportació.
- Motoanivelladora petita per perfilar el ferm, inclòs par proporcional d'accessoris necessaris (escarificadora...)
- Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10t, per compactar el ferm del camí
- Camió cisterna de 6 m<sup>3</sup> pera aportar aigua a les tasques de compactació
- Retroexcavadora mixta o "bulldozer" per adaptar la plataforma i executar trenques.

## **Lloc de realització de la prestació**

La realització de les feines es porta a terme a l'exterior, als trams indicats de la carretera de les Aigües, el tram de terra del carrer Elisa Moragas i el camí del Faig, tots ells dins del districte de Sarrià – Sant Gervasi.

## **Inici de les prestacions i termini d'execució**

La prestació d'aquest contracte s'iniciarà el 7 d'abril de 2026 o l'endemà de la notificació de l'adjudicació del contracte si aquesta fos posterior, i tindrà una durada fins a la finalització de les obres i fins el lliurament de tota la documentació necessària pel seu tancament administratiu, establint en tot cas com a data màxima de vigència el 30 de juny de 2026.

## **Criteris d'adjudicació**

D'acord amb la base d'execució 27ena 1.j. dels pressupostos 2026, es pot utilitzar com a criteri d'adjudicació el preu més baix, acompanyat, si s'escau, d'altres criteris automàtics.

S'estableix com a únic criteri d'adjudicació el preu de l'oferta.

## **Tractament de dades de caràcter personal en l'execució del contracte**

Aquest contracte no comporta el tractament de dades de caràcter personal.

## **Selecció del proveïdor/a**

Atesa la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat mitjançant procediment de licitació de lliure concurrència.

## **Tramesa d'ofertes**

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació. (<https://licitacions.bcn.cat/>).

No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

El termini de presentació de les ofertes serà com a mínim de 5 dies hàbils des de la publicació de la licitació al Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

## **Termini de garantia**

Es fixa per aquest contracte un termini de garantia de les obres executades de 6 mesos des de la data de l'acta de recepció definitiva de les mateixes.

## **Responsable del contracte**

La unitat encarregada dels seguiment i execució ordinària del contracte, d'acord amb el previst a l'article 62.1 LCSP, és l'Oficina Tècnica de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

El/La responsable del contracte, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 62.2 de la LCSP, serà la Direcció Facultativa de l'obra, a qui correspondrà supervisar l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries

*amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l'àmbit de les facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.*

**Notificació de l'adjudicació**

*L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.*