

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL	01	ACTUACIONS PRÈVIES
NIVELL 3	01	EQUIPAMENT
NIVELL 4	01	PROTECCIÓ

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	OMP011	m³	<p>Subministrament i col·locació de làmines de polietilè transparent sobre el mobiliari (aproximadament 2 u/m³), encavallades entre si almenys 15 cm i fixades amb cinta adhesiva, per protegir-ho davant la brutícia i la pols ocasionada pels treballs de rehabilitació. Inclús posterior retirada de làmines, recollida i càrrega sobre contenidor.</p> <p>Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.</p>

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2	OMP012	U	<p>Subministrament i col·locació de làmines de polietilè transparent sobre mobiliari de cuina; solapades entre si almenys 15 cm i fixades amb cinta adhesiva, per a protegir-ho davant la brutícia i la pols ocasionada pels treballs de rehabilitació. Inclús posterior retirada de làmines, recollida i càrrega sobre contenidor.</p> <p>Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>
---	--------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL	01	ACTUACIONS PRÈVIES
NIVELL 3	01	EQUIPAMENT
NIVELL 4	02	TRASLLAT I TRANSPORT

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	OMT011	m³	<p>Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 5 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.</p> <p>Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.</p>

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

OBRA	01	PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL	01	ACTUACIONS PRÈVIES
NIVELL 3	02	BASTIDES I MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
-----	------	----	------------

AMIDAMENTS

1	OXA110	U	<p>Lloguer, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 250 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. Inclús xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%.</p> <p>Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.</p>
---	--------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL	01	ACTUACIONS PRÈVIES
NIVELL 3	03	PROTECCIONS PROVISIONALS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	OCS010	m ²	<p>Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es col·loca una capa de cartó arrissat fixat lateralment a tot el perímetre, sobre el solat de moqueta, fusta, pedra natural o un altre material, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. També vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor.</p> <p>Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.</p>

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

OBRA	01	PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL	02	DEMOLICIONS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	DLP220	U	<p>Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.</p> <p>Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.</p>

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

2	DLP220AR	U	<p>Desmuntatge de premarc de fusta, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.</p> <p>Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.</p>
---	----------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	DLA010	m ²	<p>Desmuntatge parcial d'arrambador existent, amb retirada selectiva dels elements necessaris i posterior execució dels remats i acabats de l'arrambador final, incloent regularització, ajustos i tots els mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat.</p>
---	--------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	DRC005	m ²	<p>Demolició de revestiment amb peces ceràmiques, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport.</p> <p>Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.</p>
---	--------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL 03 PARTICIONS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBY010	m ²	<p>Formació de vestíbul d'independència amb classificació EI 180, mitjançant envà de placa de guix laminat amb resistència al foc, constituït per estructura metàl·lica de perfil·lica de 70 mm, amb doble placa tallafoc de 15 mm a cada cara, incloent tots els elements auxiliars de fixació, remats, segellats i tractament de juntes, totalment acabat.</p> <p>Inclou igualment la formació de sostre autoportant amb classificació EI 180, executat amb estructura metàl·lica autoportant i revestiment amb plaques resistents al foc a ambdues cares, amb tots els accessoris necessaris per garantir la continuïtat de la sectorització i la resistència al foc requerida</p>

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL 04 FUSTERIA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	AF0JCF3R	ud	<p>Formació d'arrambador de fusta, executat amb peces i remats horitzontals, incloent tots els elements de fixació, encaixos, ajustos i repassos necessaris, així com l'acabat superficial amb pintura setinada, totalment acabat.</p>

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

AMIDAMENTS

2	22R00R	ud	Subministrament i col·locació de motlures de remat per a portes interiors, amb fixació, ajustos i acabat final, totalment acabat
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3	EASA81N2	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4	EASYA0B1	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 80x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5	EAWS1B30	u	Retenedor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
<hr/>			
OBRA	01	PRESSUPOST EBM_PAU	
CAPÍTOL	05	REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS	
NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	RIP020	m ²	<p>Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de formigó, vertical, de fins 3 m d'altura.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.</p> <p>Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.</p>
			AMIDAMENT DIRECTE 150,000
2	HRP070	m	<p>Sòcol de formigó polímer de superfície polida, color a escollir, de 45x45 mm, amb ancoratge metàl·lic d'acer inoxidable i grava adherida a la superfície en la seva cara inferior; col·locació amb adhesiu cimentós flexible i de gran adherència, C2 S2 sobre una capa de regularització de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, sobre el qual s'introdueixen els ancoratges metàl·lics; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació.</p> <p>Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació de regles i plomades subjectes al mur. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Segellat de juntes i neteja.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada pel més gran desenvolupament lineal, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà pel seu major desenvolupament lineal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent la longitud que pogués perdre's en baixos.</p>
			AMIDAMENT DIRECTE 10,000

AMIDAMENTS

3	RAG110	m ²	<p>Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abradió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts singulars.</p> <p>Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².</p>
---	--------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

OBRA	01	PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL	06	INSTAL·LACIONS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	DIC030	U	<p>Desmuntatge d'unitat interior de sistema d'aire condicionat, de paret, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació.</p> <p>Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició i connexió de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.</p>

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	DIC030AR	U	<p>Desmuntatge d'unitat interior de sistema d'aire condicionat, de paret, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació.</p> <p>Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició i connexió de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.</p>
---	----------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

3	III111	U	<p>Luminària circular tipus Downlight, no regulable, de 120 mm de diàmetre i 41 mm d'altura, de 8 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb llum LED no reemplaçable, temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb alumini vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 120°, difusor de polimetilmetacrilat (PMMA), cercle embellidor d'alumini injectat, acabat termoestabilit, de color blanc, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 561 lúmens, grau de protecció IP43. Instal·lació en superfície.</p> <p>Inclou: Replanteig. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>
---	--------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	IOA021	U	<p>Luminària d'emergència, de 1,3 W, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 50 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, grau de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació.</p> <p>Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>
---	--------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5	IEM120	U	<p>Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de commutació per a automatització del sistema d'enllumenat, detector de presència de material termoplàstic color blanc acabat brillant i marc embellidor per a un element de material termoplàstic color blanc acabat brillant. Instal·lació encastada.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.</p> <p>Inclou: Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>
---	--------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	DIO010	U	<p>Desmuntatge d'extintor portàtil, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació.</p> <p>Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició i connexió de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.</p>
---	--------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL	07	INSTAL·LACIONS PCI

AMIDAMENTS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PCI001	ut	<p>Subministrament i instal.lació de centraleta d'incendis amb bateria, inalàmbrica per a un màxim de 200 dispositius i 40 zones d'incendi, amb detecció fiable de fum i augment ràpid de temperatura, amb protocols de ràdio Jeweller, Wings i TurboWings, Ethernet, Wi-Fi y 2 x SIM 2G/4G (LTE) per accedir a Internet, transmissió d'events a la central receptora d'alarmes i indicació sonora i visual que compleix requisits normatius estrictes.</p> <p>Addició al sistema mitjançant escaneig de QR Manteniment i posada en servei en app Notificacions instantànies en app Compliment de normatives: EN 54-2 , EN 54-4, EN 54-13 , EN 54-21 , EN 54-25, EN 50131 (Grau 2)</p> <p>Color Blanc</p>
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	PCI002	ut	<p>Subministrament i instal.lació de detector òptic inalàmbric amb sensor de fum òptic de doble espectre que evita respuestes per vapor d'aigua, d'abast de comunicació via ràdio de 1.700 m, interruptor antisabotatge i detecció de pèrdua de connexió.</p> <p>Control i configuració remota Bateria 2 x CR123A Preinstal.lades Bateries substituïbles Durada calculada de la bateria fins a 6 anys</p>
			AMIDAMENT DIRECTE 30,000
3	PCI003	ut	<p>Subministrament i instal.lació de detector tèrmic inalàmbric amb 2 2 termistors, modes A1/B/C, temperatura fixa i termovelocimètric, d'abast de comunicació via ràdio de 1.700 m, interruptor antisabotatge i detecció de pèrdua de connexió.</p> <p>Control i configuració remota Bateria 2 x CR123A Preinstal.lades Bateries substituïbles Durada calculada de la bateria fins a 6 anys</p>
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	PCI004	ut	<p>Subministrament i instal.lació de polsador d'alarma manual inalàmbric 868 MHz, bidireccional, complint normativa EN 54, amb antena interna d'abast en espai lliure de 1.700 m, LED indicador d'estado d'alarma d'incendi i errors de funcionament i transmissió a CRA i compatible con la funció de alarma interconnectada.</p> <p>Funcionament com alarma d'incendio o activador d'escenari,</p> <p>Tapa transparent de protecció contra usos accidentals Clau especial per desmuntatge y rearmat del botó</p> <p>Alimentació a 2 piles CR123A Color vermell</p>
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000

AMIDAMENTS

5	PCI005	ut	Subministrament i instal·lació de sirena inalàmbrica amb alarma acústica i visual per interiors, bidireccional, amb notificacions instantànies, d'abast de comunicació via ràdio de 1.700 m, volum de so fins a 100 dB a una distància d'1m, freqüència del flash 90 ms encés / 1.910 ms i 32 sons diferents. Control i configuració remota Bateria 4 × CR123A Preinstal·lades Bateries substituïbles Durada calculada de la bateria fins a 5 anys Color vermell
---	--------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6	PCI006	ut	Senyal de polsador homologada
---	--------	----	-------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7	PCI007	ut	Senyal d'alarma homologada
---	--------	----	----------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL	08	ACABAMENTS, AJUDES I ALTRES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
-----	------	----	------------

1	OMT020	m³	Trasllat del material de l'obra del carrer fins al cuina a través del parc
---	--------	----	----------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	CYH3MHLCC	ud	Increment de preu per execució de tots els treballs en cap de setmana, amb inclusió dels sobre costos de mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris.
---	-----------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	HYL020	U	Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 150 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
---	--------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	EXTNP09	pa	Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar
---	---------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
---	-----------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
---	-----------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SSZ	ud	Partida Alçada de Seguretat i Salut en l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL	01	ACTUACIONS PRÈVIES
NIVELL 3	01	EQUIPAMENT
NIVELL 4	01	PROTECCIÓ

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	OMP011	m ³	Subministrament i col·locació de làmines de polietilè transparent sobre el mobiliari (aproximadament 2 u/m ³), encavallades entre si almenys 15 cm i fixades amb cinta adhesiva, per protegir-ho davant la brutícia i la pols ocasionada pels treballs de rehabilitació. Inclús posterior retirada de làmines, recollida i càrrega sobre contenidor. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. (P - 2)	27,16	20,000	543,20
2	OMP012	U	Subministrament i col·locació de làmines de polietilè transparent sobre mobiliari de cuina; solapades entre si almenys 15 cm i fixades amb cinta adhesiva, per a protegir-ho davant la brutícia i la pols ocasionada pels treballs de rehabilitació. Inclús posterior retirada de làmines, recollida i càrrega sobre contenidor. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 3)	152,14	1,000	152,14
TOTAL NIVELL 4			01.01.01.01			695,34

OBRA	01	PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL	01	ACTUACIONS PRÈVIES
NIVELL 3	01	EQUIPAMENT
NIVELL 4	02	TRASLLAT I TRANSPORT

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	OMT011	m ³	Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 5 u/m ³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m ³ , mitjançant carretó o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada. Inclou: Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. (P - 4)	23,53	5,000	117,65
TOTAL NIVELL 4			01.01.01.02			117,65

OBRA	01	PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL	01	ACTUACIONS PRÈVIES
NIVELL 3	02	BASTIDES I MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----	------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

1	0XA110	U	Lloguer, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 250 m ² , considerant com a superfície de façana la resultat del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. Inclús xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%. Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 250 m ² de façana i 15 dies naturals. (P - 6)	461,43	1,000	461,43
TOTAL NIVELL 3			01.01.02			461,43

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES
NIVELL 3 03 PROTECCIONS PROVISIONALS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	0CS010	m ²	Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es col·loca una capa de cartó arrissat fixat lateralment a tot el perímetre, sobre el solat de moqueta, fusta, pedra natural o un altre material, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. També vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 1)	13,64	20,000	272,80
TOTAL NIVELL 3			01.01.03			272,80

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL 02 DEMOLICIONS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	DLP220	U	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats	6,08	1,000	6,08

PRESSUPOST

2	DLP220AR	U	previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. (P - 14)	122,70	1,000	122,70
3	DLA010	m ²	Desmuntatge de premarc de fusta, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. (P - 15)	353,54	1,000	353,54
4	DRC005	m ²	Desmuntatge parcial d'arrambador existent, amb retirada selectiva dels elements necessaris i posterior execució dels remats i acabats de l'arrambador final, incloent regularització, ajustos i tots els mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat. (P - 13)	20,75	2,000	41,50
			Demolició de revestiment amb peces ceràmiques, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. (P - 16)			
TOTAL CAPÍTOL			01.02			523,82

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL 03 PARTICIONS

NUM CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBY010	m ² Formació de vestíbul d'independència amb classificació EI 180, mitjançant envà de placa de guix laminat amb resistència al foc, constituït per estructura metàl·lica de perfil·leria de 70 mm, amb doble placa tallafoc de 15 mm a cada cara, incloent tots els elements auxiliars de fixació, remats, segellats i tractament de juntes, totalment acabat. Inclou igualment la formació de sostre autoportant amb classificació EI 180, executat amb estructura metàl·lica autoportant i revestiment amb plaques resistents al foc a ambdues cares, amb tots els accessoris necessaris per garantir la continuïtat de la sectorització i la resistència al foc requerida (P - 21)	7.079,01	1,000	7.079,01
TOTAL CAPÍTOL					7.079,01

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL 04 FUSTERIA

NUM CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

1	AF0JCF3R	ud	Formació d'arrambador de fusta, executat amb peces i remats horitzontals, incloent tots els elements de fixació, encaixos, ajustos i repassos necessaris, així com l'acabat superficial amb pintura setinada, totalment acabat. (P - 8)	150,00	20,000	3.000,00
2	22R00R	ud	Subministrament i col·locació de motlures de remat per a portes interiors, amb fixació, ajustos i acabat final, totalment acabat (P - 7)	50,84	3,000	152,52
3	EASA81N2	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada (P - 17)	1.223,27	3,000	3.669,81
4	EASYA0B1	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 80x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 (P - 18)	67,11	3,000	201,33
5	EAWS1B30	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 19)	379,15	2,000	758,30
TOTAL CAPÍTOL			01.04			7.781,96

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
 CAPÍTOL 05 REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS

NUM CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	RIP020	m ²	21,71	150,000	3.256,50
<p>Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de formigó, vertical, de fins 3 m d'altura.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.</p> <p>Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. (P - 38)</p>					
2	HRP070	m	42,23	10,000	422,30
<p>Sòcol de formigó polímer de superfície polida, color a escollir, de 45x45 mm, amb ancoratge metàl·lic d'acer inoxidable i grava adherida a la superfície en la seva cara inferior; col·locació amb adhesiu cimentós flexible i de gran adherència, C2 S2 sobre una capa de regularització de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, sobre el qual s'introdueixen els ancoratges metàl·lics; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació.</p> <p>Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació de regles i plomades subjectes al mur. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Segellat de juntes i neteja.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada</p>					

PRESSUPOST

3	RAG110	m ²	<p>pel més gran desenvolupament lineal, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà pel seu major desenvolupament lineal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent la longitud que pogués perdre's en biaixos. (P - 22)</p> <p>Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abradió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts singulars.</p> <p>Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². (P - 37)</p>	47,42	20,000	948,40
TOTAL CAPÍTOL		01.05				4.627,20

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL 06 INSTAL·LACIONS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	DIC030	U	<p>Desmuntatge d'unitat interior de sistema d'aire condicionat, de paret, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació.</p> <p>Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició i connexió de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. (P - 10)</p>	228,08	1,000	228,08
2	DIC030AR	U	<p>Desmuntatge d'unitat interior de sistema d'aire condicionat, de paret, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del</p>	228,08	1,000	228,08

PRESSUPOST

			material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació. Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició i connexió de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. (P - 12)			
3	III111	U	Lluminària circular tipus Downlight, no regulable, de 120 mm de diàmetre i 41 mm d'altura, de 8 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb llum LED no reemplaçable, temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb alumini vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 120°, difusor de polimetilmetacrilat (PMMA), cercle embellidor d'alumini injectat, acabat termoestabilitat, de color blanc, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 561 lúmens, grau de protecció IP43. Instal·lació en superfície. Inclou: Replanteig. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 25)	121,36	1,000	121,36
4	IOA021	U	Lluminària d'emergència, de 1,3 W, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 50 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació en superfície. Inclou accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 26)	107,14	2,000	214,28
5	IEM120	U	Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de commutació per a automatització del sistema d'enllumenat, detector de presència de material termoplàstic color blanc acabat brillant i marc embellidor per a un element de material termoplàstic color blanc acabat brillant. Instal·lació encastada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat. Inclou: Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 24)	171,77	1,000	171,77

PRESSUPOST

6	DIO010	U	<p>Desmuntatge d'extintor portàtil, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació.</p> <p>Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició i connexió de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte. (P - 11)</p>	8,80	1,000	8,80
TOTAL CAPÍTOL			01.06			972,37

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
 CAPÍTOL 07 INSTAL·LACIONS PCI

NUM CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PCI001	<p>ut</p> <p>Subministrament i instal·lació de centraleta d'incendis amb bateria, inalàmbrica per a un màxim de 200 dispositius i 40 zones d'incendi, amb detecció fiable de fum i augment ràpid de temperatura, amb protocols de ràdio Jeweller, Wings i TurboWings, Ethernet, Wi-Fi y 2 x SIM 2G/4G (LTE) per accedir a Internet, transmissió d'events a la central receptora d'alarmes i indicació sonora i visual que compleix requisits normatius estrictes.</p> <p>Addició al sistema mitjançant escaneig de QR Manteniment i posada en servei en app Notificacions instantànies en app Compliment de normatives: EN 54-2 , EN 54-4, EN 54-13 , EN 54-21 , EN 54-25, EN 50131 (Grau 2)</p> <p>Color Blanc</p> <p>(P - 30)</p>	1.068,26	1,000	1.068,26
2	PCI002	<p>ut</p> <p>Subministrament i instal·lació de detector òptic inalàmbric amb sensor de fum òptic de doble espectre que evita respuestas per vapor d'aigua, d'abast de comunicació via ràdio de 1.700 m, interruptor antisabotatge i detecció de pèrdua de connexió.</p> <p>Control i configuració remota Bateria 2 x CR123A Preinstal·lades Bateries substituïbles Durada calculada de la bateria fins a 6 anys</p> <p>(P - 31)</p>	96,44	30,000	2.893,20
3	PCI003	<p>ut</p> <p>Subministrament i instal·lació de detector tèrmic inalàmbric amb 2 2 termistors, modos A1/B/C,</p>	87,94	1,000	87,94

PRESSUPOST

4	PCI004	ut	temperatura fixa i termovelocimètric, d'abast de comunicació via ràdio de 1.700 m, interruptor antisabotatge i detecció de pèrdua de connexió. Control i configuració remota Bateria 2 × CR123A Preinstal.lades Bateries substituïbles Durada calculada de la bateria fins a 6 anys (P - 32)	112,46	4,000	449,84
5	PCI005	ut	Subministrament i instal.lació de polsador d'alarma manual inalàmbric 868 MHz, bidireccional, complint normativa EN 54, amb antena interna d'abast en espai lliure de 1.700 m, LED indicador d'estado d'alarma d'incendi i errors de funcionament i transmissió a CRA i compatible con la funció de alarma interconnectada. Funcionament com alarma d'incendio o activador d'escenari, Tapa transparent de protecció contra usos accidentals Clau especial per desmuntatge y rearmat del botó Alimentació a 2 piles CR123A Color vermell (P - 33)	217,24	4,000	868,96
6	PCI006	ut	Control i configuració remota Bateria 4 × CR123A Preinstal.lades Bateries substituïbles Durada calculada de la bateria fins a 5 anys Color vermell (P - 34)	12,50	4,000	50,00
7	PCI007	ut	Senyal de polsador homologada (P - 35)	12,50	4,000	50,00
TOTAL CAPÍTOL			01.07			5.468,20

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL 08 ACABAMENTS, AJUDES I ALTRES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	OMT020	m³	Trasllat del material de l'obra del carrer fins al cuina a traves del parc (P - 5)	414,76	1,000	414,76
2	CYH3MHLCCFR	ud	Increment de preu per execució de tots els treballs en cap de setmana, amb inclusió dels sobre costos de mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris. (P - 9)	400,00	1,000	400,00
3	HYL020	U	Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 150 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor	763,17	1,000	763,17

PRESSUPOST

4	EXTNP09	pa	de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 23)	500,00	1,000	500,00
TOTAL CAPÍTOL			01.08			2.077,93

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R6-4I6E	m3				
		Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 28)	41,27	5,000	206,35	
2	P2RA-EU6F	m3				
		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 29)	15,95	5,000	79,75	
3	P2R2-EU9P	m3				
		Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 27)	24,24	5,000	121,20	
TOTAL CAPÍTOL			01.09			407,30

EBM_PAU

PRESSUPOST

Pàg.: 10

OBRA 01 PRESSUPOST EBM_PAU
CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SSZ	ud	Partida Alçada de Seguretat i Salut en l'obra (P - 39)	910,00	1,000	910,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.SS			910,00

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	Actuacions prèvies	1.547,22
Capítol	01.02	Demolicions	523,82
Capítol	01.03	Particions	7.079,01
Capítol	01.04	Fusteria	7.781,96
Capítol	01.05	Revestiments i extradossats	4.627,20
Capítol	01.06	Instal·lacions	972,37
Capítol	01.07	Instal·lacions PCI	5.468,20
Capítol	01.08	Acabaments, ajudes i altres	2.077,93
Capítol	01.09	Gestió de residus	407,30
Capítol	01.SS	Seguretat i salut	910,00
Obra	01	Pressupost EBM_PAU	31.395,01
			31.395,01
NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost EBM_PAU	31.395,01
			31.395,01

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	31.395,01
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 31.395,01.....	4.081,35
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 31.395,01.....	1.883,70
	<hr/>
Subtotal	37.360,06
21 % IVA SOBRE 37.360,06.....	7.845,61
	<hr/>
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 45.205,67

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(QUARANTA-CINC MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
