

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRENCIA

Dades del contracte

Petició de contracte: 032_P2600099

Tipus contracte: Obres

Objecte: Treballs de consolidació del mur perimetral del CEM Can Cuiàs, al Districte de Nou Barris

Pressupost (IVA inclòs) 10.210,25 euros

IVA tipus 21,00%

Pressupost net (sense l'IVA) 8.438,22 euros

Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.

Aplicació pressupostària Orgànic/Econòmic/Programa

CPV 45212290-5

Antecedents

La cantonada del recinte que delimita el CEM Can Cuiàs en el seu extrem més meridional presenta unes lesions importants en forma d'esquerdes en el mur de bloc de formigó que comporten un cert risc a mig termini.

Es va encarregar un estudi per tal de definir la causa de les esquerdes formades en el mur de bloc de formigó i definir els treballs necessaris per tal de reparar puntualment el mur. El despatx d'arquitectura AL&P PROJECTS, SL, ha redactat la memòria valorada "**MEMORIA VALORADA PER A LA CONSOLIDACIÓ DEL MUR PERIMETRAL CEM CAN CUIAS**", amb definició de les causes i els treballs a realitzar. Un cop definit els treballs a executar cal realitzar les obres descrites.

És per aquest motiu que es fa necessari iniciar l'expedient per a la realització dels treballs de consolidació del mur perimetral del CEM Can Cuiàs, al Districte de Nou Barris.

L'Institut Barcelona Esports no té mitjans propis, ni humans ni materials, per portar a terme l'objecte del contracte.

Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant una contractació menor perquè, tal com es desprèn del propi objecte del contracte, queda justificat que no ha estat alterat ni fraccionat per evitar les regles generals de contractació.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objecte del contracte són els treballs de consolidació del mur perimetral del CEM Can Cuiàs, al Districte de Nou Barris.

Prescripcions tècniques

Treballs de consolidació del mur perimetral del CEM Can Cuiàs, Districte de Nou Barris	
Unitats	Descripció de la partida

4 ut	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m ² , a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
18,00 m ²	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 101 m ²
18,00 m ²	Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 col·locat amb morter ciment amb additiu hidròfug 1:6 de ciment pòrtland amb filler calcari.
6,60 m ³	Formigonat per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment
13 ut	Connector Murfor ANC L+100 o similar, col·locat cada 2 filades, ancorat al mur existent mitjançant ancoratge químic Ø8 mm
62 kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm ² per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
87,00 ml	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer amb recobriments epoxi de 200 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, col·locada amb el mateix morter de la paret
4 ut	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
4,80 m ²	Reparació superficial de parament arrebossat horitzontal exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans
43,00 m ²	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
10,70 ml	Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana, de color estàndard i llisa rectificada, col·locada amb morter ciment 1:8
4 ut	Remuntatge de les senyals prèviament retirades.

1 ut	Partida alçada per a la gestió de residus
1 ut	Partida alçada per a la seguretat i salut segons EBSIS

Condicions d'execució

- Per qüestions d'organització, els treballs s'hauran d'efectuar amb coordinació de l'empresa adjudicatària, el gestor de la instal·lació esportiva i el tècnics de l'IBE, per tal de minimitzar les possibles afectacions dels usuaris.
- En el preu de l'oferta s'entenen inclosos tots els elements auxiliars i complementaris pel total acabament des treballs.
- Els materials i l'execució dels treballs estaran sotmesos a les corresponents normatives de caràcter obligatori.
- Serà responsabilitat del contractista vetllar per la seguretat i la higiene, així com del control de qualitat dels materials, i de les seves garanties.

Lloc de realització de la prestació

Els treballs es realitzaran al Centre Esportiu Municipal Can Cuiàs, situat a l'Avinguda Rassis de Peguera, 242, del Districte de Nou Barris.

Inici de les prestacions i termini d'execució

El termini per executar els treballs comença a partir de la data de notificació de l'adjudicació del contracte i tindrà una durada màxima de 1 mes.

Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació és el preu.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa En/Na Sergi Llorc Pujol

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.