

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 01 EBM CIUTAT DE MALLORCA
Títol 3 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	U	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines.

(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		46,000				46,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

46,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 01 EBM CIUTAT DE MALLORCA
Títol 3 02 EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P191-H8D5	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuga d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

2	EXT000	u	Desmuntatge i retirada de tots els elements a substituir: - Extractor de fums. - Desinstal·lació, retirada i gestió de residus de Sistema d'Extinció Co2: El reciclatge implica la despressurització i desmuntatge segur per professionals per separar components com el cilindre de acer/alumini, la vàlvula i la mànega. El metall es fon per a nous usos, mentre que l'agent extintor es gestiona responsablement, reduint l'impacte ambiental i permetent la reutilització de materials.
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 01 EBM CIUTAT DE MALLORCA
Títol 3 03 NOVA MAQUINÀRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EXT001	u	Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència: Caixa d'extracció CJBTD 12/12 6T 1cv F400°C 2h Tapa TAC 12 4 Silent-blocks de sostre Convertidor de freqüència de 1.5 kw Cable RJ45 Caixa inox de superfície Display AC Remote

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	EXT002	u	Subministrament i instal·lació de sistema Protech K2260 amb micro compost d'envàs principal carregat amb agent extintor ProtechEX pressuritzat i envàs secundari. El sistema pot ser activat de manera automàtica o manual. Distribució de l'agent extintor mitjançant difusors a través de canonada d'inox amb unions premsades. Línia de detecció mitjançant fusibles tarats segons la temperatura de risc. Microinterruptor. El sistema ofereix protecció a 3 nivells (Elements de coccio, Filtres/Plenum i conductes). Sistema assajat segons protocol UNE 23510:2017 amb Certificat d'Idoneïtat ET11908; i assaig sota protocol UL300 amb certificat núm. 011GA0001 emès per Tüv SARLAND.
---	--------	---	--

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 01 EBM CIUTAT DE MALLORCA
Títol 3 04 REPASSOS, AJUDES I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		46,000				46,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

2	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.					
---	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		46,000				46,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

3	P846-9JOX	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 01 EBM CIUTAT DE MALLORCA
Títol 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 02 EBM GUINARDÓ
Títol 3 02 EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EXT000	u	Desmuntatge i retirada de tots els elements a substituir: - Extractor de fums. - Desinstal·lació, retirada i gestió de residus de Sistema d'Extinció Co2: El reciclatge implica la despressurització i desmuntatge segur per professionals per separar components com el cilindre de acer/alumini, la vàlvula i la mànega. El metall es fon per a nous usos, mentre que l'agent extintor es gestiona responsablement, reduint l'impacte ambiental i permetent la reutilització de materials.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 02 EBM GUINARDÓ
Títol 3 03 NOVA MAQUINÀRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EXT003	U	Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència: Caixa d'extracció EMTSO4 12/6 1,5 kw F400°C 2h Construïda amb xapa galvanitzada. Amb extensió m etu entre ventilador i caixa. Aïllameen fibra de vidre. Base tensora incorporada. Junta antivibratòria. Silent-blocks. Mòdul extensible llarg E130 de diam. 300 mm Inox- Inox

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 02 EBM GUINARDÓ
Títol 3 04 AJUDES I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

45,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 02 EBM GUINARDÓ
Títol 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R6-416E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENTS

2	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol	03	EBM LA MAR XICA
Títol 3	01	ACTUACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	U	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

Obra	01	PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol	03	EBM LA MAR XICA
Títol 3	02	EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P191-H8D5	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuga d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

2	EXT000	u	Desmuntatge i retirada de tots els elements a substituir: - Extractor de fums. - Desinstal·lació, retirada i gestió de residus de Sistema d'Extinció Co2: El reciclatge implica la despressurització i desmuntatge segur per professionals per separar components com el cilindre de acer/alumini, la vàlvula i la mànega. El metall es fon per a nous usos, mentre que l'agent extintor es gestiona responsablement, reduint l'impacte ambiental i permetent la reutilització de materials.
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol	03	EBM LA MAR XICA
Títol 3	03	NOVA MAQUINÀRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EXT001	u	Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència: Caixa d'extracció CJBTD 12/12 6T 1cv F400°C 2h Tapa TAC 12 4 Silent-blocks de sostre Convertidor de freqüència de 1.5 kw Cable RJ45

AMIDAMENTS

Caixa inox de superfície
Display AC Remote

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 03 EBM LA MAR XICA
Títol 3 04 REPASSOS, AJUDES I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		32,000				32,000	C#*D##*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

32,000

2	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.					
---	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		32,000				32,000	C#*D##*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

32,000

3	P846-9JOX	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 03 EBM LA MAR XICA
Títol 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

3	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 04 EBM LES QUATRE TORRES
Títol 3 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	U	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		45,000				45,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 04 EBM LES QUATRE TORRES
Títol 3 02 EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P191-H8D5	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuga d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2	EXT000	u	Desmuntatge i retirada de tots els elements a substituir: - Extractor de fums. - Desinstal·lació, retirada i gestió de residus de Sistema d'Extinció Co2: El reciclatge implica la despressurització i desmuntatge segur per professionals per separar components com el cilindre de acer/alumini, la vàlvula i la mànega. El metall es fon per a nous usos, mentre que l'agent extintor es gestiona responsablement, reduint l'impacte ambiental i permetent la reutilització de materials.
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 04 EBM LES QUATRE TORRES
Títol 3 03 NOVA MAQUINÀRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EXT002	u	Subministrament i instal·lació de sistema Protech K2260 amb micro compost d'envàs principal carregat amb agent extintor ProtechEX pressuritzat i envàs secundari. El sistema pot ser activat de manera automàtica o manual. Distribució de l'agent extintor mitjançant difusors a través de canonada d'inòx amb unions premsades. Línia de detecció mitjançant fusibles tarats segons la temperatura de risc. Microinterruptor. El sistema ofereix protecció a 3 nivells (Elements de coccí, Filtres/Plenum i conductes). Sistema assajat segons protocol UNE 23510:2017 amb Certificat d'Idoneïtat ET11908; i assaig sota protocol UL300 amb certificat núm. 011GA0001 emès per Tüv SARLAND.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	EXT004	u	Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència: Caixa d'extracció EMTSO4 12/6 2,2 kw F400°C 2h Construïda amb xapa galvanitzada amb extensió metu entre ventilador i caixa. Aïllameen fibra de vidre. Base tensora incorporada.
---	--------	---	--

AMIDAMENTS

Junta antivibratòria.
4 Silent-blocks.
Tolva Recta 12/6 a diam. 400 m
Reducció de diam. 400-300 mm. Colze de 45 ° de diam. 400 mm.
Convertidor de freqüència de 2.2 kw
Cable RJ45
Caixa inox de superfície
DISP Display AC Remote
Mànega de cable LH 4 x 4 mm
Coarrugat de PVC 30 mm

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 04 EBM LES QUATRE TORRES
Títol 3 04 REPASSOS, AJUDES I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		45,000				45,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

45,000

2	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.
---	--------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		45,000				45,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

45,000

3	P846-9JOX	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
---	-----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol 04 EBM LES QUATRE TORRES
Títol 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

2	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
---	-----------	----	---

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
3	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	2,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMCAMPANES
Capítol SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (màx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/05/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	EXT000	u	<p>Desmuntatge i retirada de tots els elements a substituir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extractor de fums. - Desinstal·lació, retirada i gestió de residus de Sistema d'Extinció Co2: El reciclatge implica la despressurització i desmuntatge segur per professionals per separar components com el cilindre de acer/alumini, la vàlvula i la mànega. El metall es fon per a nous usos, mentre que l'agent extintor es gestiona responsablement, reduint l'impacte ambiental i permetent la reutilització de materials. <p>(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	176,79 €
P-2	EXT001	u	<p>Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència:</p> <ul style="list-style-type: none"> Caixa d'extracció CJBTD 12/12 6T 1cv F400°c 2h Tapa TAC 12 4 Silent-blocks de sostre Convertidor de freqüència de 1.5 kw Cable RJ45 Caixa inox de superfície Display AC Remote <p>(CINC MIL SET-CENTS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	5.700,34 €
P-3	EXT002	u	<p>Subministrament i instal·lació de sistema Protech K2260 amb micro compost d'envàs principal carregat amb agent extintor ProtechEX pressuritzat i envàs secundari. El sistema pot ser activat de manera automàtica o manual. Distribució de l'agent extintor mitjançant difusors a través de canonada d'inox amb unions premsades. Línia de detecció mitjançant fusibles tarats segons la temperatura de risc. Microinterruptor.</p> <p>El sistema ofereix protecció a 3 nivells (Elements de cocció, Filtres/Plenum i conductes). Sistema assajat segons protocol UNE 23510:2017 amb Certificat d'Idoneïtat ET11908; i assaig sota protocol UL300 amb certificat núm. 011GA0001 emès per Tüv SARLAND.</p> <p>(QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	4.331,52 €
P-4	EXT003	U	<p>Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència:</p> <ul style="list-style-type: none"> Caixa d'extracció EMTSO4 12/6 1,5 kw F400°c 2h <p>Construïda amb xapa galvanitzada.</p> <p>Amb extensió m etu entre ventilador i caixa. Aïllameen fibra de vidre. Base tensora incorporada.</p> <p>Junta antivibratòria.</p> <p>Silent-blocks.</p> <p>Mòdul extensible llarg EI30 de diam. 300 mm Inox- Inox</p> <p>(TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	3.899,95 €
P-5	EXT004	u	<p>Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència:</p> <ul style="list-style-type: none"> Caixa d'extracció EMTSO4 12/6 2,2 kw F400°c 2h <p>Construïda amb xapa galvanitzada amb extensió metu entre ventilador i caixa.</p> <p>Aïllameen fibra de vidre. Base tensora incorporada.</p> <p>Junta antivibratòria.</p> <p>4 Silent-blocks.</p> <p>Tolva Recta 12/6 a diam. 400 m</p> <p>Reducció de diam. 400-300 mm. Colze de 45 ° de diam. 400 mm.</p> <p>Convertidor de freqüència de 2.2 kw</p> <p>Cable RJ45</p> <p>Caixa inox de superfície</p> <p>DISP Display AC Remote</p> <p>Mànega de cable LH 4 x 4 mm</p> <p>Coarrugat de PVC 30 mm</p> <p>(QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)</p>	4.727,87 €
P-6	NET001	m2	<p>Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi</p>	1,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/05/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-7	P191-H8D5	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	21,41 €
P-8	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	25,97 €
P-9	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	53,12 €
P-10	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,68 €
P-11	P846-9J0X	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	54,94 €
P-12	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7,06 €
P-13	Z05P003	U	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2,95 €
P-14	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (màx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB (NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)	955,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/05/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/05/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	EXT000	u	Desmuntatge i retirada de tots els elements a substituir: - Extractor de fums. - Desinstal·lació, retirada i gestió de residus de Sistema d'Extinció Co2: El reciclatge implica la despressurització i desmuntatge segur per professionals per separar components com el cilindre de acer/alumini, la vàlvula i la mànegua. El metall es fon per a nous usos, mentre que l'agent extintor es gestiona responsablement, reduint l'impacte ambiental i permetent la reutilització de materials.	176,79	€
			Altres conceptes	176,79000	€
P-2	EXT001	u	Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència: Caixa d'extracció CJBTD 12/12 6T 1cv F400°c 2h Tapa TAC 12 4 Silent-blocks de sostre Convertidor de freqüència de 1.5 kw Cable RJ45 Caixa inox de superfície Display AC Remote	5.700,34	€
			Altres conceptes	5.700,34000	€
P-3	EXT002	u	Subministrament i instal·lació de sistema Protech K2260 amb micro compost d'envàs principal carregat amb agent extintor ProtechEX pressuritzat i envàs secundari. El sistema pot ser activat de manera automàtica o manual. Distribució de l'agent extintor mitjançant difusors a través de canonada d'inox amb unions premades. Línia de detecció mitjançant fusibles tarats segons la temperatura de risc. Microinterruptor. El sistema ofereix protecció a 3 nivells (Elements de cocció, Filtres/Plenum i conductes). Sistema assajat segons protocol UNE 23510:2017 amb Certificat d'Idoneïtat ET11908; i assaig sota protocol UL300 amb certificat núm. 011GA0001 emès per Tüv SARLAND.	4.331,52	€
			Altres conceptes	4.331,52000	€
P-4	EXT003	U	Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència: Caixa d'extracció EMTSO4 12/6 1,5 kw F400°c 2h Construïda amb xapa galvanitzada. Amb extensió m etu entre ventilador i caixa. Aïllameen fibra de vidre. Base tensora incorporada. Junta antivibratòria. Silent-blocks. Mòdul extensible llarg EI30 de diam. 300 mm Inox- Inox	3.899,95	€
			Altres conceptes	3.899,95000	€
P-5	EXT004	u	Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència: Caixa d'extracció EMTSO4 12/6 2,2 kw F400°c 2h Construïda amb xapa galvanitzada amb extensió metu entre ventilador i caixa. Aïllameen fibra de vidre. Base tensora incorporada. Junta antivibratòria. 4 Silent-blocks. Tolva Recta 12/6 a diam. 400 m Reducció de diam. 400-300 mm. Colze de 45 ° de diam. 400 mm. Convertidor de freqüència de 2.2 kw Cable RJ45 Caixa inox de superfície DISP Display AC Remote Mànega de cable LH 4 x 4 mm Coarregat de PVC 30 mm	4.727,87	€
			Altres conceptes	4.727,87000	€
P-6	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.	1,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/05/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1,45000	€
P-7	P191-H8D5	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuga d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor	21,41	€
			Altres conceptes	21,41000	€
P-8	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	25,97	€
			Altres conceptes	25,97000	€
P-9	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	53,12	€
			Altres conceptes	53,12000	€
P-10	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	22,68	€
	B2RA-28UQ	t	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	22,67800	€
			Altres conceptes	0,00200	€
P-11	P846-9J0X	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	54,94	€
	B83B-0XKR	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	5,20000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,76545	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,94840	€
	B84H-33DS	m2	Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654	28,28380	€
			Altres conceptes	17,62895	€
P-12	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	7,06	€
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,99144	€
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,76623	€
			Altres conceptes	4,30233	€
P-13	Z05P003	U	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines.	2,95	€
			(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)		
			Altres conceptes	2,95000	€
P-14	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (màx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB	955,00	€
			Sense descomposició	955,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/05/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost RAMCAMPANES
Capítol	01	EBM CIUTAT DE MALLORCA
Títol 3	01	ACTUACIONS PRÈVIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	U			
		Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines.	2,95	46,000	135,70
		(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 13)			

TOTAL Títol 3 01.01.01 135,70

Obra	01	Pressupost RAMCAMPANES
Capítol	01	EBM CIUTAT DE MALLORCA
Títol 3	02	EXTRACCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P191-H8D5	u			
		Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuga d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 7)	21,41	5,000	107,05
2	EXT000	u			
		Desmuntatge i retirada de tots els elements a substituir: - Extractor de fums. - Desinstal·lació, retirada i gestió de residus de Sistema d'Extinció Co2: El reciclatge implica la despressurització i desmuntatge segur per professionals per separar components com el cilindre de acer/alumini, la vàlvula i la mànega. El metall es fon per a nous usos, mentre que l'agent extintor es gestiona responsablement, reduint l'impacte ambiental i permetent la reutilització de materials. (P - 1)	176,79	1,000	176,79

TOTAL Títol 3 01.01.02 283,84

Obra	01	Pressupost RAMCAMPANES
Capítol	01	EBM CIUTAT DE MALLORCA
Títol 3	03	NOVA MAQUINÀRIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EXT001	u			
		Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència: Caixa d'extracció CJBDT 12/12 6T 1cv F400°c 2h Tapa TAC 12 4 Silent-blocks de sostre Convertidor de freqüència de 1.5 kw Cable RJ45 Caixa inox de superfície Display AC Remote (P - 2)	5.700,34	1,000	5.700,34
2	EXT002	u			
		Subministrament i instal·lació de sistema Protech K2260 amb micro compost d'envàs principal carregat amb agent extintor ProtechEX pressuritzat i envàs secundari. El sistema pot ser activat de manera automàtica o manual. Distribució de l'agent extintor mitjançant difusors a través de canonada d'inox amb unions presades. Línia de detecció mitjançant fusibles tarats segons la temperatura de risc. Microinterruptor. El sistema ofereix protecció a 3 nivells (Elements de coccio, Filtres/Plenum i conductes). Sistema assajat segons protocol UNE 23510:2017 amb Certificat d'Idoneïtat ET11908; i assaig sota protocol	4.331,52	1,000	4.331,52

PRESSUPOST

UL300 amb certificat núm. 011GA0001 emès per Tüv SARLAND. (P - 3)

TOTAL Títol 3 01.01.03 10.031,86

Obra 01 Pressupost RAMCAMPANES
Capítol 01 EBM CIUTAT DE MALLORCA
Títol 3 04 REPASSOS, AJUDES I ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 12)	7,06	46,000	324,76
2	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 6)	1,45	46,000	66,70
3	P846-9JOX	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 11)	54,94	2,000	109,88

TOTAL Títol 3 01.01.04 501,34

Obra 01 Pressupost RAMCAMPANES
Capítol 01 EBM CIUTAT DE MALLORCA
Títol 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 9)	53,12	1,000	53,12
2	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 10)	22,68	1,000	22,68
3	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 8)	25,97	1,000	25,97

TOTAL Títol 3 01.01.05 101,77

Obra 01 Pressupost RAMCAMPANES
Capítol 02 EBM GUINARDÓ
Títol 3 02 EXTRACCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EXT000	u	Desmuntatge i retirada de tots els elements a substituir: - Extractor de fums. - Desinstal·lació, retirada i gestió de residus de Sistema d'Extinció Co2: El reciclatge implica la despressurització i desmuntatge segur per professionals per separar components com el cilindre de acer/alumini, la vàlvula i la mànega. El metall es fon per a nous usos, mentre que	176,79	1,000	176,79

PRESSUPOST

l'agent extintor es gestiona responsablement, reduint l'impacte ambiental i permetent la reutilització de materials. (P - 1)

TOTAL Títol 3 01.02.02 176,79

Obra 01 Pressupost RAMCAMPANES
Capítol 02 EBM GUINARDÓ
Títol 3 03 NOVA MAQUINÀRIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 EXT003	U	Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència: Caixa d'extracció EMTSO4 12/6 1,5 kw F400°C 2h Construïda amb xapa galvanitzada. Amb extensió m etu entre ventilador i caixa. Aïllameen fibra de vidre. Base tensora incorporada. Junta antivibratòria. Silent-blocks. Mòdul extensible llarg EI30 de diam. 300 mm Inox- Inox (P - 4)	3.899,95	1,000	3.899,95

TOTAL Títol 3 01.02.03 3.899,95

Obra 01 Pressupost RAMCAMPANES
Capítol 02 EBM GUINARDÓ
Títol 3 04 AJUDES I ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 6)	1,45	45,000	65,25

TOTAL Títol 3 01.02.04 65,25

Obra 01 Pressupost RAMCAMPANES
Capítol 02 EBM GUINARDÓ
Títol 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 9)	53,12	1,000	53,12
2 P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 10)	22,68	1,000	22,68
3 P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 8)	25,97	1,000	25,97

TOTAL Títol 3 01.02.05 101,77

Obra 01 Pressupost RAMCAMPANES

PRESSUPOST

Capítol 03 EBM LA MAR XICA
Títol 3 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 Z05P003	U	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 13)	2,95	32,000	94,40

TOTAL Títol 3 01.03.01 94,40

Obra 01 Pressupost RAMCAMPANES
Capítol 03 EBM LA MAR XICA
Títol 3 02 EXTRACCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P191-H8D5	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuga d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 7)	21,41	5,000	107,05
2 EXT000	u	Desmuntatge i retirada de tots els elements a substituir: - Extractor de fums. - Desinstal·lació, retirada i gestió de residus de Sistema d'Extinció Co2: El reciclatge implica la despressurització i desmuntatge segur per professionals per separar components com el cilindre de acer/alumini, la vàlvula i la mànega. El metall es fon per a nous usos, mentre que l'agent extintor es gestiona responsablement, reduint l'impacte ambiental i permetent la reutilització de materials. (P - 1)	176,79	1,000	176,79

TOTAL Títol 3 01.03.02 283,84

Obra 01 Pressupost RAMCAMPANES
Capítol 03 EBM LA MAR XICA
Títol 3 03 NOVA MAQUINÀRIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 EXT001	u	Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència: Caixa d'extracció CJBDT 12/12 6T 1cv F400°c 2h Tapa TAC 12 4 Silent-blocks de sostre Convertidor de freqüència de 1.5 kw Cable RJ45 Caixa inox de superfície Display AC Remote (P - 2)	5.700,34	1,000	5.700,34

TOTAL Títol 3 01.03.03 5.700,34

Obra 01 Pressupost RAMCAMPANES
Capítol 03 EBM LA MAR XICA
Títol 3 04 REPASSOS, AJUDES I ALTRES

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 12)	7,06	32,000	225,92
2 NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 6)	1,45	32,000	46,40
3 P846-9J0X	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 11)	54,94	2,000	109,88
TOTAL	Títol 3	01.03.04			382,20

Obra	01	Pressupost RAMCAMPANES
Capítol	03	EBM LA MAR XICA
Títol 3	05	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 9)	53,12	1,000	53,12
2 P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 10)	22,68	1,000	22,68
3 P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 8)	25,97	1,000	25,97
TOTAL	Títol 3	01.03.05			101,77

Obra	01	Pressupost RAMCAMPANES
Capítol	04	EBM LES QUATRE TORRES
Títol 3	01	ACTUACIONS PRÈVIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 Z05P003	U	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 13)	2,95	45,000	132,75
TOTAL	Títol 3	01.04.01			132,75

Obra	01	Pressupost RAMCAMPANES
Capítol	04	EBM LES QUATRE TORRES

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P191-H8D5	u			
		Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuga d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 7)	21,41	5,000	107,05
2	EXT000	u			
		Desmuntatge i retirada de tots els elements a substituir: - Extractor de fums. - Desinstal·lació, retirada i gestió de residus de Sistema d'Extinció Co2: El reciclatge implica la despressurització i desmuntatge segur per professionals per separar components com el cilindre de acer/alumini, la vàlvula i la mànega. El metall es fon per a nous usos, mentre que l'agent extintor es gestiona responsablement, reduint l'impacte ambiental i permetent la reutilització de materials. (P - 1)	176,79	2,000	353,58
TOTAL	Títol 3	01.04.02			460,63

Obra	01	Pressupost RAMCAMPANES
Capítol	04	EBM LES QUATRE TORRES
Títol 3	03	NOVA MAQUINÀRIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EXT002	u			
		Subministrament i instal·lació de sistema Protech K2260 amb micro compost d'envàs principal carregat amb agent extintor ProtechEX pressuritzat i envàs secundari. El sistema pot ser activat de manera automàtica o manual. Distribució de l'agent extintor mitjançant difusors a través de canonada d'inox amb unions premades. Línia de detecció mitjançant fusibles tarats segons la temperatura de risc. Microinterruptor. El sistema ofereix protecció a 3 nivells (Elements de coccí, Filtres/Plenum i conductes). Sistema assajat segons protocol UNE 23510:2017 amb Certificat d'Idoneïtat ET11908; i assaig sota protocol UL300 amb certificat núm. 011GA0001 emès per Tüv SARLAND. (P - 3)	4.331,52	1,000	4.331,52
2	EXT004	u			
		Subministrament i instal·lació de caixa d'extracció adaptada a normativa amb variador de freqüència: Caixa d'extracció EMTSO4 12/6 2,2 kw F400°c 2h Construïda amb xapa galvanitzada amb extensió metu entre ventilador i caixa. Aïllameen fibra de vidre. Base tensora incorporada. Junta antivibratòria. 4 Silent-blocks. Tolva Recta 12/6 a diam. 400 m Reducció de diam. 400-300 mm. Colze de 45 ° de diam. 400 mm. Convertidor de freqüència de 2.2 kw Cable RJ45 Caixa inox de superfície DISP Display AC Remote Mànega de cable LH 4 x 4 mm Coarrugat de PVC 30 mm (P - 5)	4.727,87	1,000	4.727,87
TOTAL	Títol 3	01.04.03			9.059,39

Obra	01	Pressupost RAMCAMPANES
Capítol	04	EBM LES QUATRE TORRES
Títol 3	04	REPASSOS, AJUDES I ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P89I-4V8R	m2			
		Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llís, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 12)	7,06	45,000	317,70

PRESSUPOST

Pàg.: 7

2	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 6)	1,45	45,000	65,25
3	P846-9JOX	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 11)	54,94	2,000	109,88

TOTAL	Títol 3	01.04.04	492,83
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost RAMCAMPANES
Capítol	04	EBM LES QUATRE TORRES
Títol 3	05	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 9)	53,12	2,000	106,24
2	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 10)	22,68	2,000	45,36
3	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 8)	25,97	2,000	51,94

TOTAL	Títol 3	01.04.05	203,54
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost RAMCAMPANES
Capítol	SS	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (màx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB (P - 14)	955,00	1,000	955,00

TOTAL	Capítol	01.SS	955,00
--------------	----------------	--------------	---------------

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	EBM CIUTAT DE MALLORCA	11.054,51
Capítol	01.02	EBM GUINARDÓ	4.243,76
Capítol	01.03	EBM LA MAR XICA	6.562,55
Capítol	01.04	EBM LES QUATRE TORRES	10.349,14
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	955,00
Obra	01	Pressupost RAMCAMPANES	33.164,96

33.164,96

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost RAMCAMPANES	33.164,96
			33.164,96

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	33.164,96
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 33.164,96.....	4.311,44
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 33.164,96.....	1.989,90
Subtotal	39.466,30
21 % IVA SOBRE 39.466,30.....	8.287,92
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 47.754,22

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-SET MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
