

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

13 % Despeses Generals SOBRE 12.492,09.....	1.623,97
6 % Benefici Industrial SOBRE 12.492,09.....	749,53

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE** 14.865,59

21 % IVA SOBRE 14.865,59..... 3.121,77

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclòs)** € 17.987,36

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DISSET MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS )

---

**PRESSUPOST**

Data: 05/05/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST REG2026  
 CAPÍTOL 02 REG

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRCM-C011	u	<p>Reg antipols amb mitjans mecànics, mitjançant camió cisterna amb equip de polvorització, procurant un repartiment uniforme del tram de la carretera de les Aigües des de l'encreuament amb el camí de la Gírgola fins l'encreuament amb el carrer de Santpedor, amb una superfície total de 7.335 m2.</p> <p>S'inclou la part proporcional l'aigua, la senyalització informativa i de seguretat, la protecció de la zona de treball i tall de carril durant els treballs si fos necessari, el transport, emplaçament i retirada de la maquinària i equips necessaris (amb camió de menys de 18 t i 12 m de llargada).</p> <p>Criteri d'amidament: unitat de reg de la superfície amidada sobre plànol segons les especificacions de la DF. (P - 1)</p>	462,67	27,000	12.492,09
<b>TOTAL CAPÍTOL</b>			01.02			<b>12.492,09</b>

**AMIDAMENTS**

Data: 05/05/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST REG2026  
 CAPÍTOL 02 REG

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
-----	------	----	------------

1 PRCM-C011 u

Reg antipols amb mitjans mecànics, mitjançant camió cisterna amb equip de polvorització, procurant un repartiment uniforme del tram de la carretera de les Aigües des de l'encreuament amb el camí de la Gírgola fins l'encreuament amb el carrer de Santpedor, amb una superfície total de 7.335 m2.

S'inclou la part proporcional l'aigua, la senyalització informativa i de seguretat, la protecció de la zona de treball i tall de carril durant els treballs si fos necessari, el transport, emplaçament i retirada de la maquinària i equips necessaris (amb camió de menys de 18 t i 12 m de llargada).

Criteri d'amidament: unitat de reg de la superfície amidada sobre plànol segons les especificacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	COPS	SETMANES	MESOS			
2	regular		2,000	4,000	3,000		24,000	C#*D#*E#*F#
3	extra		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 27,000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/05/26

Pàg.: 1

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	PRCM-C011	u	Reg antipols amb mitjans mecànics, mitjançant camió cisterna amb equip de polvorització, procurant un repartiment uniforme del tram de la carretera de les Aigües des de l'encreuament amb el camí de la Gírgola fins l'encreuament amb el carrer de Santpedor, amb una superfície total de 7.335 m2.	<b>Rend.: 1,000</b> <b>462,67 €</b>
			S'inclou la part proporcional l'aigua, la senyalització informativa i de seguretat, la protecció de la zona de treball i tall de carril durant els treballs si fos necessari, el transport, emplaçament i retirada de la maquinària i equips necessaris (amb camió de menys de 18 t i 12 m de llargada).	
			criteri d'amidament: unitat de reg de la superfície amidada sobre plànol segons les especificacions de la DF.	
				Unitat      Preu €      Parcial      Import
Mà d'obra:				
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	4,000 /R x 32,66000 =	130,64000
			Subtotal...	130,64000      130,64000
Maquinària:				
C151-0030	h	Camió cisterna de 8 m3, amb equip polvoritzador per a reg	4,000 /R x 64,44000 =	257,76000
			Subtotal...	257,76000      257,76000
Materials:				
B011-05ME	m3	Aigua	16,000 x 1,85000 =	29,60000
			Subtotal...	29,60000      29,60000
			DESPESES 2,00%	2,61280
			COST DIRECTE	420,61280
			DESPESES 10,00%	42,06128
			INDIRECTES	
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>462,67408</b>