

Actuacions necessàries per a la detecció i erradicació d'aigua en el subsol que afecten al forjat sanitari a l'EBM GUINARDÓ que origina una plaga de mosquits

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	U	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aules		2,000	50,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL 02 EXTRACCIONS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2143-4RQV	m	Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aules		2,000	22,000			44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,000**

2	P2143-H8DX	m2	Arrencada de paviment encolat, neteja del suport de restes de cola i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent		2,000	50,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

3	P2146-IBTW	m2	Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera pati		2,000	5,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

4	P221C-DZ10	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera pati		2,000	5,000	1,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

Actuacions necessàries per a la detecció i erradicació d'aigua en el subsol que afecten al forjat sanitari a l'EBM GUINARDÓ que origina una plaga de mosquits

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

5 EXT-H2OX u

Treballs de bombeig d'aigües retingudes al forjat sanitari mitjançant equip de bombeig fins al complet buidat de la zona afectada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jornades/hora		4,000	10,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL 03 CATES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
-----	------	----	------------

1 P2143-4RR9 m2

Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de les aules		30,000	2,000	2,000		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

2 P2146-I8H4 m2

Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de les aules		30,000	2,000	2,000		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

3 P21XX-1234 m2

Extracció del cavity existent per a la seva reutilització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de les aules		30,000	2,000	2,000		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL 04 REPARACIONS INSTAL.LACIONS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
-----	------	----	------------

1 PJ03-623X m

Substitució de tram de canonada amb tub de coure semidur de DN 22 mm i 1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà col·locat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

EUR

Actuacions necessàries per a la detecció i erradicació d'aigua en el subsol que afecten al forjat sanitari a l'EBM GUINARDÓ que origina una plaga de mosquits

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

2 PJ04-623Z u

Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de PN, pericó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 PJ1X1-HBV5 u

Reparació de porus o fissura en tub de PVC de qualsevol diàmetre, amb encolat de junts

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

4 PJ1X1-HBV6 u

Reparació de porus o fissura en baixant de qualsevol diàmetre, amb resines

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL 05 REPARACIONS OBRA CIVIL

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
-----	------	----	------------

1 P7AA-166CZ m2

Làmina conductiva per a control d'estanquitat electrònic de fibra de vidre tipus E, per a membranes impermeabilitzants sintètiques, de resistència elèctrica < 1000 ohm/m2, de 0,16 mm de gruix, de 165 g/m2, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aules		2,000	50,000		1,300	130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **130,000**

2 P93K-73FF m2

Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 35 cm d'alçària, incloses les peces especials

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cates de les aules		30,000	2,000	2,000		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

3 P93J-WBJF m2

Reparació de solera de formigó amb reposició de la subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm amb estesa i piconatge del material, solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera pati		2,000	5,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Actuacions necessàries per a la detecció i erradicació d'aigua en el subsol que afecten al forjat sanitari a l'EBM GUINARDÓ que origina una plaga de mosquits

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

4 P2258-10CXI m3

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb picó vibrant elèctric i minicarregadora elèctrica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera pati		2,000	5,000	1,000	1,500	15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL 06 REPOSICIONS I ALTRES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
-----	------	----	------------

1 P93I-HYXH m2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C30-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent		2,000	50,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

2 P9U4-4ZAY m

Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aules		2,000	22,000			44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,000**

3 P9P7-8FNF m2

Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent		2,000	50,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

4 ALTRES pa

Partida alçada a justificar al DF per treballs complementaris no pressupostats

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 NET001 m2

Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent		2,000	50,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

EUR

Actuacions necessàries per a la detecció i erradicació d'aigua en el subsol que afecten al forjat sanitari a l'EBM GUINARDÓ que origina una plaga de mosquits

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL 07 GESTIO DE RESIDUS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
-----	------	----	------------

1 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000			1,500	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

2 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000			1,500	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

3 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000			1,500	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
-----	------	----	------------

1 PASS300 U Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (màx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant de l'IMEB.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Actuacions necessàries per a la detecció i erradicació d'aigua en el subsol que afecten al forjat sanitari a l'EBM GUINARDÓ que origina una plaça de mosquits

PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	U	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 26)	2,95	100,000	295,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.01			295,00

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL 02 EXTRACCIONS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2143-4RQV	m	Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	1,04	44,000	45,76
2	P2143-H8DX	m2	Arrencada de paviment encolat encolat, neteja del suport de restes de cola i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	7,78	100,000	778,00
3	P2146-IBTW	m2	Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 8)	42,76	10,000	427,60
4	P221C-DZ10	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 10)	11,17	10,000	111,70
5	EXT-H2OX	u	Treballs de bombeig d'aigües retingudes al forjat sanitari mitjançant equip de bombeig fins al complet buidat de la zona afectada. (P - 2)	33,97	40,000	1.358,80
TOTAL			CAPÍTOL 01.02			2.721,86

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL 03 CATES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2143-4RR9	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)	15,58	120,000	1.869,60
2	P2146-I8H4	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (P - 7)	56,68	120,000	6.801,60

Actuacions necessàries per a la detecció i erradicació d'aigua en el subsol que afecten al forjat sanitari a l'EBM GUINARDÓ que origina una plaça de mosquits

PRESSUPOST

Pàg.: 2

3	P21XX-1234	m2	Extracció del cavity existent per a la seva reutilització (P - 9)	15,62	120,000	1.874,40
TOTAL			CAPÍTOL 01.03			10.545,60

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL 04 REPARACIONS INSTAL.LACIONS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ03-623X	m	Substitució de tram de canonada amb tub de coure semidur de DN 22 mm i 1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà col·locat encastat (P - 22)	36,59	10,000	365,90
2	PJ04-623Z	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de PN, pericó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó (P - 23)	524,18	2,000	1.048,36
3	PJ1X1-HBV5	u	Reparació de porus o fissura en tub de PVC de qualsevol diàmetre, amb encolat de junts (P - 24)	18,17	20,000	363,40
4	PJ1X1-HBV6	u	Reparació de porus o fissura en baixant de qualsevol diàmetre, amb resines (P - 25)	32,94	10,000	329,40
TOTAL			CAPÍTOL 01.04			2.107,06

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL 05 REPARACIONS OBRA CIVIL

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7AA-166CZ	m2	Làmina conductiva per a control d'estanquitat electrònic de fibra de vidre tipus E, per a membranes impermeabilitzants sintètiques, de resistència elèctrica < 1000 ohm/m2, de 0,16 mm de gruix, de 165 g/m2, col·locada sense adherir (P - 15)	19,12	130,000	2.485,60
2	P93K-73FF	m2	Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 35 cm d'alçària, incloses les peces especials (P - 18)	19,39	120,000	2.326,80
3	P93J-WBJF	m2	Reparació de solera de formigó amb reposició de la subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm amb estesa i piconatge del material, solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba (P - 17)	68,02	10,000	680,20
4	P2258-10CXD	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb picó vibrant elèctric i minicarregadora elèctrica (P - 11)	22,42	15,000	336,30
TOTAL			CAPÍTOL 01.05			5.828,90

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS
CAPÍTOL 06 REPOSICIONS I ALTRES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P93I-HYXH	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C30-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada	16,35	100,000	1.635,00

Actuacions necessàries per a la detecció i erradicació d'aigua en el subsol que afecten al forjat sanitari a l'EBM GUINARDÓ que origina una plaça de mosquits

PRESSUPOST

Pàg.: 3

2	P9U4-4ZAY	m	manualment (P - 16)			
			Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 20)	11,28	44,000	496,32
3	P9P7-8FNF	m2				
			Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (P - 19)	37,52	100,000	3.752,00
4	ALTRES	pa				
			Partida alçada a justificar al DF per treballs complementaris no pressupostats (P - 1)	1.500,00	1,000	1.500,00
5	NET001	m2				
			Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 3)	1,45	100,000	145,00
TOTAL CAPÍTOL			01.06			7.528,32

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS

CAPÍTOL 07 GESTIO DE RESIDUS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-4I6E	m3				
			Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 13)	53,12	30,000	1.593,60
2	P2RA-EU6F	m3				
			Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 14)	22,68	30,000	680,40
3	P2R2-EU9P	m3				
			Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 12)	25,97	30,000	779,10
TOTAL CAPÍTOL			01.07			3.053,10

OBRA 01 PRESSUPOST EBMGUINARDOMOSQUITS

CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PASS300	U				
			Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (màx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant de l'IMEB. (P - 21)	962,00	1,000	962,00
TOTAL CAPÍTOL			01.SS			962,00

Actuacions necessàries per a la detecció i erradicació d'aigua en el subsol que afecten al forjat sanitari a l'EBM GUINARDÓ que origina una plaga de mosquits

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ACTUACIONS PRÈVIES	295,00
Capítol	01.02	EXTRACCIONS	2.721,86
Capítol	01.03	CATES	10.545,60
Capítol	01.04	REPARACIONS INSTAL·LACIONS	2.107,06
Capítol	01.05	REPARACIONS OBRA CIVIL	5.828,90
Capítol	01.06	REPOSICIONS I ALTRES	7.528,32
Capítol	01.07	GESTIO DE RESIDUS	3.053,10
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	962,00
Obra	01	Pressupost EBMGUINARDOMOSQUITS	33.041,84
			33.041,84

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost EBMGUINARDOMOSQUITS	33.041,84
			33.041,84

Actuacions necessàries per a la detecció i erradicació
d'aigua en el subsol que afecten al foriat sanitari a
l'EBM GUINARDÓ que origina una plaa de mosquits

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	33.041,84
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 33.041,84.....	4.295,44
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 33.041,84.....	1.982,51
	<hr/>
Subtotal	39.319,79
21 % IVA SOBRE 39.319,79.....	8.257,16
	<hr/>
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 47.576,95

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(QUARANTA-SET MIL CINQ-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
