

AMIDAMENT	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	IMPORT TOTAL
Cap. 0		MEMORIA VALORADA i ESTUDIS		3.928,65 €
	1 pa	Redacció de la memòria valorada i estudis estructurals per a la correcta aprovació i tramitació del sistema de generació d'ombra a instal·lar. Feines vinculades a la memòria valorada descrites al plec tècnic.	3.928,65 €	3.928,65 €
Cap. 1		DESMUNTATGES, RETIRADES i PROTECCIONS		138,64 €
	4 U	Protecció d'arbres amb elements de gasta de 1,2 a 1,8m d'alçària	34,66 €	138,64 €
Cap. 2		FONTAMENTACIÓ SOTERRADA		3.533,35 €
	2 U	Cala manual d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'instal·lació, amb enderroc de paviment i excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor. Inclou la reposició del paviment.	99,97 €	199,94 €
	8,64 ml	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	8,12 €	70,16 €
	7,776 m3	Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres sobre camió, contenidor o dúmper	21,85 €	169,91 €
	7,776 m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/X0, abocat manualment	138,24 €	1.074,95 €
	8,64 m2	Capa de neteja i anivellament 10cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150kg/m3deciment, consistència tova i grandària àxima del granulat 20mm,HL-150/B/20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió.	19,65 €	169,78 €
	360 kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,65 €	594,00 €
	8,64 m2	Reposició de paviment de panot o de peça de formigó, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	145,21 €	1.254,61 €
Cap. 3		COLUMNES		6.002,58 €
	6 U	Subministrament, transport i muntatge de columna de secció circular d'acer galvanitzat en calent S-275 JR (màxim D250mm i mínim espessor 6 mm) de 6 metres d'alçada incloent ancoratges a les fonamentacions mitjançant placa base quadrada amb quatre cartel·les de reforç i 4 pern M22x600 mm. Incloses parts proporcionals i petites peces de muntatge. Totalment muntat, provat i executat per ser recepcionat pel departament corresponent de l'Ajuntament de Barcelona.	816,67 €	4.900,02 €

	Tractament termoplàstic de protecció de la base de la columna a l'alçada de la portella per columnes o bàculs d'acer galvanitzat fins a 9 m, amb prèvia preparació del suport consistent en un decapat i granallat sobre la superfície a tractar tant sigui de fosa de ferro, fosa d'alumini o acer galvanitzat, per immersió en un llit fluïdificat o bé per projecció rotacional, en funció de les dimensions del suport. Tots els suports es subministraran de fàbrica amb un tractament termoplàstic, tant per la part interior com per l'exterior fins la part inferior de la portella, tenint especial cura de que la fixació de la pressa de terra no quedi recoberta per aquest tractament. El material a utilitzar serà un copolímer de polietilè tipus PPA 525, amb un acabat texturat de color gris antracita o color a decidir per la D.F., inclòs el transport a obra amb la columna degudament protegida	6 U	105,33 €	631,98 €
	Tractament específic per a protecció contra adhesius i antigraffiti, fins a una alçada de 3 m (incloent el tractament de la base), realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclòs preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigraffiti, una capa principal més enduridor, i una altre capa d'acabat transparent o amb color bicomponent, principal més enduridor	6 U	78,43 €	470,58 €
Cap. 4	TENDALS			4.202,90 €
	Subministrament, transport i muntatge de tela microperforada i encunyada, formada per lones ignífugues, compostes per teixit 100% polièster HT i recobriments de PVC per ambdues cares, d'alta resistència a la tracció amb control solar entre el 77% i el 98% dels raigs ultra-violetes. Pes específic de 725 gr/m ² . Confecció mitjançant soldadura de teixits d'alta freqüència, amb vora perimetral i vèrtex reforçats.	130 m ²	32,33 €	4.202,90 €
Cap. 5	ANCORATGES			1.489,56 €
	Subministrament, transport i muntatge d'elements d'ancoratge i tensors d'acer inoxidable (plaques de vèrtex, cable d'acer, tensors, armelles, etc.) incloent la instal·lació amb mitjans mecànics del tendal, elements d'ancoratge i tensors.	12 U	124,13 €	1.489,56 €
Cap. 6	GESTIÓ DE RESIDUS			202,41 €
	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	7,776 m ³	14,79 €	115,01 €
	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,776 m ³	11,24 €	87,40 €
Cap. 7	SEGURETAT I SALUT, CERTIFICACIONS I ALTRES			6.039,05 €
	Partida alçada de cobrament íntegre per a l'Estudi de la Seguretat i Salut a l'Obra	1 pa	462,92 €	462,92 €
	Partida alçada a justificar per a requeriments derivats de peticions de Reps o derivats de la pròpia memòria valorada a disposició de la Direcció d'Instal·lació	1 pa	5.076,13 €	5.076,13 €
	Partida alçada a justificar per al control de qualitat de l'instal·lació	1 pa	500,00 €	500,00 €
TOTAL				25.537,14 €
		Beneficis Industrials	6%	1.532,23 €
		Despeses Generals	13%	3.319,83 €
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST BASE				30.389,20 €
		IVA	21%	6.381,73 €
IMPORT TOTAL SUBMINISTRAMENT I INTAL (IVA INCLÓS)				36.770,93 €