

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST MENOROMBRES
CAPÍTOL 01 EBM PERE CALAFELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PS6X4M1	U	Subministrament i construcció d'estructura de fusta amb tractament autoclau, tendal vela fixe i mides totals 600x400 cm. Amb bigues de 12x12 cm. Amb seients de fusta a les sis bigues de mides 50x100x40 cm incloent la fixació al paviment en cas necessari.
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2	DAU-FM01	U	Dau de formigó superficial de mesures aproximades 100x50x50cm amb les fixacions necessàries per a la instal.lació de l'estructura de fusta, recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau adherida a suport i fixada mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les cantonades axamfranades.
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3	P8A4-AKV8	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes
			AMIDAMENT DIRECTE 50,000
4	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)
			AMIDAMENT DIRECTE 100,000
5	NET0001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.
			AMIDAMENT DIRECTE 100,000
6	REP-PAL	m2	Repassos de paleta per a la fixació de d'elements necessari no previstos
			AMIDAMENT DIRECTE 25,000

OBRA 01 PRESSUPOST MENOROMBRES
CAPÍTOL 02 EBM MONTSERRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PS6X4M1	U	Subministrament i construcció d'estructura de fusta amb tractament autoclau, tendal vela fixe i mides totals 600x400 cm. Amb bigues de 12x12 cm. Amb seients de fusta a les sis bigues de mides 50x100x40 cm incloent la fixació al paviment en cas necessari.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

2	DAU-FM01	U	Dau de formigó superficial de mesures aproximades 100x50x50cm amb les fixacions necessàries per a la instal·lació de l'estructura de fusta, recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau adherida a suport i fixada mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les cantonades axamfranades.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	P8A4-AKV8	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes
			AMIDAMENT DIRECTE 25,000
4	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)
			AMIDAMENT DIRECTE 50,000
5	NET0001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.
			AMIDAMENT DIRECTE 50,000
6	REP-PAL	m2	Repassos de paleta per a la fixació de d'elements necessari no previstos
			AMIDAMENT DIRECTE 12,500

OBRA 01 PRESSUPOST MENOROMBRES
CAPÍTOL 03 EBM EL TREN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PS6X4M1	U	Subministrament i construcció d'estructura de fusta amb tractament autoclau, tendal vela fixe i mides totals 600x400 cm. Amb bigues de 12x12 cm. Amb seients de fusta a les sis bigues de mides 50x100x40 cm incloent la fixació al paviment en cas necessari.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	DAU-FM01	U	Dau de formigó superficial de mesures aproximades 100x50x50cm amb les fixacions necessàries per a la instal·lació de l'estructura de fusta, recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau adherida a suport i fixada mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les cantonades axamfranades.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	P8A4-AKV8	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes
			AMIDAMENT DIRECTE 25,000

AMIDAMENTS

4	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)
---	---------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5	NET0001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.
---	---------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6	REP-PAL	m2	Repassos de paleta per a la fixació de d'elements necessaris no previstos
---	---------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 12,500

OBRA 01 PRESSUPOST MENOROMBRES
CAPÍTOL 04 EBM MARINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PS6X4M1	U	Subministrament i construcció d'estructura de fusta amb tractament autoclau, tendal vela fixe i mides totals 600x400 cm. Amb bigues de 12x12 cm. Amb seients de fusta a les sis bigues de mides 50x100x40 cm incloent la fixació al paviment en cas necessari.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	DAU-FM01	U	Dau de formigó superficial de mesures aproximades 100x50x50cm amb les fixacions necessàries per a la instal.lació de l'estructura de fusta, recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau adherida a suport i fixada mecànicament entre si amb cargoleria inoxidable amb totes les cantonades axamfranades.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	P8A4-AKV8	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes
---	-----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)
---	---------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5	NET0001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.
---	---------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

AMIDAMENTS

6	REP-PAL	m2	Repastos de paletaeria per a la fixació de d'elements necessariso no previstos
---	---------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **12,500**

OBRA 01 PRESSUPOST MENOROMBRES
CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST MENOROMBRES
CAPÍTOL 01 EBM PERE CALAFELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PS6X4M1	U	Subministrament i construcció d'estructura de fusta amb tractament autoclau, tendal vela fixe i mides totals 600x400 cm. Amb bigues de 12x12 cm. Amb seients de fusta a les sis bigues de mides 50x100x40 cm incloent la fixació al paviment en cas necessari. (P - 4)	4.435,63	2,000	8.871,26
2	DAU-FM01	U	Dau de formigó superficial de mesures aproximades 100x50x50cm amb les fixacions necessàries per a la instal·lació de l'estructura de fusta, recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau adherida a suport i fixada mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les cantonades axamfranades. (P - 1)	1.494,46	2,000	2.988,92
3	P8A4-AKV8	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 3)	6,35	50,000	317,50
4	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 6)	2,35	100,000	235,00
5	NET0001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 2)	1,50	100,000	150,00
6	REP-PAL	m2	Repassos de paleta per a la fixació de d'elements necessari no previstos (P - 5)	22,14	25,000	553,50
TOTAL			CAPÍTOL 01.01			13.116,18

OBRA 01 PRESSUPOST MENOROMBRES
CAPÍTOL 02 EBM MONTSERRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PS6X4M1	U	Subministrament i construcció d'estructura de fusta amb tractament autoclau, tendal vela fixe i mides totals 600x400 cm. Amb bigues de 12x12 cm. Amb seients de fusta a les sis bigues de mides 50x100x40 cm incloent la fixació al paviment en cas necessari. (P - 4)	4.435,63	1,000	4.435,63
2	DAU-FM01	U	Dau de formigó superficial de mesures aproximades 100x50x50cm amb les fixacions necessàries per a la instal·lació de l'estructura de fusta, recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau adherida a suport i fixada mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les cantonades axamfranades. (P - 1)	1.494,46	1,000	1.494,46
3	P8A4-AKV8	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 3)	6,35	25,000	158,75
4	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la	2,35	50,000	117,50

PRESSUPOST

5	NET0001	m2	protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 6)	1,50	50,000	75,00
6	REP-PAL	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 2)	22,14	12,500	276,75
TOTAL		CAPÍTOL	01.02			6.558,09

OBRA 01 PRESSUPOST MENOROMBRES
CAPÍTOL 03 EBM EL TREN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PS6X4M1	U	Subministrament i construcció d'estructura de fusta amb tractament autoclau, tendal vela fixe i mides totals 600x400 cm. Amb bigues de 12x12 cm. Amb seients de fusta a les sis bigues de mides 50x100x40 cm incloent la fixació al paviment en cas necessari. (P - 4)	4.435,63	1,000	4.435,63
2	DAU-FM01	U	Dau de formigó superficial de mesures aproximades 100x50x50cm amb les fixacions necessàries per a la instal·lació de l'estructura de fusta, recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau adherida a suport i fixada mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les cantonades axamfranades. (P - 1)	1.494,46	1,000	1.494,46
3	P8A4-AKV8	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 3)	6,35	25,000	158,75
4	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 6)	2,35	50,000	117,50
5	NET0001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 2)	1,50	50,000	75,00
6	REP-PAL	m2	Repassos de paleta per a la fixació de d'elements necessari no previstos (P - 5)	22,14	12,500	276,75
TOTAL		CAPÍTOL	01.03			6.558,09

OBRA 01 PRESSUPOST MENOROMBRES

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PS6X4M1	U	Subministrament i construcció d'estructura de fusta amb tractament autoclau, tendal vela fixe i mides totals 600x400 cm. Amb bigues de 12x12 cm. Amb seients de fusta a les sis bigues de mides 50x100x40 cm incloent la fixació al paviment en cas necessari. (P - 4)	4.435,63	1,000	4.435,63
2	DAU-FM01	U	Dau de formigó superficial de mesures aproximades 100x50x50cm amb les fixacions necessàries per a la instal·lació de l'estructura de fusta, recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclaui adherida a suport i fixada mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les cantonades axamfranades. (P - 1)	1.494,46	1,000	1.494,46
3	P8A4-AKV8	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 3)	6,35	25,000	158,75
4	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 6)	2,35	50,000	117,50
5	NET0001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 2)	1,50	50,000	75,00
6	REP-PAL	m2	Repassos de paleta per a la fixació de d'elements necessari no previstos (P - 5)	22,14	12,500	276,75
TOTAL			CAPÍTOL 01.04			6.558,09

OBRA 01 PRESSUPOST MENOROMBRES
CAPÍTOL SS SEURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB (P - 7)	800,00	1,000	800,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.SS			800,00

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	EBM PERE CALAFELL	13.116,18
Capítol	01.02	EBM MONTSERRAT	6.558,09
Capítol	01.03	EBM EL TREN	6.558,09
Capítol	01.04	EBM MARINA	6.558,09
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	800,00
Obra	01	Pressupost MENOROMBRES	33.590,45
			33.590,45

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost MENOROMBRES	33.590,45
			33.590,45

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	33.590,45
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 33.590,45.....	4.366,76
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 33.590,45.....	2.015,43
	<hr/>
Subtotal	39.972,64
21 % IVA SOBRE 39.972,64.....	8.394,25
	<hr/>
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 48.366,89

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/06/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	DAU-FM01	U	Dau de formigó superficial de mesures aproximades 100x50x50cm amb les fixacions necessàries per a la instal·lació de l'estructura de fusta, recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau adherida a suport i fixada mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les cantonades axamfranades. (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1.494,46 €
P- 2	NET0001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1,50 €
P- 3	P8A4-AKV8	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	6,35 €
P- 4	PS6X4M1	U	Subministrament i construcció d'estructura de fusta amb tractament autoclau, tendal vela fixe i mides totals 600x400 cm. Amb bigues de 12x12 cm. Amb seients de fusta a les sis bigues de mides 50x100x40 cm incloent la fixació al paviment en cas necessari. (QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4.435,63 €
P- 5	REP-PAL	m2	Repassos de paleta per a la fixació de d'elements necessari no previstos (VINT-I-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	22,14 €
P- 6	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35 €
P- 7	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	DAU-FM01	U	Dau de formigó superficial de mesures aproximades 100x50x50cm amb les fixacions necessàries per a la instal·lació de l'estructura de fusta, recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau adherida a suport i fixada mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les cantonades axamfranades.	1.494,46 €
			Altres conceptes	1.494,46 €
P- 2	NET0001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.	1,50 €
			Sense descomposició	1,50 €
P- 3	P8A4-AKV8	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes	6,35 €
	B8A0-2J0F		Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat	2,96310 €
			Altres conceptes	3,39 €
P- 4	PS6X4M1	U	Subministrament i construcció d'estructura de fusta amb tractament autoclau, tendal vela fixe i mides totals 600x400 cm. Amb bigues de 12x12 cm. Amb seients de fusta a les sis bigues de mides 50x100x40 cm incloent la fixació al paviment en cas necessari.	4.435,63 €
			Altres conceptes	4.435,63 €
P- 5	REP-PAL	m2	Repasos de paleta per a la fixació de d'elements necessaris no previstos	22,14 €
			Altres conceptes	22,14 €
P- 6	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incloent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)	2,35 €
			Altres conceptes	2,35 €
P- 7	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB	800,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2