

PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost PAS ELEVAT PLAÇA VIRREINA
Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 7)	2,71	40,000	108,40
2	HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (P - 8)	5,50	20,000	110,00
3	PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (P - 31)	55,75	2,000	111,50
TOTAL	Capítol	01.01			329,90	

Obra 01 Pressupost PAS ELEVAT PLAÇA VIRREINA
Capítol 02 DEMOLICIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 14)	5,46	8,000	43,68
2	P2146-JHP3	m2	Demolició de paviment de panots o formigó col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 10 1 m2 (P - 11)	49,37	32,500	1.604,53
3	P214Y-IDQA	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2 (P - 15)	39,00	5,600	218,40
4	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 12)	5,03	4,000	20,12
5	P2241-LFDF	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 16)	5,04	33,300	167,83
6	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 13)	1,44	96,000	138,24
7	P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 17)	69,18	13,228	915,11
8	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 18)	34,45	13,228	455,70

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
TOTAL	Capítol	01.02			3.563,61	
Obra	01	Pressupost PAS ELEVAT PLAÇA VIRREINA				
Capítol	03	PAVIMENTACIÓ				
1	F936V020	m3	Base de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació. Inclou la formació de rampes pera guals de vianants, de cotxes i per a canvis de nivell en vorera. (P - 1)	135,75	4,995	678,07
2	F9F5YPB6	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, tàctil o botons, de 40x40 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment portland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment portland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc. (P - 2)	71,70	32,500	2.330,25
3	P9F3-VGV3	m2	Paviment de Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 4 cm de gruix, de forma quadrat, preu superior, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de sorra i de morter 1:6 de 5 N/mm2, i reblert de junts amb morter (P - 20)	70,42	4,000	281,68
4	P965-15U5J	m	Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb beurada de ciment (P - 19)	62,93	6,000	377,58
5	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2	0,47	47,700	22,42
			Execució treballs contemplant maquinària amb tonelatge màxim de 18 Tn. (P - 25)			
6	P9H5-U8KH	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 22)	87,50	15,251	1.334,46
7	P9L1-E97X	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2	0,42	78,200	32,84
			Execució treballs contemplant maquinària amb tonelatge màxim de 18 Tn. (P - 24)			
8	P9H5-I3N0	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 21)	88,72	5,844	518,48
9	P9HC-HOSA	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent (P - 23)	4.789,37	1,000	4.789,37
TOTAL	Capítol	01.03			10.365,15	
Obra	01	Pressupost PAS ELEVAT PLAÇA VIRREINA				
Capítol	04	SENYALITZACIÓ				

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBBYUV35	u	Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 6)	6,62	4,000	26,48
2	FBAZUZ10	u	Equip complet de pintura amb 3 operaris, per a pintar la senyalització horitzontal de la calçada, en actuacions per a nova pavimentació en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius. Inclou personal i altres elements necessaris per realitzar les feines (P - 5)	1.213,94	1,000	1.213,94
3	FBA2UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2 (P - 3)	3,72	12,000	44,64
4	FBA3UV51	u	Pintat de símbol triangular avis canvi de rasat de 2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge (P - 4)	8,38	3,000	25,14
5	PBBH-M6CT	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA2, fixada mecànicament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (P - 27)	112,38	2,000	224,76
6	PBBM-HPEF	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 28)	81,87	7,000	573,09
TOTAL	Capítol	01.04			2.108,05	

Obra 01 Pressupost PAS ELEVAT PLAÇA VIRREINA
Capítol 05 MOBILIARI URBA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ43-I91T	u	Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica de 1000 mm d'alçària i 95 mm d'amplària, col·locada sobre dau de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 30)	88,38	3,000	265,14
TOTAL	Capítol	01.05			265,14	

Obra 01 Pressupost PAS ELEVAT PLAÇA VIRREINA
Capítol 06 VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPA000SS	pa	Partida d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra a l'Estudi de Seguretat i Salut (P - 29)	300,00	1,000	300,00
2	NET0001	pa	Partida alçada per a la neteja i condicionament final de les obres. (P - 10)	425,00	1,000	425,00
3	COM00001	pa	Treballs de protecció amb elements de qualsevol tipus; tancaments, senyalització i cartelleria segons PAGU i informació en l'àmbit d'obra durant el termini de la mateixa segons prescripcions del COM. Inclou manteniment diari amb il·luminació nocturna i recursos humans necessaris. (P - 0)	1.350,00	1,000	1.350,00
4	PAIN0001	pa	Realització de l'actualització de l'inventari de senyalització, mobiliari i elements urbans segons indicacions del Plec d'Especificacions Tècniques per al Manteniment del Programa Inca de	337,92	1,000	337,92

PRESSUPOST

l'Ajuntament de Barcelona. (P - 26)						
5	TOP	pa	Aixecament topogràfic amb criteris IMU al finalitzar les obres de tot l'àmbit d'intervenció (P - 32)	500,00	1,000	500,00
6	INCA	pa	Actualització catàleg pavimentació Inca (P - 9)	300,00	1,000	300,00
TOTAL	Capítol		01.06			3.212,92

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol				Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS		329,90
Capítol	01.02	DEMOLICIONS		3.563,61
Capítol	01.03	PAVIMENTACIÓ		10.365,15
Capítol	01.04	SENYALITZACIÓ		2.108,05
Capítol	01.05	MOBILIARI URBÀ		265,14
Capítol	01.06	VARIS		3.212,92
Obra	01	Pressupost PAS ELEVAT PLAÇA VIRREINA		19.844,77
				19.844,77
NIVELL 1 : Obra				Import
Obra	01	Pressupost PAS ELEVAT PLAÇA VIRREINA		19.844,77
				19.844,77

PRESSUPOST DEL NOU PAS ELEVAT A LA CRUÏLLA DEL CARRER
DE TORRIJOS I EL CARRER DE L'OR (PLAÇA DE LA VIRREINA)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	19.844,77
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 19.844,77.....	2.579,82
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 19.844,77.....	1.190,69
Subtotal	23.615,28
21 % IVA SOBRE 23.615,28.....	4.959,21
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 28.574,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
