

SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**SUBMINISTRAMENT DE 10 CONTENIDORS METÀL·LICS DE 30 M3 PER ALS PUNTS
VERDS DE ZONA**

NÚMERO D' EXPEDIENT CTTE1240



1. OBJECTE	3
2. EMPLAÇAMENT	3
3. TERMINI DE LLIURAMENT	3
4. DESCRIPCIÓ DELS CONTENIDORS	3
5. RESPONSABLES DEL CONTRACTE	4
5.1. Responsable del contracte per part de l'empresa adjudicatària	4
5.2. Responsable del contracte per part de SIRESA	5
6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	5
7. RETRIBUCIÓ DEL SERVEI	5
8. GARANTIES	5
9. ANNEXOS	5



1. OBJECTE

L'objecte del present plec de prescripcions és el d'establir les condicions de caràcter tècnic per al subministrament de 10 contenidors metàl·lics de 30 m³ per als Punts Verds de Zona de Barcelona (PVZ).

2. EMPLAÇAMENT

El subministrament dels contenidors, que són objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques, es realitzarà en cadascun dels PVZ indicats. Es lliuraran 2 contenidors a cada centre.

Unitats a subministrar	Punts Verds de Zona	Adreça d'entrega
2	PVZ MONTJUÏC	C/ Motors, 88
2	PVZ LES CORTS-PEDRALBES	C/ Gran Capità – Av. D'Esplugues
2	PVZ COLLSEROLA	C/ Collserola 2, amb Passeig de la Vall d'Hebron
2	PVZ VALL D' HEBRON	C/ Jorge Manrique – Av. De l'Estatut de Catalunya
2	PVZ SANT ANDREU	C/ Caracas, 46

3. TERMINI DE LLIURAMENT

El termini màxim de lliurament serà el 15 d'octubre de 2026, sens perjudici de les millores ofertades pel licitador en la seva proposició.

L'oferta haurà d'incloure el transport i els mitjans de descàrrega necessaris per al lliurament dels contenidors als diferents PVZ, sense càrrec addicional per SIRESA.

4. DESCRIPCIÓ DELS CONTENIDORS

Caixa oberta amb ganxo de 30 m³ de capacitat

Sistema de Càrrega: Equip de ganxo rodó massís d' Ø 50 mm de diàmetre

Gruix de la xapa a la base: 4 mm

Gruix de la xapa al Lateral: 3 mm

Guies: IPN 180

Bigues carril d'IPN 180, amb xassís reforçat amb xapa plegada en forma d' U.

Tipus de Porta: 2 fulls

Tipo Soldadura: Soldadura a cordó continu

Imprimació: 2 capes imprimació

Pintura: Esmalt sintètic - color blanc

Rodets arrossegament: Metàl·lics d'Ø200 mm

Pes aproximat en buit: ±2.540 kg



Laterals reforçats longitudinalment a la part superior amb tub estructuralment i verticalment amb omega en forma d' U.

Mesures exteriors aproximades:

Llarg: 6.200 mm
Alt: 2.400 mm
Ample: 2.450 mm

Exemple (Les imatges incorporades tenen caràcter merament orientatiu i no contractual):



S'admetran contenidors equivalents sempre que acreditin unes prestacions i característiques tècniques iguals o superiors a les definides en aquest plec.

5. RESPONSABLES DEL CONTRACTE

5.1. Responsable del contracte per part de l'empresa adjudicatària



El contractista haurà de nomenar un responsable del contracte, que actuarà com a interlocutor davant de SIRESA, i que serà el responsable de la correcta execució del servei.

5.2. *Responsable del contracte per part de SIRESA*

Per part del SIRESA, es designarà un responsable del contracte, que serà l'interlocutor principal amb l' adjudicatari.

6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'adjudicatari haurà de complir la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, així com els procediments interns aplicables del Grup TERSA i les obligacions establertes a l'Annex I. Clàusules de Seguretat i Salut que forma part de la documentació contractual.

7. RETRIBUCIÓ DEL SERVEI

La facturació s'efectuarà una vegada realitzat el lliurament dels contenidors objecte del contracte i verificat pel responsable del contracte de SIRESA el compliment de les prescripcions tècniques establertes.

La factura haurà d'incorporar el número d'expedient, la identificació dels contenidors subministrats i les dades corresponents al lliurament realitzat.

El pagament es tramitarà d'acord amb el que estableixin els plecs i la normativa aplicable.

8. GARANTIES

Les garanties aplicables al subministrament seran les previstes a la legislació vigent i a la documentació contractual que regeix la present licitació.

9. ANNEXOS

Annex 1: Prevenció Riscos Laborals