

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

OBJECTE:	VH – INSTAL·LACIÓ DE REIXES DE PROTECCIÓ A LES FINESTRES DE L'EDIFICI DE LA GUÀRDIA URBANA
NÚMERO PETICIÓ:	001_P2602289
TIPUS CONTRACTE:	Contracte d'obres
PRESSUPOST NET:	20.051,50€ <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador</i>
PRESSUPOST IVA incl:	24.262,32€ (Iva inclòs)

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

Les obres consisteixen a la instal·lació de reixes de protecció a les finestres de l'edifici de la Guàrdia Urbana, per a millorar la seguretat dels agents davant un possible atac exterior.

Emplaçament i zona d'actuació.

Les reixes es fabricaran en acer galvanitzat. El cademat haurà de quedar a la zona interior de la finestra. Seran de les mateixes característiques que les reixes existents.

La superfície d'actuació és de 70m² aproximadament.

Amidaments i pressupost

OBRA: REIXES DE PROTECCIÓ GUB					
NUM.	U	DESCRIPCIO	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
CAP 1 REIXES DE PROTECCIÓ					
1.1	ut	(D). Fabricació, subministrament i instal·lació de protecció practicable corredissa de diferents fulls, d'aproximadament 50,00 m² de superfície total, formada per marc d'acer amb reixat tipus deployé galvanitzada en calent, carrils guia ancorats a façana i a paviment, amb mecanisme de tancament mitjançant passador i cademat amb clau. La reixa haurà de tenir les mateixes característiques que les existents. Tot inclòs completament acabat.			
total			1,00	11.500,00 €	11.500,00 €
1.2	ut	(E). Fabricació, subministrament i instal·lació de protecció practicable corredissa de diferents fulls, d'aproximadament 10,00 m² de superfície total, formada per marc d'acer amb reixat tipus deployé galvanitzada en calent, carrils guia ancorats a façana, amb mecanisme de tancament mitjançant passador i cademat amb clau. La reixa haurà de tenir les mateixes característiques que les existents. Tot inclòs completament acabat.			
total			1,00	2.500,00 €	2.500,00 €
1.3	ut	(K). Fabricació, subministrament i instal·lació de protecció fixa, d'aproximadament 10,00 m² de superfície total, formada per marc d'acer amb reixat tipus deployé galvanitzada en calent, ancorada a façana. La reixa haurà de tenir les mateixes característiques que les existents. Tot inclòs completament acabat.			
total			1,00	2.500,00 €	2.500,00 €
			TOTAL		16.500,00 €
2 VARIS					
NUM.	U	DESCRIPCIO	TOTAL	PREU	IMPORT
2.1	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per al compliment del Pla de Seguretat i Salut			
total			1,00	350,00 €	350,00 €
			TOTAL		350,00 €

RESUM DE PRESSUPOST	
REIXES DE PROTECCIÓ GUB	
REIXES DE PROTECCIÓ	16.500,00 €
VARIS	350,00 €
TOTAL PEM OBRA	16.850,00 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)	16.850,00 €
13% DESPESES GENERALS SOBRE PEM	2.190,50 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE PEM	1.011,00 €
SUBTOTAL	20.051,50 €
21% IVA SOBRE SUBTOTAL	4.210,82 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	24.262,32 €

Documentació gràfica

Al final d'aquest document la documentació gràfica necessària per a l'execució. Amb la següent informació:

- Plànol de situació de les finestres a protegir.
- Fotografies de les façanes on han d'instal·lar-se les reixes.
- Fotografies de les reixes ja instal·lades on es poden apreciar les seves característiques.

Lloc de realització de la prestació

Les obres es realitzaran a l'Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 47.

Inici de les prestacions i termini d'execució

Les obres començaran una vegada estigui adjudicat el contracte i duraran 1 mes.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Gerardo Campos Rubio
 Cap de Projecte d'Obres i Manteniment – Equipaments
 Districte d'Horta-Guinardó