

PROJECTES DE MOBILIARI PER LA MILLORA DELS ACCESSOS AL DHUB MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS
TAULELLS D'INFORMACIÓ A LA SORTIDA DEL METRO DEL VESTÍBUL DEL CARRER ÀVILA I A LA
PLANTA S1, PER LES OFICINES, DEL DHUB, PER AFECTACIÓ DE L'OBERTURA DEL METRO

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL METRO
TÍTOL 3	03	PREINSTAL·LACIONS
TÍTOL 4	01	CLIMATITZACIÓ
TÍTOL 4 (1)	01	SPLIT COLUMNNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I1031.020	u	Subministrament i instal·lació de desaigua per a split de clima format per canonada de PVC flexible de 32 mm de diàmetre exterior i formació de sífó. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 1)	0,00	1,000	0,00
2	I104.021	m	Subministrament i instal·lació de canonada doble frigorífica de coure aïllada, segons UNE-EN 12735. Diàmetre nominal: 3/8 - 5/8'' Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 2)	0,00	80,000	0,00
TOTAL		TÍTOL 4 (1)	01.01.03.01.01			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL METRO
TÍTOL 3	03	PREINSTAL·LACIONS
TÍTOL 4	02	EVACUACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I401.011	m	Subministrament i instal·lació de xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació. (P - 3)	0,00	8,000	0,00
TOTAL		TÍTOL 4	01.01.03.02			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL METRO
TÍTOL 3	03	PREINSTAL·LACIONS
TÍTOL 4	03	ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1)	01	QUADRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I502.022	u	Subministrament i instal·lació d'Interruptor diferencial instantani, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 30 mA, amb botó de test incorporat i amb indicador mecànic de defecte. Superinmunitzat. Construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 12)	0,00	6,000	0,00
2	I502.002	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic bipolar de 16 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 10)	0,00	10,000	0,00
3	I502.004	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic bipolar	0,00	1,000	0,00

EUR

PROJECTES DE MOBILIARI PER LA MILLORA DELS ACCESSOS AL DHUB MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS
TAULELLS D'INFORMACIÓ A LA SORTIDA DEL METRO DEL VESTÍBUL DEL CARRER ÀVILA I A LA
PLANTA S1, PER LES OFICINES, DEL DHUB, PER AFECTACIÓ DE L'OBERTURA DEL METRO

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 2

4	I503.032	u	de 25 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 11) Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per als elements de protecció i control. Fabricant: Hager o similar Model: FW324WT 3 fileres de 24 mòduls. Inclou porta plena. Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge. (P - 13)	0,00	1,000	0,00
TOTAL		TÍTOL 4 (1)	01.01.03.03.01	0,00		

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL METRO
TÍTOL 3	03	PREINSTAL·LACIONS
TÍTOL 4	03	ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1)	02	CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I501.171	m	Subministrament i muntatge de canal de malla electrosoldada, tipus Rejiband, de 100x100 mm. Inclou part proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge. (P - 8)	0,00	7,000	0,00
2	I501.172	m	Subministrament i muntatge de canal de malla electrosoldada, tipus Rejiband, de 200x100 mm. Inclou part proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge. (P - 9)	0,00	28,000	0,00
3	I501.031	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 2G1,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 4)	0,00	70,000	0,00
4	I506.004	m	Subministrament i instal·lació de conductor nu de coure de 16 mm² de secció. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 17)	0,00	35,000	0,00
5	I501.046	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 4G1,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 7)	0,00	80,000	0,00
6	I501.041	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 5)	0,00	405,000	0,00

EUR

PROJECTES DE MOBILIARI PER LA MILLORA DELS ACCESSOS AL DHUB MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS
TAULELLS D'INFORMACIÓ A LA SORTIDA DEL METRO DEL VESTÍBUL DEL CARRER ÀVILA I A LA
PLANTA S1, PER LES OFICINES, DEL DHUB, PER AFECTACIÓ DE L'OBERTURA DEL METRO

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 3

7	I501.043	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G6 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 6)	0,00	50,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)			01.01.03.03.02			0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 01 TAULELL METRO
TÍTOL 3 03 PREINSTAL·LACIONS
TÍTOL 4 03 ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1) 04 LEGALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P130I002	u	Realització del certificat de instal·lació elèctrica de baixa tensió. Tramitació amb els òrgans competents. (P - 29)	0,00	1,000	0,00
2	I56.01	u	Realització d'una inspecció inicial necessària per a la legalització de la nova instal·lació elèctrica, al tractar-se de local de pública concurrència i està dins l'àmbit que es requereix inspecció prèvia. Inspecció a realitzar pe entitat de control habilitada. (P - 20)	0,00	1,000	0,00
3	I511.010	u	Realització del projecte per a la legalització de la instal·lació elèctrica per un local de pública concurrència. Inclou el certificat de final d'obra, signat per tècnic competent. Inclou la tramitació amb els òrgans competents. (P - 18)	0,00	1,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)			01.01.03.03.04			0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 01 TAULELL METRO
TÍTOL 3 03 PREINSTAL·LACIONS
TÍTOL 4 04 COMUNICACIONS
TÍTOL 4 (1) 01 XARXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I6017.002	m	Subministrament i instal·lació de cable UTP Cat. 6 Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació. (P - 22)	0,00	360,000	0,00
2	I6017.030	u	Comprovació i certificació de cable de comunicacions UTP Cat 6 (P - 25)	0,00	6,000	0,00
3	I6017.021	u	Subministrament i instal·lació de connector UTP Cat. 6 femella. (P - 24)	0,00	12,000	0,00
4	I6017.011	u	Subministrament i instal·lació de latiguillo UTP Cat. 6 de 1 m de longitud amb dos connectors RJ45 mascle. Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació. (P - 23)	0,00	6,000	0,00
5	I6018.010	u	Subministrament i instal·lació de path panel de 24 ports per a rack de 19". Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació. (P - 26)	0,00	1,000	0,00

PROJECTES DE MOBILIARI PER LA MILLORA DELS ACCESSOS AL DHUB MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS
TAULELLS D'INFORMACIÓ A LA SORTIDA DEL METRO DEL VESTÍBUL DEL CARRER ÀVILA I A LA
PLANTA S1, PER LES OFICINES, DEL DHUB, PER AFECTACIÓ DE L'OBERTURA DEL METRO

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 4

TOTAL	TÍTOL 4 (1)	01.01.03.04.01	0,00
--------------	--------------------	-----------------------	-------------

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL METRO
TÍTOL 3	03	PREINSTAL·LACIONS
TÍTOL 4	04	COMUNICACIONS
TÍTOL 4 (1)	03	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I7.01	pa	Partida alçada corresponent a mitjans d'elevació per realitzar treballs a una alçada màxima de 5,5 m. (P - 27)	0,00	1,000	0,00
2	I7.02	u	Realització de passos en el forjat mitjançant eines mecàniques per al pas de cablejat elèctric, cablejat de dades, canonades de desaigua i canonades frigorífiques. (P - 28)	0,00	7,000	0,00
TOTAL	TÍTOL 4 (1)		01.01.03.04.03			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	02	TAULELL PLANTA S-1
TÍTOL 3	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21Q0-H001	m3	Desmuntatge de taulell existent amb mitjans manuals. (P - 32)	0,00	3,000	0,00
2	P21Q2-H003	u	Retirada de taulell existent. (P - 33)	0,00	3,000	0,00
3	P1D2-H002	m2	Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè amb logo (preu alt), sobre cavallets o bastides solapades. (P - 30)	0,00	25,000	0,00
4	PY05-H008	m	Obertura de regata en paviment continu, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 55)	0,00	2,000	0,00
5	PY05-H027	m	Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 56)	0,00	2,000	0,00
TOTAL	TÍTOL 3		01.02.01			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	02	TAULELL PLANTA S-1
TÍTOL 3	02	TAULELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21Q0-H000	u	NOTA: Els materials seran ignífugs per a una reacció al foc Cs2-d0. El tauler de DM-MDF ignífug serà de 19 mm. Els interiors del mòdul seran acabats amb Melamina d'alta qualitat, espesor total de 19 mm. Els acabats exteriors seran de laminat alta pressió HPL d'alta gamma de gruix 1,2 mm, acabat mat, antididates. El sobre superior serà antiabradió. > 400 o 600 cicles, segons EN 308-2. El sobre superior serà antiratlladures. Classe 4, segons EN 438. RAL negre a aprovar per DF i segons Mockup. Cantell laser o PUR per l'HPL, ergonòmic radi ?2mm.	0,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 5

			Tots els mecanismes estan en partides del pressupost d'instal·lacions. (P - 31)			
2	PQ76-H004	u	Subministrament i col·locació de MOD A. Taulells exteriors acabats en HPL tipus Fènix amb base de taulell DM ignifug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). Inclou: - Calaixera amb 3 calaixos i caixa registradora extraïble metàl·lica amb clau a part superior. Guies de calaixos tipus legrabox - Porta batent per a registre armari part trassera calaixera. Sistema de tancament SALTO. - Portes escamotejables a partir de guies i frontisses per a tancament part superior taulell. - TOP ACCESS/canaleta metàl·lica en bateria de 12 und d'endolls - Sobre acabat amb capa anti ralladura. Sobre amb estructura interior per a suportar llum de volada. - Doble panell frontal fent caixa. Panell frontal extraïble per a poder ser substituït en cas necessari. - Mecanitzat de logo a taulell frontal amb metacrilat pel darrere, inclou llum led càlida. - 3 panys amb clau Subministrament i col·locació de MOD A1. Taulells exteriors acabats en HPL tipus Fènix amb base de taulell DM ignifug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). Inclou: - Calaixera amb 3 calaixos i caixa registradora extraïble metàl·lica amb clau a part superior. Guies de calaixos tipus legrabox - Porta batent per a registre armari part trassera calaixera. Sistema de tancament SALTO. - Portes escamotejables a partir de guies i frontisses per a tancament part superior taulell. - TOP ACCESS/canaleta metàl·lica en bateria de 12 und d'endolls - Sobre acabat amb capa anti ralladura. Sobre amb estructura interior per a suportar llum de volada. - Doble panell frontal fent caixa. Panell frontal extraïble per a poder ser substituït en cas necessari. - Mecanitzat de logo a taulell frontal amb metacrilat pel darrere, inclou llum led càlida. - 3 panys amb clau tancament lateral (calaixera) o, sistema de tancament SALTO. - Frontisses negres, planes tipus cassoleta. - Tiradors tipus L, d'acer inoxidable mat, encolats a caltells batents. - Estructura tubular 30x30x3mm d'acer galvanitzat amb potes regulables per h=80mm amb quadrat base de goma. - Sòcol registrable d'acer galvanitzat mat h=80mm, clipat a estructura de potes. Mides 1200x1120x650+450mm 2 unitats de mòdul no tindran calaixera Tot segons plànols de projecte, completament muntat. 7.524,26 tancament lateral (calaixera) o, sistema de tancament SALTO. - Frontisses negres, planes tipus cassoleta. - Tiradors tipus L, d'acer inoxidable mat, encolats a caltells batents. - Estructura tubular 30x30x3mm d'acer galvanitzat amb potes regulables per h=80mm amb quadrat base de goma. - Sòcol registrable d'acer galvanitzat mat h=80mm, clipat a estructura de potes. Mides 1200x1120x650+450mm 2 unitats de mòdul no tindran calaixera	0,00	3,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 6

3	PQ76-H005	u	Tot segons plànols de projecte, completament muntat. (P - 43) Subministrament i col·locació taula formada per sobre, panell trasser intermig i panells laterals (1 lateral doble per encabir porta corredissa). Tot en acabat HPL tipus Fènix o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Sobre de 30mm acabat amb capa anti ralladura. - TOP ACCESS/canaleta metàlica en bateria de 12 ud d'endolls. Mides: - 1200x1100x750 mm Tot segons plànols de projecte, completament muntat. (P - 44)	0,00	1,000	0,00
4	PQ76-H040	u	Subministrament i col·locació mòdul amb 2 portes abatibles i 2 prestatges regulables interiors. Taulells exteriors acabats en HPL tipus Fènix amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Doble panell f''Subministrament i col·locació mòdul amb 2 portes abatibles i 2 prestatges regulables interiors. Taulells exteriors acabats en HPL tipus Fènix o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Doble panell frontal fent caixa. Panell frontal extraïble per a poder ser substituït en cas necessari. - TOP ACCESS/canaleta metàlica en bateria de 3x12 ud d'endolls - Mecanitzat de panell exterior lateral tipus bústia. - 1 pany sistema SALTO (XS4) - Frontisses negres, planes tipus cassoleta. - Tiradors tipus L, d'acer inoxidable mat, encolats a caltells batents. - Estructura tubular 30x30x3mm d'acer galvanitzat amb potes regulables h=80mm amb quadrat base de goma. - Sòcol registrable d'acer galvanitzat mat h=80mm, clipat a estructura de potes. Mides 1800x650mmx1120mm Tot segons plànols de projecte, completament muntat. ''rontal fent caixa. Panell frontal extraïble per a poder ser substituït en cas necessari. - TOP ACCESS/canaleta metàlica en bateria de 3x12 ud d'endolls - 1 pany sistema SALTO (XS4) - Frontisses negres, planes tipus cassoleta. - Tiradors tipus L, d'acer inoxidable mat, encolats a caltells batents. - Estructura tubular 30x30x3mm d'acer galvanitzat amb potes regulables h=80mm amb quadrat base de goma. - Sòcol registrable d'acer galvanitzat mat h=80mm, clipat a estructura de potes. Mides 1200x650mmx1120mm Tot segons plànols de projecte, completament muntat. (P - 49)	0,00	2,000	0,00
5	PQ76-H041	u	Subministrament i col·locació mòdul amb 4 portes abatibles i 4 prestatges regulables interiors. Taulells exteriors acabats en HPL tipus Fènix o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Sobre de 30mm acabat amb HPL tipus Fènix acabat amb capa anti ralladura. - Mecanitzat de logo a taulell frontal amb metacrilat pel darrere, inclou llum led càlida.	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 7

		- Doble panell frontal fent caixa. Panell frontal extraïble per a poder ser substituït en cas necessari. - Panell intermig divisor. - TOP ACCESS/canaleta metàlica en bateria de 2x36 ut d'endolls(2x3 de 12 und) - 2 panys sistema SALTO (XS4) - Frontisses negres, planes tipus cassoleta. - Tiradors tipus L, d'acer inoxidable mat, encolats a caltells batents. - Estructura tubular 30x30x3mm d'acer galvanitzat amb potes regulables per h=80mm amb quadrat base de goma. - Sòcol registrable d'acer galvanitzat mat h=80mm, clipat a estructura de potes. Mides 2040xx650x1120mm Tot segons plànols de projecte, completament muntat. (P - 50)	0,00	1,000	0,00
6	PQ76-H011	u Subministrament i col·locació mòdul amb 2 portes abatibles (veure obertures s/doc. gràfica), amb 6 prestatges interiors regulables. Panells exteriors acabats en HPL tipus Fènix o equivalent o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - 1 frontal de lames orientables d'alumini lacades en negre mat s/RAL. Panell de lames immantat a estructura armari. - Panell superior de lames d'alumini lacades en negre mat s/RAL. Mig panell superior amb tapa interior per evitar entrada de pols. Panell de lames immantat a estructura sostre armari. Inclou segellat amb rivets de neoprè perimetral a tota la reixa per assegurar un tancament hermètic i evitar xiulets per fugues d'aire. - Panell intermig divisor. - Panell lateral doble per encabir porta corredissa de tancament (moble M2.2) - 1 pany sistema SALTO (XS4) - TOP ACCESS/canaleta metàlica en bateria de 2x12 uts d'endolls - Frontisses negres, planes tipus cassoleta. - Tiradors tipus L, d'acer inoxidable mat, encolats a caltells batents. - Mecanitzats per a connexió clima interior s/plànols - Folrat interior mig armari (fons i laterals), amb escuma alveolar (tipus "ouera") de 30 mm per absorbir el soroll del ventilador s/recomanacions manual tècnic unitat interior clima - Estructura tubular 30x30x3mm d'acer galvanitzat amb potes regulables per h=80mm amb quadrat base de goma tipus SILENT BLOCK - Sòcol registrable d'acer galvanitzat mat h=80mm, clipat a estructura de potes. Mides 1200x1200x2120mm Tot segons plànols de projecte, completament muntat. (P - 45)	0,00	3,000	0,00
7	PQ76-H012	u Subministrament i col·locació de portes corredisses, considerant adaptacions als mobles adjacents (cantells vistos, mecanitzats, ferratges ocults i tancament per l'interior amb pestell). Tot acabat en HPL tipus Fènix o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Sòcol h=80mm d'acer galvanitzat mat encolat a base taulell. - Ferramenta porta corredissa (tipus MAGIC-2 o equivalent) - Ferratge obertura porta a cantell corredissa. Sistema toca toca per extracció porta. - Pestell interior tipus passador, acer inoxidable mat.	0,00	3,000	0,00

PROJECTES DE MOBILIARI PER LA MILLORA DELS ACCESSOS AL DHUB MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS
TAULELLS D'INFORMACIÓ A LA SORTIDA DEL METRO DEL VESTÍBUL DEL CARRER ÀVILA I A LA
PLANTA S1, PER LES OFICINES, DEL DHUB, PER AFECTACIÓ DE L'OBERTURA DEL METRO

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 8

8	PQ76-H013	u	- Tots els ferratges seran en acer inoxidable mat Mides segons model: - 450x720x30mm (CO) - 650x720x30mm (CO) - 600x1120x30mm (CO) (P - 46) Subministrament i col·locació de porta abatible de 30mm, considerant adaptacions als mobles limítrofs (cantells vistos, mecanitzats, ferratges ocults i tancament interior amb pestell). Tot en acabat en HPL tipus Fènix o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Frontisses negres, planes tipus cassoleta. Collat a moble o panells de tradossat pilars. - Pestell interior tipus passador, acer inoxidable mat. - Sistema immantat per a subjecció de porta a lateral moble. Mides: - 800x750x30mm (P - 47)	0,00	1,000	0,00
9	PQ76-H015	ml	Sobre corregut entapissat de pell 2mm de gruix qualitat superior, a escollir per DF o, entapissat de cautxú negre de 2 mm de gruix Noraplan Uni Black 0597 o similar, encolat sobre taulell de DM (decisió d'un o altre segons Mockup) en base DM amb buata encolat en sobre d'atenció superior. Mides (longitud profunditat)= 1200*3A1 x 650mm (P - 48)	0,00	2,334	0,00
TOTAL TÍTOL 3		01.02.02				0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	02	TAULELL PLANTA S-1
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS
TÍTOL 4	01	CLIMATITZACIÓ
TÍTOL 4 (1)	01	SPLIT COLUMNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I1031.020	u	Subministrament i instal·lació de desaigua per a split de clima format per canonada de PVC flexible de 32 mm de diàmetre exterior i formació de sífo. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 1)	0,00	1,000	0,00
2	I104.021	m	Subministrament i instal·lació de canonada doble frigorífica de coure aïllada, segons UNE-EN 12735. Diàmetre nominal: 3/8 - 5/8'' Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 2)	0,00	15,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)		01.02.03.01.01				0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	02	TAULELL PLANTA S-1
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS
TÍTOL 4	02	ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1)	01	QUADRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I502.022	u	Subministrament i instal·lació d'Interruptor diferencial instantani, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 30 mA, amb botó de test incorporat i amb indicador mecànic de defecte. Superinmunitat.	0,00	6,000	0,00

EUR

PROJECTES DE MOBILIARI PER LA MILLORA DELS ACCESSOS AL DHUB MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS
TAULELLS D'INFORMACIÓ A LA SORTIDA DEL METRO DEL VESTÍBUL DEL CARRER ÀVILA I A LA
PLANTA S1, PER LES OFICINES, DEL DHUB, PER AFECTACIÓ DE L'OBERTURA DEL METRO

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 9

			Construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 12)			
2	I502.002	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic bipolar de 16 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 10)	0,00	10,000	0,00
3	I502.004	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic bipolar de 25 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 11)	0,00	1,000	0,00
4	I503.032	u	Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per als elements de protecció i control. Fabricant: Hager o similar Model: FW324WT 3 fileres de 24 mòduls. Inclou porta plena. Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge. (P - 13)	0,00	1,000	0,00
TOTAL		TÍTOL 4 (1)		01.02.03.02.01		0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	02	TAULELL PLANTA S-1
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS
TÍTOL 4	02	ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1)	02	CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I501.171	m	Subministrament i muntatge de canal de malla electrosoldada, tipus Rejiband, de 100x100 mm. Inclou part proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge. (P - 8)	0,00	6,000	0,00
2	I501.172	m	Subministrament i muntatge de canal de malla electrosoldada, tipus Rejiband, de 200x100 mm. Inclou part proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge. (P - 9)	0,00	26,000	0,00
3	I501.031	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 2G1,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 4)	0,00	70,000	0,00
4	I506.004	m	Subministrament i instal·lació de conductor nu de coure de 16 mm² de secció. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 17)	0,00	32,000	0,00
5	I501.046	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 4G1,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color	0,00	20,000	0,00

EUR

PROJECTES DE MOBILIARI PER LA MILLORA DELS ACCESSOS AL DHUB MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS
TAULELLS D'INFORMACIÓ A LA SORTIDA DEL METRO DEL VESTÍBUL DEL CARRER ÀVILA I A LA
PLANTA S1, PER LES OFICINES, DEL DHUB, PER AFECTACIÓ DE L'OBERTURA DEL METRO

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 10

6	I501.041	m	verd. (P - 7) Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 5)	0,00	405,000	0,00
7	I501.043	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G6 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 6)	0,00	45,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)			01.02.03.02.02			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	02	TAULELL PLANTA S-1
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS
TÍTOL 4	02	ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1)	03	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I50403.030	m	Subministrament i col·locació de canal portamecanismes Fabricant: Simon o similar Serie: 90x55/2 K45 Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 14)	0,00	9,600	0,00
2	I50403.031	u	Subministrament i col·locació de base d'endoll color blanc Fabricant: SIMON Gama K45 o similar Serie: K11/9 Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 15)	0,00	92,000	0,00
3	I50403.032	u	Subministrament i col·locació de base d'endoll color vermell Fabricant: SIMON Gama K45 o similar Serie: K11/6 Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 16)	0,00	20,000	0,00
4	I55.01	u	Subministrament i instal·lació de pulsador de superfície. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 19)	0,00	1,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)			01.02.03.02.03			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	02	TAULELL PLANTA S-1
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS
TÍTOL 4	02	ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1)	04	LEGALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P130I002	u	Realització del certificat de instal·lació elèctrica de baixa tensió. Tramitació amb els òrgans competents. (P - 29)	0,00	1,000	0,00

EUR

PROJECTES DE MOBILIARI PER LA MILLORA DELS ACCESSOS AL DHUB MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS
TAULELLS D'INFORMACIÓ A LA SORTIDA DEL METRO DEL VESTÍBUL DEL CARRER ÀVILA I A LA
PLANTA S1, PER LES OFICINES, DEL DHUB, PER AFECTACIÓ DE L'OBERTURA DEL METRO

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 11

2	I511.010	u	Realització del projecte per a la legalització de la instal·lació elèctrica per un local de pública concurrència. Inclou el certificat de final d'obra, signat per tècnic competent. Inclou la tramitació amb els òrgans competents. (P - 18)	0,00	1,000	0,00
3	I56.01	u	Realització d'una inspecció inicial necessària per a la legalització de la nova instal·lació elèctrica, al tractar-se de local de pública concurrència i està dins l'àmbit que es requereix inspecció prèvia. Inspecció a realitzar pe entitat de control habilitada. (P - 20)	0,00	1,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)		01.02.03.02.04				0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 02 TAULELL PLANTA S-1
TÍTOL 3 03 INSTAL·LACIONS
TÍTOL 4 03 COMUNICACIONS
TÍTOL 4 (1) 01 XARXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I6017.002	m	Subministrament i instal·lació de cable UTP Cat. 6 Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació. (P - 22)	0,00	440,000	0,00
2	I6017.030	u	Comprovació i certificació de cable de comunicacions UTP Cat 6 (P - 25)	0,00	8,000	0,00
3	I6017.021	u	Subministrament i instal·lació de connector UTP Cat. 6 femella. (P - 24)	0,00	16,000	0,00
4	I6017.011	u	Subministrament i instal·lació de latiguillo UTP Cat. 6 de 1 m de longitud amb dos connectors RJ45 mascle. Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació. (P - 23)	0,00	8,000	0,00
5	I6018.010	u	Subministrament i instal·lació de path panel de 24 ports per a rack de 19". Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació. (P - 26)	0,00	1,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)		01.02.03.03.01				0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 02 TAULELL PLANTA S-1
TÍTOL 3 03 INSTAL·LACIONS
TÍTOL 4 03 COMUNICACIONS
TÍTOL 4 (1) 02 MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I6013.001	u	Subministrament i instal·lació de base amb connector RJ45 femella Cat. 6. Inclou base amb suport i embellidor. Fabricant: Simon o similar Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació. (P - 21)	0,00	8,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)		01.02.03.03.02				0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ

EUR

PROJECTES DE MOBILIARI PER LA MILLORA DELS ACCESSOS AL DHUB MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS
TAULELLS D'INFORMACIÓ A LA SORTIDA DEL METRO DEL VESTÍBUL DEL CARRER ÀVILA I A LA
PLANTA S1, PER LES OFICINES, DEL DHUB, PER AFECTACIÓ DE L'OBERTURA DEL METRO

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 12

CAPÍTOL 02 TAULELL PLANTA S-1
TÍTOL 3 03 INSTAL·LACIONS
TÍTOL 4 03 COMUNICACIONS
TÍTOL 4 (1) 03 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I7.02	u	Realització de passos en el forjat mitjançant eines mecàniques per al pas de cablejat elèctric, cablejat de dades, canonades de desaigna i canonades frigorífiques. (P - 28)	0,00	7,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)			01.02.03.03.03			0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 03 MOBILIARI, EQUIPAMENT I SENYALECTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMS0-6H16	u	Subministrament i col·locació de senyalització de cartells de PCI homologats. (P - 41)	0,00	8,000	0,00
2	PMS0-6H17	PA	PA de senyalització informativa i directiva (inclou el subministrament i la col·locació i/o reubicació). (P - 42)	0,00	1,000	0,00
3	PQ77-H010	u	Cadira operativa, ergonòmica de treball, model TRIM o equivalent en qualitat i preu. Marc perimetral fabricat en polipropilè (P.P) amb fibra de vidre (PP + 40% F.V.) sobre el qual es col·loca un teixit de foam compost per escuma de poliuretà de 5 mm + Teixit "T" o per escuma de poliuretà de 10 mm + Teixit M. Base giratòria. Braços regulables en alçada, amplada, profunditat i funció de gir 360°. Sistema elevació de respall. Elevació a gas Roda autofrenada Invertida de Ø60 mm amb rodament de tefló o taps. Potència en Polipropilè amb fibra de vidre (PP 40% FV.) Desplaçament horitzontal de l'assentament. Seient tecnologia AIR CONFORT SYSTEM, d'escuma de injectada PUR flexible de 50-60kg/m3. Tapisseria disponible a diferents acabats. Porta-etiquetes Suport Lumbar en Polipropilè (60% PP + 40% POP), regulable en alçada. Acabats a escollir entre la gamma per la DF. (P - 51)	0,00	3,000	0,00
4	P9K2-H016	m2	Lloseta tàctil antilliscant de poliuretà termoplàstic (TPU), de 458x420x1,7 mm, amb botons de 25 mm de diàmetre i 5 mm d'altura, de color groc, Euroclasse Cfl-s1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, d'adherència R-10, segons DIN-EN 16165, fixada amb adhesiu de contacte, sobre capa fina de pasta anivelladora aplicada sobre el paviment. (P - 40)	0,00	35,000	0,00
TOTAL CAPÍTOL			01.03			0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 04 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PY02-H007	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant en estructura de formigó pretensat, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària. (P - 54)	0,00	10,000	0,00

EUR

PROJECTES DE MOBILIARI PER LA MILLORA DELS ACCESSOS AL DHUB MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS
TAULELLS D'INFORMACIÓ A LA SORTIDA DEL METRO DEL VESTÍBUL DEL CARRER ÀVILA I A LA
PLANTA S1, PER LES OFICINES, DEL DHUB, PER AFECTACIÓ DE L'OBERTURA DEL METRO

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 13

2	PQ77-H032	m2	Ajudes de ram de paleta per al subministrament i muntatge del control d'accessos. (P - 52)	0,00	20,000	0,00
3	PQ77-H033	PA	Compensació per baix rendiment (P - 53)	0,00	1,000	0,00
4	P45V1-023T	u	Cala per a determinar la ubicació exacta de les armadures, incloent tots els elements necessaris per a realitzar completament la inspecció i detecció. (P - 37)	0,00	4,000	0,00
5	P45V1-024T	u	Assaig d'ultrasons per a determinar la ubicació d'estructura metàl·lica, incloent tots els elements necessaris per a realitzar completament la inspecció i detecció. (P - 38)	0,00	4,000	0,00
6	P9GJ-HBOP	u	Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó, previ sanejat de la zona afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotrópic de retracció controlada i col·locació de peces de remat, seguint les indicacions de la DF. (P - 39)	0,00	12,240	0,00
TOTAL			CAPÍTOL	01.04	0,00	

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. (P - 35)	0,00	6,000	0,00
2	P2RA-EU51	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus, incloent el cànon d'abocament. (P - 36)	0,00	6,000	0,00
3	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 34)	0,00	6,000	0,00
TOTAL			CAPÍTOL	01.05	0,00	

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 06 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA00-H023	P.A	Partida alçada a justificar d'abonament íntegre en concepte de Seguritat i Salut. (P - 0)	3.308,32	1,000	3.308,32
TOTAL			CAPÍTOL	01.06	3.308,32	