

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ I REFORMA DE L'ACTUAL ESPAI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC I PUNT D'INFORMACIÓ. ACCÉS AL BAR I ESPAI A. AL MUSEU DEL DISSENY A LA PLACA DE LES GLÒRIES 37-38 DE BARCELONA, INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA - ICUB

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 01 TAULELL ÀVILA
TÍTOL 3 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21Q0-H001	m3	Desmuntatge de taulell existent amb mitjans manuals. (P - 43)	0,00	12,000	0,00
2	P21Q2-H003	u	Retirada de taulell existent. (P - 45)	0,00	12,000	0,00
3	P1D2-H002	m2	Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè amb logo (preu alt), sobre cavallets o bastides solapades. (P - 40)	0,00	30,000	0,00
4	PY05-H008	m	Obertura de regata en paviment continu, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 86)	0,00	2,000	0,00
5	PY05-H027	m	Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 87)	0,00	2,000	0,00
6	P45V1-024T	u	Assaig d'ultrasons per a determinar la ubicació d'estructura metàl·lica, incloent tots els elements necessaris per a realitzar completament la inspecció i detecció. (P - 52)	0,00	4,000	0,00
7	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 41)	0,00	15,000	0,00
8	P89I-4V8J	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 58)	0,00	20,000	0,00
9	P846-H035	ml	Calaix de cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de més de 4 m. (P - 56)	0,00	10,000	0,00
TOTAL TÍTOL 3		01.01.01				0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 01 TAULELL ÀVILA
TÍTOL 3 02 TAULELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21Q0-H000	u	NOTA: Els materials seran ignífugs per a una reacció al foc Cs2-d0. El tauler de DM-MDF ignífug serà de 19 mm. Els interiors del mòduls seran acabats amb Melamina d'alta qualitat, espesor total de 19 mm. Els acabats exteriors seran de laminat alta pressió HPL d'alta gamma de gruix 1,2 mm, acabat mat, antitades. El sobre superior serà antiabració. > 400 o 600 cicles, segons EN 308-2. El sobre superior serà antiratl·lades. Clase 4, segons EN 438. RAL negre a aprovar per DF i segons Mockup. Cantell laser o PUR per l'HPL, ergonòmic radi ?2mm. Tots els mecanismes estan en partides del pressupost d'instal·lacions.	0,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 2

2	PQ76-H004	u	(P - 42) Subministrament i col·locació de MOD A1. Taulells exteriors acabats en HPL tipus Fènix amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). Inclou: - Calaixera amb 3 calaixos i caixa registradora extraïble metàl·lica amb clau a part superior. Guies de calaixos tipus legrabox - Porta batent per a registre armari part trassera calaixera. Sistema de tancament SALTO. - Portes escamotejables a partir de guies i frontisses per a tancament part superior taulell. - TOP ACCESS/canaleta metàl·lica en bateria de 12 und d'endolls - Sobre acabat amb capa anti ralladura. Sobre amb estructura interior per a suportar llum de volada. - Doble panell frontal fent caixa. Panell frontal extraïble per a poder ser substituït en cas necessari. - Mecanitzat de logo a taulell frontal amb metacrilat pel darrere, inclou llum led càlida. - 3 panys amb clau tancament lateral (calaixera) o, sistema de tancament SALTO. - Frontisses negres, planes tipus cassoleta. - Tiradors tipus L, d'acer inoxidable mat, encolats a caltells batents. - Estructura tubular 30x30x3mm d'acer galvanitzat amb potes regulables per h=80mm amb quadrat base de goma. - Sòcol registrable d'acer galvanitzat mat h=80mm, clipat a estructura de potes. Mides 1200x1120x650+450mm 2 unitats de mòdul no tindran calaixera Tot segons plànols de projecte, completament muntat. (P - 65)	0,00	5,000	0,00
3	PQ76-H005	u	Subministrament i col·locació taula formada per sobre, panell trasser intermig i panells laterals (1 lateral doble per encabir porta corredissa). Tot en acabat HPL tipus Fènix o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Sobre de 30mm acabat amb capa anti ralladura. - TOP ACCESS/canaleta metàl·lica en bateria de 12 ud d'endolls. Mides: - 1200x1100x750 mm Tot segons plànols de projecte, completament muntat. (P - 66)	0,00	1,000	0,00
4	PQ76-H006	u	Subministrament i col·locació taula formada per sobre, panell trasser intermig i panells laterals (1 lateral doble per encabir porta corredissa). Tot en acabat HPL tipus Fènix o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Sobre de 30mm acabat amb capa anti ralladura. - TOP ACCESS/canaleta metàl·lica en bateria de 12 ud d'endolls. Mides: - 1800x1100x750 mm Tot segons plànols de projecte, completament muntat. (P - 67)	0,00	1,000	0,00
5	PQ76-H007	u	Subministrament i col·locació mòdul amb porta abatible cap	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 3

			amunt i 1 prestatge regulable interior. Taulells exteriors acabats en HPL tipus Fènix o equivalent amb base de DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Sobre acabat amb capa anti ralladura. - Doble panell frontal fent caixa. Panell frontal extraïble per a poder ser substituït en cas necessari. - TOP ACCESS/canaleta metàlica en bateria de 12 und d'endolls - 1 pany sistema SALT (XS4) - Perforació panell vertical interior per a ventilació cofre. - Frontisses negres, planes tipus cassoleta. - Ferratge obertura sobre tipus pistó, acabat negre). - Tiradors tipus L, d'acer inoxidable mat, encolats a caltells batents. - Estructura tubular 30x30x3mm d'acer galvanitzat amb potes regulables per h=80mm amb quadrat base de goma. - Sòcol registrable d'acer galvanitzat mat h=80mm, clipat a estructura de potes. - Inclou 2 uts. de tapeta registrable de 150*150mm acabat HPL idèntic al acabat del mòdul. Mides 1200x650mmx1120 Tot segons plànols de projecte, completament muntat. (P - 68)			
6	PQ76-H008	u	Subministrament i col·locació mòdul amb 2 portes abatibles i 2 prestatges regulables interiors. Taulells exteriors acabats en HPL tipus Fènix o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Doble panell frontal fent caixa. Panell frontal extraïble per a poder ser substituït en cas necessari. - TOP ACCESS/canaleta metàlica en bateria de 3x12 ut d'endolls - Mecanitzat de panell exterior lateral tipus bústia. - 1 pany sistema SALTO (XS4) - Frontisses negres, planes tipus cassoleta. - Tiradors tipus L, d'acer inoxidable mat, encolats a caltells batents. - Estructura tubular 30x30x3mm d'acer galvanitzat amb potes regulables h=80mm amb quadrat base de goma. - Sòcol registrable d'acer galvanitzat mat h=80mm, clipat a estructura de potes. Mides 1800x650mmx1120mm Tot segons plànols de projecte, completament muntat. (P - 69)	0,00	1,000	0,00
7	PQ76-H009	u	Subministrament i col·locació mòdul amb 4 portes abatibles i 4 prestatges regulables interiors. Taulells exteriors acabats en HPL tipus Fènix o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Sobre de 30mm acabat amb HPL tipus Fènix acabat amb capa anti ralladura. - Mecanitzat de logo a taulell frontal amb metacrilat pel darrere, inclou llum led càlida. - Doble panell frontal fent caixa. Panell frontal extraïble per a poder ser substituït en cas necessari. - Panell intermig divisor. - TOP ACCESS/canaleta metàlica en bateria de 2x36 ut d'endolls(2x3 de 12 und) - 2 panys sistema SALTO (XS4) - Frontisses negres, planes tipus cassoleta. - Tiradors tipus L, d'acer inoxidable mat, encolats a caltells batents. - Estructura tubular 30x30x3mm d'acer galvanitzat amb potes	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 4

8	PQ76-H010	u	regulables per h=80mm amb quadrat base de goma. - Sòcol registrable d'acer galvanitzat mat h=80mm, clipat a estructura de potes. Mides 2040xx650x1120mm Tot segons plànols de projecte, completament muntat. (P - 70)	0,00	2,000	0,00
9	PQ76-H011	u	Subministrament i col·locació mòdul amb 2 portes abatibles, panells exteriors acabats en HPL tipus Fènix o equivalent o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Base de cautxú encolat sobre taulell inferior per evitar ralladura rodes. - 1 pany sistema SALTO (XS4) - Mecanitzat i frontisses ocultes per a incorporar porta de va i ve (mòdul M1 trobada amb taula PMR) - Sistema immantat per a subjecció de porta a lateral moble. - Panell lateral doble per encabir porta corredissa (mòdul M1 trobada amb fusteria existent Objectes comuns) - Frontisses negres, planes tipus cassoleta. - Tiradors tipus L, d'acer inoxidable mat, encolats a caltells batents. - Estructura tubular 30x30x3mm d'acer galvanitzat amb potes regulables per h=80mm amb quadrat base de goma. - Sòcol registrable d'acer galvanitzat mat h=80mm, clipat a estructura de potes. Mides 1200x1200x1120mm Tot segons plànols de projecte, completament muntat. (P - 71)	0,00	2,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 5

10	PQ76-H012	u	Subministrament i col·locació de portes corredisses, considerant adaptacions als mobles adjacents (costats vistos, mecanitzats, ferratges ocults i pestell interior). Tot acabat en HPL tipus Fènix o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Sòcol h=80mm d'acer galvanitzat mat encolat a base taulell. - Ferramenta porta corredissa (tipus MAGIC-2) - Ferratge obertura porta a cantell corredissa. Sistema toca toca per extracció porta. - Pestell interior tipus passador, acer inoxidable mat. - Sistema immantat per a subjecció de porta a lateral moble. Mides segons model: - 650x720x30mm (A5) - 1100x720x30mm (M1) - 850x1170x30mm (M2.2) (P - 73)	0,00	3,000	0,00
11	PQ76-H013	u	Subministrament i col·locació de porta abatible de 30mm, considerant adaptacions als mobles limítrofs (cantells vistos, mecanitzats, ferratges ocults i tancament interior amb pestell). Tot en acabat en HPL tipus Fènix o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). - Frontisses negres, planes tipus cassoleta. Collat a moble o panells de tradossat pilars. - Pestell interior tipus passador, acer inoxidable mat. - Sistema immantat per a subjecció de porta a lateral moble. Mides: - 900x750x30mm - 1000x720x30mm (P - 74)	0,00	2,000	0,00
12	PQ76-H014	u	Subministrament i col·locació de trasdossats amb panells acabats en HPL tipus Fènix o equivalent amb base de taulell DM ignífug per a una reacció al foc Cs2-d0 (classificació CTE). Muntats sobre subestructura de rastrells de fusta de pi de 20x40mm. Cantells ingletats per a junta oculta. Inclou 2 uts. de tapeta registrable de 150*150mm acabat HPL idèntic al acabat del revestiment. Mides: - 2x (1130x2200mm) - 4x (110x2200mm) - 2x (1450x2200mm) total 8 uts (P - 75)	0,00	1,000	0,00
13	PQ76-H015	ml	Sobre correut entapissat de pell de 2mm de gruix qualitat superior, a esocllir per DF o, entapissat de cautxú negre de 2 mm de gruix Noraplan Uni Black 0597 o similar, encolat sobre taulel de DM (decisió d'un o altre segons Mockup) en base DM amb buata encolat en sobre d'atenció superior. Mides (longitud profunditat)= 1200*5A1 x 650mm (P - 76)	0,00	3,900	0,00
TOTAL TÍTOL 3			01.01.02			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL ÀVILA
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES I ELÈCTRIQUES
TÍTOL 4	01	CLIMATITZACIÓ
TÍTOL 4 (1)	01	SPLIT COLUMNNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 6

1	I1031.020	u	Subministrament i instal·lació de desaigua per a split de clima format per canonada de PVC flexible de 32 mm de diàmetre exterior i formació de sífo. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 3)	0,00	2,000	0,00
2	I112.054	u	Subministrament i instal·lació d'equip de climatització 1x1, bomba de calor, del tipus split de columna Marca: Mitsubishi Electric o similar Model: MPSZ-100VKA2 Potència nominal refrigeració: 9,5 kW Potència nominal calefacció: 11,2 kW Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 5)	0,00	2,000	0,00
3	I104.021	m	Subministrament i instal·lació de canonada doble frigorífica de coure aïllada, segons UNE-EN 12735. Diàmetre nominal: 3/8 - 5/8'' Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 4)	0,00	120,000	0,00
4	I101.002	kg	Subministrament i manipulació de gas refrigerant R32 per al sistema de climatització (P - 1)	0,00	1,000	0,00
5	I101.020	u	Subministrament i instal·lació de suportació per la unitat exterior de climatització. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 2)	0,00	2,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)		01.01.03.01.01				0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL ÀVILA
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES I ELÈCTRIQUES
TÍTOL 4	01	CLIMATITZACIÓ
TÍTOL 4 (1)	02	LEGALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP21-I001	u	Realització del certificat de instal·lació tèrmica per una potència tèrmica inferior a 70 kW. Tramitació amb els òrgans competents. (P - 64)	0,00	1,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)		01.01.03.01.02				0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL ÀVILA
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES I ELÈCTRIQUES
TÍTOL 4	02	EVACUACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I401.011	m	Subministrament i instal·lació de xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació. (P - 6)	0,00	16,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4		01.01.03.02				0,00

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ I REFORMA DE L'ACTUAL ESPAI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC I PUNT D'INFORMACIÓ. ACCÉS AL BAR I ESPAI A. AL MUSEU DEL DISSENY A LA PLACA DE LES GLÒRIES 37-38 DE BARCELONA, INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA - ICUB

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 7

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL ÀVILA
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES I ELÈCTRIQUES
TÍTOL 4	03	ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1)	01	QUADRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I502.022	u	Subministrament i instal·lació d'Interruptor diferencial instantani, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 30 mA, amb botó de test incorporat i amb indicador mecànic de defecte. Superinmunitzat. Construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 15)	0,00	20,000	0,00
2	I502.002	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic bipolar de 16 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 13)	0,00	30,000	0,00
3	I502.004	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic bipolar de 25 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 14)	0,00	2,000	0,00
4	I503.034	u	Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per als elements de protecció i control. Fabricant: Hager o similar Model: FW436WT 4 fileres de 36 mòduls. Inclou porta plena. Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge. (P - 16)	0,00	1,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)		01.01.03.03.01				0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL ÀVILA
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES I ELÈCTRIQUES
TÍTOL 4	03	ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1)	02	CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I501.171	m	Subministrament i muntatge de canal de malla electrosoldada, tipus Rejiband, de 100x100 mm. Inclou part proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge. (P - 12)	0,00	6,000	0,00
2	I501.170	m	Subministrament i muntatge de canal de malla electrosoldada, tipus Rejiband, de 300x100 mm. Inclou part proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge. (P - 11)	0,00	45,000	0,00
3	I506.004	m	Subministrament i instal·lació de conductor nu de coure de 16 mm2 de secció. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 20)	0,00	51,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 8

4	I501.046	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 4G1,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 10)	0,00	120,000	0,00
5	I501.041	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 8)	0,00	1.090,000	0,00
6	I501.043	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G6 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 9)	0,00	100,000	0,00
7	I501.031	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 2G1,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 7)	0,00	70,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)			01.01.03.03.02			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL ÀVILA
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES I ELÈCTRIQUES
TÍTOL 4	03	ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1)	03	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I50403.030	m	Subministrament i col·locació de canal portamecanismes Fabricant: Simon o similar Serie: 90x55/2 K45 Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 17)	0,00	24,600	0,00
2	I50403.031	u	Subministrament i col·locació de base d'endoll color blanc Fabricant: SIMON Gama K45 o similar Serie: K11/9 Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 18)	0,00	197,000	0,00
3	I50403.032	u	Subministrament i col·locació de base d'endoll color vermell Fabricant: SIMON Gama K45 o similar Serie: K11/6 Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 19)	0,00	35,000	0,00
4	I55.01	u	Subministrament i instal·lació de polsador de superfície. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta	0,00	2,000	0,00

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ I REFORMA DE L'ACTUAL ESPAI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC I PUNT D'INFORMACIÓ. ACCÉS AL BAR I ESPAI A. AL MUSEU DEL DISSENY A LA PLACA DE LES GLÒRIES 37-38 DE BARCELONA, INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA - ICUB

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 9

		instal.lació. (P - 22)			
TOTAL	TÍTOL 4 (1)	01.01.03.03.03			0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
 CAPÍTOL 01 TAULELL ÀVILA
 TÍTOL 3 03 INSTAL·LACIONS MECÀNQUES I ELÈCTRIQUES
 TÍTOL 4 03 ELECTRICITAT
 TÍTOL 4 (1) 04 LEGALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P130I002	u	Realització del certificat de instal.lació elèctrica de baixa tensió. Tramitació amb els òrgans competents. (P - 39)	0,00	1,000	0,00
2	I511.010	u	Realització del projecte per a la legalització de la instal.lació elèctrica per un local de pública concurrència. Inclou el certificat de final d'obra, signat per tècnic competent. Inclou la tramitació amb els òrgans competents. (P - 21)	0,00	1,000	0,00
3	I56.01	u	Realització d'una inspecció inicial necessària per a la legalització de la nova instal.lació elèctrica, al tractar-se de local de pública concurrència i està dins l'àmbit que es requereix inspecció prèvia. Inspecció a realitzar pe entitat de control habilitada. (P - 23)	0,00	1,000	0,00
TOTAL	TÍTOL 4 (1)		01.01.03.03.04			0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
 CAPÍTOL 01 TAULELL ÀVILA
 TÍTOL 3 03 INSTAL·LACIONS MECÀNQUES I ELÈCTRIQUES
 TÍTOL 4 04 COMUNICACIONS
 TÍTOL 4 (1) 01 XARXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I6017.002	m	Subministrament i instal.lació de cable UTP Cat. 6 Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal.lació. (P - 25)	0,00	630,000	0,00
2	I6017.030	u	Comprovació i certificació de cable de comunicacions UTP Cat 6 (P - 28)	0,00	14,000	0,00
3	I6017.021	u	Subministrament i instal.lació de connector UTP Cat. 6 femella. (P - 27)	0,00	28,000	0,00
4	I6017.011	u	Subministrament i instal.lació de latiguillo UTP Cat. 6 de 1 m de longitud amb dos connectors RJ45 mascle. Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal.lació. (P - 26)	0,00	14,000	0,00
5	I6018.010	u	Subministrament i instal.lació de path panel de 24 ports per a rack de 19". Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal.lació. (P - 32)	0,00	1,000	0,00
6	I6018H036	PA	Subministrament i instal.lació d'etiquetatge pel rack. (P - 33)	0,00	1,000	0,00
TOTAL	TÍTOL 4 (1)		01.01.03.04.01			0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 10

CAPÍTOL	01	TAULELL ÀVILA
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS MECÀNQUES I ELÈCTRIQUES
TÍTOL 4	04	COMUNICACIONS
TÍTOL 4 (1)	02	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I6013.001	u	Subministrament i instal·lació de base amb connector RJ45 femella Cat. 6. Inclou base amb suport i embellidor. Fabricant: Simon o similar Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació. (P - 24)	0,00	14,000	0,00
TOTAL			TÍTOL 4 (1)	01.01.03.04.02		0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL ÀVILA
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS MECÀNQUES I ELÈCTRIQUES
TÍTOL 4	05	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I7.01	pa	Partida alçada corresponent a mitjans d'elevació per realitzar treballs a una alçada màxima de 5,5 m. (P - 34)	0,00	1,000	0,00
2	I7.02	u	Realització de passos en el forjat mitjançant eines mecàniques per al pas de cablejat elèctric, cablejat de dades, canonades de desaigua i canonades frigorífiques. (P - 35)	0,00	10,000	0,00
TOTAL			TÍTOL 4	01.01.03.05		0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL ÀVILA
TÍTOL 3	03	INSTAL·LACIONS MECÀNQUES I ELÈCTRIQUES
TÍTOL 4	06	PREINSTAL·LACIONS CONTROLS D'ACCÉS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I6017.002	m	Subministrament i instal·lació de cable UTP Cat. 6 Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació. (P - 25)	0,00	135,000	0,00
2	I6017H037	m	Subministrament i instal·lació de cable bus per als equips de contra incendis. (P - 29)	0,00	120,000	0,00
3	I501.171	m	Subministrament i muntatge de canal de malla electrosoldada, tipus Rejiband, de 100x100 mm. Inclou part proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge. (P - 12)	0,00	12,000	0,00
4	I6017.030	u	Comprovació i certificació de cable de comunicacions UTP Cat 6 (P - 28)	0,00	3,000	0,00
5	I506.004	m	Subministrament i instal·lació de conductor nu de coure de 16 mm2 de secció. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 20)	0,00	12,000	0,00
6	I501.041	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G2,5 mm2 de	0,00	120,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 11

			secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 8)			
7	I6017.021	u	Subministrament i instal·lació de connector UTP Cat. 6 femella. (P - 27)	0,00	6,000	0,00
8	I502.022	u	Subministrament i instal·lació d'Interruptor diferencial instantani, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 30 mA, amb botó de test incorporat i amb indicador mecànic de defecte. Superinmunitzat. Construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 15)	0,00	2,000	0,00
9	I502.002	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic bipolar de 16 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 13)	0,00	3,000	0,00
10	I6017.011	u	Subministrament i instal·lació de latiguillo UTP Cat. 6 de 1 m de longitud amb dos connectors RJ45 mascle. Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació. (P - 26)	0,00	3,000	0,00
11	I6017H038	u	Subministrament i instal·lació de mòdul de connexió per a porta automàtica a bus de PCI. (P - 30)	0,00	3,000	0,00
12	I6017H039	u	Subministrament i programació de nous equips de PCI. (P - 31)	0,00	1,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4			01.01.03.06			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	01	TAULELL ÀVILA
TÍTOL 3	04	SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB11-14H19	m	Barana (veure Fitxa S2 - Barana d'acer galvanitzat) amb muntants amb acabat satinat, de dimensions aproximades 100x220 cm, amb brèndoles rectangulars de 40x80 mm de profunditat col·locades cada 10 cm, collades al marc d'acer i als pilars de formigó. (P - 61)	0,00	1,000	0,00
2	P4Z6-6YXL	u	Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella (P - 53)	0,00	10,000	0,00
3	P44A-43HI	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a llandes formades per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques (P - 50)	0,00	1.200,000	0,00
TOTAL TÍTOL 3			01.01.04			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	02	PORTA CORREDISSA ESPAI A
TÍTOL 3	03	PREINSTAL·LACIONS PORTA ESPAI A
TÍTOL 4	01	ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1)	01	QUADRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 12

1	I502.022	u	Subministrament i instal·lació d'Interruptor diferencial instantani, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 30 mA, amb botó de test incorporat i amb indicador mecànic de defecte. Superinmunitzat. Construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 15)	0,00	1,000	0,00
2	I502.002	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic bipolar de 16 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 13)	0,00	1,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)		01.02.03.01.01				0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	02	PORTA CORREDISSA ESPAI A
TÍTOL 3	03	PREINSTAL·LACIONS PORTA ESPAI A
TÍTOL 4	01	ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1)	02	CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I501.171	m	Subministrament i muntatge de canal de malla electrosoldada, tipus Rejiband, de 100x100 mm. Inclou part proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge. (P - 12)	0,00	12,500	0,00
2	I506.004	m	Subministrament i instal·lació de conductor nu de coure de 16 mm2 de secció. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 20)	0,00	12,500	0,00
3	I501.041	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G2,5 mm2 de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 8)	0,00	47,500	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)		01.02.03.01.02				0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	02	PORTA CORREDISSA ESPAI A
TÍTOL 3	03	PREINSTAL·LACIONS PORTA ESPAI A
TÍTOL 4	02	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I702.09	m	Subministrament i instal·lació de cable bus de 1 parell de 1 mm2 de secció per a la interconnexió de tots els elements contraincendis: detectors, polsadors,... Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 36)	0,00	60,000	0,00
2	I71.01	u	Subministrament i instal·lació de mòdul una sortida de relé connectat al bus de control del sistema contra incendis de l'edifici. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 37)	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 13

3	I71.02	u	Modificació de la programació de la central d'incendis per a incorporar el control de les dues portes automàtiques. (P - 38)	0,00	1,000	0,00
TOTAL	TÍTOL 4		01.02.03.02			0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 03 PORTA CORREDISSA CAFETERIA
TÍTOL 3 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ77-H031	m2	Ajudes de ram de paleta per al subministrament i muntatge del control d'accessos. (P - 84)	0,00	0,000	0,00
2	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 41)	0,00	0,000	0,00
3	P846-9JP1	m2	Cel ras de Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de guix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 55)	0,00	0,000	0,00
4	P89I-4V8J	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 58)	0,00	0,000	0,00
5	P21Q0-H021	m3	Desmuntatge de mòdul de moble de bar afectat per la instal·lació de la nova porta corredissa (zona bar). (P - 44)	0,00	0,000	0,00
6	P45V1-022T	u	Cala per a determinar la ubiació exacta del dintell, incloent tots els elements necessaris per a realitzar completament la inspecció i detecció. (P - 51)	0,00	0,000	0,00
7	P44A-43HI	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a llindes formades per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques (P - 50)	0,00	0,000	0,00
TOTAL	TÍTOL 3		01.03.01			0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 03 PORTA CORREDISSA CAFETERIA
TÍTOL 3 02 PORTA CORREDISSA CAFETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P663-1H027	u	Subministrament i col·locació de conjunt de porta corredissa automàtica amb fulles vidrada A20-1) d'obertura latera per a pas central, formada per 2 panells de vidre fix i 2 corri·disses, amb fulles tipus A20-1. Visio+ 125. Inclou vidre fix per trobada a façana. Mesures: Ample Buit (AH):4.450,00 mm Pas lliure (PL): 1.500,00 mm Ample Oper. (Lop):4.450,00 mm Alt Buit (HH): 2.500,00 mm Alçada Lliure (HL): 2.500,00 mm Alçada Total (HT):2.625,00 mm Conjunt format per:	0,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 14

			- Operador corredís, inclou pany automàtic amb desbloqueig visio+ 125, selector tipus optima blanc. possibilitat de seleccionar el mode de funcionament (5. maneres): obert. tancat, només sortida, automàtic i obertura reduïda. menú per connexió wifi i bloqueig per pin. Connexió al sistema anti incendis. Inclou suplementes i talls de perfils. - Full fix A20-1 :Fusteria d'alumini de 20mm de secció, només perfil superior 75mm encolat, (per a vidre de 10/12mm). (XXL) Inclou suspensió full fix (visio-bo, visio-tel/a20) - Full corredís A20-1 :Fusteria d'alumini de 20mm de secció, només perfil superior 75mm encolat, (per a vidre de 10/12mm). (XL) Inclou suspensió full per a corredissa, fixa o lenta (activa, visi-100, visi / a20) - Full fix A20-1 :fusteria d'alumini de 20mm de secció, només perfil superior 75mm encolat, (per a vidre de 10/12mm). (XXL) Inclou suspensió full fix i perfil U de trobada amb fusteria façana existent (1 unitat segons plànol) - Pack pas lliure operador tipus visio-125 (XL) - Cantells polits - Sensors detecció + seguretat tipus DDS-A (híbrid supervisat) :Tecnologia dual (infraroig + microones)funcions activació i detecció seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies d'evacuació (EN16005) - Sensor detecció + seguretat tipus DDS-B (híbrid no supervisat): Tecnologia dual (infraroig + microones) funcions activació i detecció seguretat en zona de tancament de fulles. - Sensor seguretat tipus DDS-S: (infraroig supervisat) - Vidres laminats 10=5+5, (transparent): Cantells polits - Vidres laminats 10=5+5 (transparent): Cantells polits - Selector rotatiu de clau OPTIMA (4 posicions) - Mòdul remot operador. - Acabat: 9010 mat Lacat blanc Tot collat a estructura d'obra existent o subestructura per a muntatge. Tot segons fitxa plànol nº 06.02 de la documentació gràfica de projecte. Tot completament instal.lat i en funcionament (P - 54)			
2	PQ77-H011	u	Compensació per baix rendiment (P - 78)	0,00	0,000	0,00
3	P862-6YPJ	m2	Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó d'1 mm de gruix i 550 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit (P - 57)	0,00	0,000	0,00
TOTAL TÍTOL 3			01.03.02			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	03	PORTA CORREDISSA CAFETERIA
TÍTOL 3	03	PREINSTAL·LACIONS PORTA CAFETERIA
TÍTOL 4	01	ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1)	01	QUADRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I502.002	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic bipolar de 16 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 13)	0,00	1,000	0,00
TOTAL TÍTOL 4 (1)			01.03.03.01.01			0,00

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ I REFORMA DE L'ACTUAL ESPAI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC I PUNT D'INFORMACIÓ. ACCÉS AL BAR I ESPAI A. AL MUSEU DEL DISSENY A LA PLACA DE LES GLÒRIES 37-38 DE BARCELONA, INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA - ICUB

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 15

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	03	PORTA CORREDISSA CAFETERIA
TÍTOL 3	03	PREINSTAL·LACIONS PORTA CAFETERIA
TÍTOL 4	01	ELECTRICITAT
TÍTOL 4 (1)	02	CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I501.171	m	Subministrament i muntatge de canal de malla electrosoldada, tipus Rejiband, de 100x100 mm. Inclou part proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge. (P - 12)	0,00	12,500	0,00
2	I506.004	m	Subministrament i instal·lació de conductor nu de coure de 16 mm2 de secció. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 20)	0,00	12,500	0,00
3	I501.041	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 8)	0,00	47,500	0,00
TOTAL		TÍTOL 4 (1)		01.03.03.01.02		0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	03	PORTA CORREDISSA CAFETERIA
TÍTOL 3	03	PREINSTAL·LACIONS PORTA CAFETERIA
TÍTOL 4	02	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I702.09	m	Subministrament i instal·lació de cable bus de 1 parell de 1 mm2 de secció per a la interconnexió de tots els elements contraincendis: detectors, polsadors,... Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 36)	0,00	60,000	0,00
2	I71.01	u	Subministrament i instal·lació de mòdul una sortida de relé connectat al bus de control del sistema contra incendis de l'edifici. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 37)	0,00	1,000	0,00
TOTAL		TÍTOL 4		01.03.03.02		0,00

OBRA	01	PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL	04	MOBILIARI, EQUIPAMENT I SENYALECTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMS0-6H16	u	Subministrament i col·locació de senyalització de cartells de PCI homologats. (P - 62)	0,00	10,000	0,00
2	PMS0-6H17	PA	PA de senyalització informativa i directiva (inclou el subministrament i la col·locació i/o reubicació). (P - 63)	0,00	1,000	0,00
3	PQ77-H010	u	Cadira operativa, ergonòmica de treball, model TRIM o equivalent en qualitat i preu. Marc perimetral fabricat en polipropilè (P.P) amb fibra de vidre (PP + 40% F.V.) sobre el qual	0,00	5,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 16

			es col·loca un teixit de foam compost per escuma de poliuretà de 5 mm + Teixit "T" o per escuma de poliuretà de 10 mm + Teixit M. Base giratòria. Braços regulables en alçada, amplada, profunditat i funció de gir 360°. Sistema elevació de respallier. Elevació a gas Roda autofrenada Invertida de Ø60 mm amb rodament de tefló o taps. Potència en Polipropilè amb fibra de vidre (PP 40% FV.) Desplaçament horitzontal de l'assentament. Seient tecnologia AIR CONFORT SYSTEM, d'escuma de injectada PUR flexible de 50-60kg/m3. Tapisseria disponible a diferents acabats. Porta-etiquetes Suport Lumbar en Polipropilè (60% PP + 40% POP), regulable en alçada. Acabats a escollir entre la gamma per la DF. (P - 77)			
4	PQ77-H015	u	Cadira Alta. Model Noom 50 o equivalent en qualitat i preu. Tamboret de base patí. Seient monocasc en polipropilè, alçada: 781 mm. Sense braços i respallier alt. Carcassa de polipropilè P.P. de 5mm d'espessor amb fibra de vidre. Estructura inferior de Pletina de tub d'acer oval de 24.5x12mm i espessor 1.5mm. Estructura de tub cilíndric d'acer laminat ebn calent de 13 mm de diàmetre i 2mm de gruix i recobriments de pintura epoxi de 90 micres. Reposa peus de tub cilíndric d'acer laminat en calent de 13x2mm, amb protector. Acabats a escollir entre la gamma per la DF. (P - 81)	0,00	1,000	0,00
5	P9K2-H016	m2	Lloseta tàtil antilliscant de poliuretà termoplàstic (TPU), de 458x420x1,7 mm, amb botons de 25 mm de diàmetre i 5 mm d'altura, de color groc, Euroclasse Cfl-s1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, d'adherència R-10, segons DIN-EN 16165, fixada amb adhesiu de contacte, sobre capa fina de pasta anivelladora aplicada sobre el paviment. (P - 60)	0,00	90,000	0,00
TOTAL			CAPÍTOL	01.04	0,00	

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PY02-H007	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant en estructura de formigó pretessat, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària. (P - 85)	0,00	20,000	0,00
2	PQ77-H012	m2	Ajudes de ram de paleta per al subministrament i muntatge del control d'accessos. (P - 79)	0,00	3,000	0,00
3	PQ77-H014	u	ECA i posta en marxa de PCI. (P - 80)	0,00	1,000	0,00
4	PQ77-H028	PA	Compensació per baix rendiment. (P - 82)	0,00	1,000	0,00
5	P2R5-H030	PA	Transport intern durant l'obra. (P - 47)	0,00	1,000	0,00
6	PQ77-H030	PA	Ajudes de ram de paleta per al subministrament i muntatge d'altres taulells. (P - 83)	0,00	1,000	0,00
7	P9GJ-HBOP	u	Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó, previ sanejat de la zona afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotrópic de retracció controlada i col·locació de peces de remat, seguint les	0,00	6,000	0,00

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ I REFORMA DE L'ACTUAL ESPAI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC I PUNT D'INFORMACIÓ. ACCÉS AL BAR I ESPAI A. AL MUSEU DEL DISSENY A LA PLACA DE LES GLÒRIES 37-38 DE BARCELONA, INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA - ICUB

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 17

		indicacions de la DF. (P - 59)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.05			0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 07 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-H039	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, incloent el cànon d'abocament. (P - 48)	0,00	12,000	0,00
2	P2RA-EU50	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 49)	0,00	12,000	0,00
3	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 46)	0,00	12,000	0,00
TOTAL	CAPÍTOL	01.07				0,00

OBRA 01 PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ
CAPÍTOL 08 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05NE01	h	Treballs de neteja diària de l'obra, inclou principalment la neteja del centre de treball i la recollida de residus generats durant la jornada; així com tots els elements necessaris per a la seva realització, mà d'obra i estris de neteja, i petita maquinària d'aspiració i neteja. També inclou tot el material necessari per a la protecció de mobiliari si s'escau. S'estima una hora de feina diària d'un peó o ajudant. (P - 88)	0,00	40,000	0,00
2	Z05NE02	h	Treballs de neteja final d'obra, de tots els espais de la nau que hagin pogut quedar embrutats a conseqüència de les obres. Inclou la neteja de les superfícies horitzontals, verticals, la neteja del mobiliari, inclús en les zones en que no s'hagi actuat, però que hagin estat zones de pas. Inclou tots els elements necessaris per a la realització de la neteja, mà d'obra i estris de neteja, així com petita maquinària d'aspiració i neteja. També inclou tot el material necessari per la protecció de mobiliari si s'escau. Tot inclòs, per deixar l'espai net i preparat per al seu ús. Un o dos dies de feina, en funció del personal i de les necessitats de l'Ajuntament. (P - 89)	0,00	16,000	0,00
3	PA00-H023	P.A	Partida alçada a justificar d'abonament íntegre en concepte de Seguritat i Salut. (P - 0)	3.762,19	1,000	3.762,19
TOTAL	CAPÍTOL	01.08				3.762,19