

OBRES DE MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA MAR ENTRE ELS NÚMEROS 24 I 44 DEL CARRER CASTELLTERÇOL

MEMÒRIA I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és l'execució de les obres de millora de la pavimentació de la vorera mar entre els números 24 i 44 del carrer Castellterçol.

S'executarà una millora de la pavimentació en el tram entre el passatge Manlleu i el passeig Mare de Déu del Coll, entre els números 24 i 44.

2. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL

Al barri del Coll de Barcelona, en un espai annex al parc de la Creueta del Coll, el tram inferior del carrer Castellterçol té la seva vorera mar molt deteriorada, amb paviment amb trencaments de peces i amb clares marques de verdet i peces en mal estat per la humitat.

Aquesta vorera dona servei a un carrer amb important activitat de vianants, ja que hi trobem el poliesportiu de la Creueta del Coll, així com accessos al parc amb el mateix nom.

La vorera està executada amb paviment de panot de quatre pastilles i té una amplada aproximada de 2 metres.

Per millorar les condicions dels vianants en aquest tram de carrer, es proposa substituir el paviment de panot existent, mantenint però la vorada existent que es considera en bon estat.

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

La intervenció proposada contempla l'execució de diferents treballs que s'organitzaran de la següent manera:

- * Implantació de l'obra, establint espais d'aplec i delimitant zones de treball necessàries
- * Enderroc dels elements de vorera que cal modificar.
- * Estesa de la base de formigó de vorera de 20 cm de gruix.
- * Pavimentació de les voreres amb panot de 4 pastilles.

Els treballs es desenvoluparan de tal manera que sempre es permeti l'accés a les porteries i aparcaments dels habitatges que hi són confrontants. S'executaran els treballs per fases i desviant els vianants a la vorera muntanya, per permetre l'execució de l'obra de manera eficaç i segura.

Els treballs no afecten l'estabilitat, la seguretat o l'estanquitat de les obres.

El pressupost, la descripció dels materials i els treballs a realitzar estan descrits en el document del pressupost que s'adjunta a aquest contracte.

4. AFECTACIONS DE TRÀNSIT PREVISTES

Per a realitzar aquests treballs serà necessari ocupar un carril d'estacionament del carrer Castellterçol, sense afectar a les PMR existents, per a poder treballar amb seguretat i poder fer aplecs de materials.

En aquest carrer no hi circulen autobusos i per tant no hi ha afectació al transport públic.

5. DURADA DE LES OBRES

El termini previst per a l'execució d'aquestes obres serà de 6 setmanes, comptat a partir de la data de signatura de l'acta de comprovació de replanteig i fins a la finalització dels treballs.

6. EMPLAÇAMENT

Les obres s'executaran al carrer Castellterçol de la ciutat de Barcelona.

7. ALTRES DADES:

El promotor de les obres és el Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Gràcia, de l'Ajuntament de Barcelona.

La persona responsable de les obres és el Sr. Oriol Vañó Marco, cap del Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Gràcia.

L'empresa contractista haurà de comprovar la documentació i haurà de conèixer físicament l'estat de l'obra, executarà tots els treballs auxiliars que siguin necessaris i es farà càrrec dels possibles danys que ocasioni l'obra.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a complir la normativa vigent en matèria preventiva durant l'execució dels treballs contractats.

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 de la Llei de Contractes del Sector Públic. No es tindrà en compte l'import del cost dels materials.

El CPV d'aquestes obres és el 45233140-2, Obres viàries.

En aquest contracte no hi haurà retenció de diners en concepte de garantia definitiva.

Aquestes obres, corresponents al pressupost de 2026, es facturaran i certificaran al finalitzar les obres en una sola factura, excepte que entre l'empresa licitadora i el Dep. d'Obres i Manteniment s'acordi fer facturacions parcials. La darrera factura s'ha de presentar durant l'any 2026.