



INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR

Dades del contracte

Petició del contracte:	032_P2600195 Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres
Tipus contracte:	Obres
Objecte:	Treballs de substitució del paviment i pintat del marcatge de línies a la pista d'atletisme del Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella, al Districte de Sant Martí
Pressupost de licitació (IVA inclòs) . . . 47.127,29 €	
IVA tipus 21 %	
Pressupost net (sense IVA) 38.948,17 €	
Acció inversora: Capítol 6. Gran Manteniment	
Codi CPV 45236119-7 Treballs de reparació de camps d'esport	
<i>Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador</i>	

Antecedents

El Complex Esportiu de la Mar Bella va renovar el seu tartan l'any 2016. Al llarg d'aquests anys s'han fet treballs de repintat de les línies de les zones amb més estrès, com la zona de línia d'arribada, les sortides, o la identificació dels carrers però actualment la degradació del paviment i de la pintura de la separació dels carrers pot afectar tant als usuaris com al decurs de les competicions. Per tant, cal que una empresa especialitzada realitzi la retirada de l'actual paviment sintètic i instal·li un nou així com faci el pintat de totes les línies.

És per aquest motiu que es fa necessari incoar aquest expedient per als treballs substitució del paviment i de pintat del marcatge de les línies a la pista d'atletisme del Complex Esportiu de la Mar Bella.

L'Institut Barcelona Esports no té mitjans propis, ni humans ni materials, per portar a terme l'objecte del contracte.

Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant una contractació menor perquè, tal com es desprèn del propi objecte del contracte, queda justificat que no ha estat alterat ni fraccionat per evitar les regles generals de contractació.

Descripció de l'objecte

L'objecte del contracte són els treballs retirada de l'actual paviment sintètic, instal·lació d'un nou i pintat de totes les línies.



Prescripcions tècniques

Unitat	Descripció de la partida	Quantitat	Preu (€)	Import (€)
m ²	<u>Tall i retirada paviment sintètic</u> Tall i retirada de paviments sintètics existents a zones d'emplaçament de sabates i cercle de disc.	14	35	490
Ud	<u>Cercle de pes</u> Picat amb mitjans mecànics dels dos cercles de pes, substitució d'un dels cercles per un de nou, s'hi inclou el contenidor de pes. Allisat de tots dos cercles i aplicació de material tipus kerakol per garantir una bona adherència. Totalment rematat.	1	3147,06	3147,06
Ud	<u>Cantoneres de zona de salt</u> Subministrament i instal·lació de les dues cantoneres, fabricada amb fusta massissa de pi lacada en blanc. Secció transversal de 63*63 mm amb una aresta arrodonida. Llargada de 2,7 m. Fixada a la part final del passadís.	2	782,35	1564,71
Ud	<u>Marcatge i Senyalització</u> Execució del repintat amb adaptació a normativa en vigor, per la pista d'atletisme de corda 400, 8 carrers al anell i dues cues amb obstacle de ria interior, passadissos de salt i llançament, tot amb els colors reglamentaris i marcat de marques al paviment.	1	19346,4	19346,4
m ²	<u>Paviment sintètic</u> Fresat amb medis mecànics de les àrees prèviament seleccionades, sortida 110, sortida 100, sortida 80, 1 passadís de salt de pertiga, retirada del residu a abocador autoritzat, neteja de la superfície d'actuació prèvia a l'aplicació de la capa d'ús, que esta composta per una capa d'acabat de resines autonivellants bicomponents de poliuretà d'alta puresa, color blau RAL 5017, amb 3 mm d'espessor i dotació mínima de 3 kg/m ² , incloent saturació granulometria 2-4 mm manualment. Escombratge d'EPDM sobrant després de curat de superfície. La capa d'acabat ha de ser Categoria 1 d'acord amb la normativa EN ISO/IEC 17025 sobre contingut de PAH.	150	96	14400

Condicions d'execució

- Per qüestions d'organització, els treballs s'hauran d'efectuar amb coordinació de l'empresa adjudicatària, el gestor de la instal·lació esportiva i el tècnics de l'IBE, per tal de minimitzar les possibles afectacions dels usuaris.
- En el preu de l'oferta s'entenen inclosos tots els elements auxiliars i complementaris pel total acabament des treballs.
- L'empresa licitadora haurà d'estar en possessió dels certificats ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (OSHAS 18001) amb l'epígraf de Disseny, Construcció i Manteniment de pistes d'atletisme.
- Els materials i l'execució dels treballs estaran sotmesos a les corresponents normatives de caràcter obligatori.
- Serà responsabilitat del contractista vetllar per la seguretat i la higiene, així com del control de qualitat dels materials, i de les seves garanties.
- Disposar els residus en abocador autoritzat.



Termini d'execució

El termini per executar els treballs comença a partir de la data de notificació de l'adjudicació del contracte i tindrà una durada màxima de 1 mes.

Lloc de realització de la prestació

Els treballs es realitzaran al Complex Esportiu de la Mar Bella, situat a l'Avinguda del Litoral 86-96 de Barcelona, districte de Sant Martí.

Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació és el preu.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa na Mercè Ortiz, tècnica del Departament de Projectes i Obres.

Selecció del proveïdor/a

Considerant la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat a empreses del sector.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.