

PRESSUPOST

Data: 07/10/26

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Pressupost de paviment de formigó i tancament metàl·lic pista
Capítol	01	PRESSUPOST
Nivell 3	01	TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HORE	ut	Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 5)	146,30	1,000	146,30
2	F1B1-HOQY	ut	Retirada de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem (P - 4)	113,50	1,000	113,50
3	C174-00GD	hr	Escombradora autopropulsada (P - 3)	35,16	8,000	281,28
4	A0F-000B	hr	Oficial 1a (P - 2)	27,13	8,000	217,04
5	A0D-0007	hr	Manobre (P - 1)	23,08	8,000	184,64
6	P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 9)	39,84	1,000	39,84
7	P2RA-EU71	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	47,97	1,000	47,97
TOTAL	Nivell 3	01.01.01				1.030,57

Obra	01	Pressupost Pressupost de paviment de formigó i tancament metàl·lic pista
Capítol	01	PRESSUPOST
Nivell 3	02	PAVIMENT DE FORMIGÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 8)	7,61	100,000	761,00
2	P2146-JKXD	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 7)	29,32	110,000	3.225,20
3	P2146-IG47	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 6)	33,63	110,000	3.699,30
4	PFORM-0001	m2	Subministrament i col·locació de paviment de formigó polit de 15 cm de gruix, reforçat amb fibra de vidre, amb acabat remolinat mecànic i enduridor superficial de quars gris, incloent-hi bombament, cort de juntes, mitjans auxiliars, maquinària i mà d'obra, totalment acabat. (P - 12)	77,95	110,000	8.574,50
5	P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 9)	39,84	16,500	657,36
6	P2RA-EU71	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	47,97	16,500	791,51
TOTAL		Nivell 3	01.01.02			17.708,87

PRESSUPOST

Data: 07/10/26

Pàg.: 2

Obra	01	Pressupost Pressupost de paviment de formigó i tancament metàl·lic pista
Capítol	01	PRESSUPOST
Nivell 3	03	TANCAMENT METÀL·LIC PISTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 REP-PEP-1	u	Desmuntatge de tanca metàl·lica existent de 4,00 m d'alçada, mitjançant l'ús de plataforma elevadora des de pas inferior. No s'inclou preparació del'accés fins a la zona de treball, haurà d'estar prèviament buidat de vegetació i lliure d'obstacles, permetent el pas i la maniobra segura de la plataforma elevadora. Inclou la càrrega, retirada i transport del material desmuntat fins a un centre autoritzat de gestió i reciclatge de residus. (P - 13)	5.420,00	1,000	5.420,00
2 REP-PEP-2	ut	Subministrament i col·locació de tancament amb malla metàl·lica galvanitzada de simple torsió 50/14, formada per pals de cremallera galvanitzats en forma de T, amb nervis interns i externs per evitar deformacions produïdes per la tensió dels filferros, de 50 × 1,2 mm. Pals disposats cada 3,00 m entre eixos, inclosos els accessoris de subjecció, tensors i tornapunts necessaris. Inclou grapes galvanitzades per a la fixació de la malla i filferros de tensió, així com tots els elements auxiliars necessaris per a la correcta execució del tancament. (P - 14)	2.770,80	1,000	2.770,80

TOTAL	Nivell 3	01.01.03	8.190,80
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Pressupost de paviment de formigó i tancament metàl·lic pista
Capítol	01	PRESSUPOST
Nivell 3	04	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PA-SS-01	PA	Seguretat i Salut (P - 11)	403,95	1,000	403,95

TOTAL	Nivell 3	01.01.04	403,95
--------------	-----------------	-----------------	---------------

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	27.334,19
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 27.334,19.....	3.553,44
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 27.334,19.....	1.640,05
Subtotal	32.527,68
21 % IVA SOBRE 32.527,68.....	6.830,81
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 39.358,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
