

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost MILLORA DE PAVIMENTS CARRERS TOPAZI I ASTÚRIES				
Capitol	01	Senyalització				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBY-UV30	ut	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana, en actuacions de fins a 1 u (P - 21)	12,70	6,000	76,20
2	P21B0-U550	ut	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	12,83	6,000	76,98
3	P1B1-HORE	ut	Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 4)	146,30	1,000	146,30
4	F1B1-HOQY	ut	Retirada de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem (P - 3)	113,50	1,000	113,50
TOTAL	Capítol	01.01	412,98			
Obra	01	Pressupost MILLORA DE PAVIMENTS CARRERS TOPAZI I ASTÚRIES				
Capitol	02	Paviment de Lloses				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2146-HY27	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 6)	63,94	30,300	1.937,38
2	P2241-I5W5	m3	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 11)	2,15	6,060	13,03
3	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 8)	7,61	15,150	115,29
4	B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 1)	60,47	6,060	366,45
5	P93Y-HO8P	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 14)	76,27	6,060	462,20
6	PNA.CAL.ARE.	m2	Subministrament de peces per a paviment especial tipus arenisca a tall de serra, en diferents formats: 60x40, 20x60 i 10x60, de 6cm de gruix (P - 22)	118,95	27,420	3.261,61
7	P9B1-INYW	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 18)	53,43	27,420	1.465,05
8	P9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclou la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora (P - 20)	23,17	27,420	635,32

PRESSUPOST

9	P9F3-H8HZ	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (P - 19)	81,86	2,880	235,76
10	P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 12)	39,84	6,060	241,43
11	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 13)	18,34	6,060	111,14
TOTAL	Capítol		01.02			8.844,66

Obra	01	Pressupost MILLORA DE PAVIMENTS CARRERS TOPAZI I ASTÚRIES				
Capítol	03	Vorada i Guals				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2148-HY1R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 7)	12,41	4,000	49,64
2	P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (P - 5)	47,49	0,160	7,60
3	B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 1)	60,47	0,030	1,81
4	P93Y-JX3K	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn	95,34	0,030	2,86

5	B964-0GHG	m3	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm (P - 2)	13,79	4,000	55,16
6	P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 16)	62,19	4,000	248,76
7	P980-FELA	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 17)	84,94	1,000	84,94
8	P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 12)	39,84	0,190	7,57
9	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 13)	18,34	0,190	3,48

TOTAL	Capítol	01.03	461,82
Obra	01	Pressupost MILLORA DE PAVIMENTS CARRERS TOPAZI I ASTÚRIES	
Capítol	04	Mobiliari urbà	

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21Q2-V010	ut	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, piona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport (P - 10)	7,93	3,000	23,79
2	PQ4S-UV60	ut	Subministrament de piona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre (P - 23)	70,38	3,000	211,14
3	PQ4Y-010U	ut	Col·locació de piona de qualssevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (P - 24)	34,12	3,000	102,36

TOTAL	Capítol	01.04	337,29
-------	---------	-------	--------

Obra	01	Pressupost MILLORA DE PAVIMENTS CARRERS TOPAZI I ASTÚRIES
Capítol	05	Seguretat i Salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	XPAX0002	pa	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de la Seguretat i Salut de l'obra (P - 0)	188,35	1,000	188,35
---	----------	----	--	--------	-------	--------

TOTAL	Capítol	01.05	188,35
-------	---------	-------	--------

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Senyalització	412,98
Capítol	01.02	Paviment de Lloses	8,844,66
Capítol	01.03	Vorada i Guals	461,82
Capítol	01.04	Mobiliari urbà	337,29
Capítol	01.05	Seguretat i Salut	188,35
Obra	01	Pressupost MILLORA DE PAVIMENTS CARRERS TOPAZI I AS	10,245,10
			10.245,10
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost MILLORA DE PAVIMENTS CARRERS TOPAZI I AST	10,245,10
			10.245,10

