

## INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

### Dades del contracte

Petició de contracte: 032\_P2600217

Tipus contracte: Obres

Objecte: Restitució dels murs de formigó de tancament laterals de la pista central del tennis Vall d'Hebron.

Pressupost (IVA inclòs) 44.898,26 euros

IVA tipus 21,00%

**Pressupost net** (sense l'IVA) 37.106,00 euros

Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.

CPV 45212290-5

### Antecedents

El Centre Municipal de tennis de la Vall d'Hebron és un equipament construït en motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 1992, dissenyat per l'Arquitecte Tonet Sunyer.

L'Equipament actualment compta amb una pista de tennis central, de terra batuda amb graderies perimetral, 12 pistes de tennis secundaris de terra batuda, pistes de pàdel, pistes de voleibol platja, una piscina exterior i un edifici central que allotja tots els serveis i instal·lacions (espais d'administració, Bar, sales d'instal·lacions, vestidors i sales d'activitats entre d'altres).

La pista central disposa de dos murs de formigó armat, d'aproximadament 36 metres de longitud cada un, situats als laterals llargs de la pista que fan de separació entre l'espai de públic i l'espai esportiu, aquests elements de formigó estan totalment deteriorats, s'ha després el recobriment de les armadures, quedant aquestes totalment vistes, s'observa que el formigó està totalment disgregat. Aquests murs de formigó disposen també d'uns revestiments de fusta que estan en molt mal estat i s'han de retirar.

Cal restituir els tancaments lateral de formigó de la pista central, ja que estan en molt mal estat.

L'Institut Barcelona Esports no té mitjans propis, ni humans ni materials, per portar a terme l'objecte del contracte.

Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant una contractació menor perquè, tal com es desprèn del propi objecte del contracte, queda justificat que no ha estat alterat ni fraccionat per evitar les regles generals de contractació.

### Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

| Treballs de re-construcció dels murs de formigó laterals de la pista central del tennis Vall d'Hebron |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unitats                                                                                               | Descripció de la partida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 72 ml                                                                                                 | Enderroc amb mitjans manuals dels murs de formigó armat, d'alçada aproximada 1,1m i 30cm d'espessor aproximat. La partida inclou, la retirada dels revestiments de fusta i els elements de suport, el repicat del mur de formigó amb martell pneumàtic, el tall de les armadures, la càrrega manual dels residus a un contenidor, el transport i deposició dels residus generats fins a una abocador |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>autoritzat, incloent l'abonament de les taxes per a la gestió dels residus de construcció.</p> <p><i>NOTA: En l'enderroc del mur es tallaran les barres d'acer a l'arrancada de la fonamentació a mode d'espera per tal d'ancorar el nou armat a la fonamentació existent. En cas necessari s'ancorarà el nou armat a la base existent mitjanant perforació i connexió de les noves barres corrugades encolades amb resina estructural a la sabata existent (ancoratge mínim 18cm). Aquestes feines es consideren incloses en la partida del pressupost.</i></p> |
| 200m <sup>2</sup> | Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 160m <sup>2</sup> | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30m <sup>3</sup>  | Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6 i abocat amb cubilot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1ut               | Despeses indirectes derivades de l'execució de l'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1ut               | Partida corresponent a les mesures de protecció per a garantir la seguretat i salut de treballadors i usuaris del centre. La partida inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i salut, les mesures de protecció individuals i col·lectives i de senyalització i abalisament.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### **Condicions d'execució**

- Per qüestions d'organització, els treballs s'hauran d'efectuar amb coordinació de l'empresa adjudicatària, el gestor de la instal·lació esportiva i el tècnics de l'IBE, per tal de minimitzar les possibles afectacions dels usuaris.
- En el preu de l'oferta s'entenen inclosos tots els elements auxiliars i complementaris pel total acabament des treballs, incloent la retirada de tots els residus generats, per tal de deixar la pista en perfectes condicions de funcionament.
- Els materials i l'execució dels treballs estaran sotmesos a les corresponents normatives de caràcter obligatori.
- Serà responsabilitat del contractista vetllar per la seguretat i la higiene, així com del control de qualitat dels materials, i de les seves garanties.

### **Lloc de realització de la prestació**

Els treballs es realitzaran a les instal·lacions Centre Municipal de Tennis de la Vall d'Hebron al Passeig de la Vall d'Hebron, 178-196, 08035, districte d'Horta-Guinardó. Barcelona

### **Inici de les prestacions i termini d'execució**

El termini per executar els treballs comença a partir de la data de notificació de l'adjudicació del contracte i les feines hauran d'estar finalitzades abans del 20 de desembre.

**Criteris d'adjudicació**

El criteri d'adjudicació és el preu.

**Responsable del contracte**

Com a responsable del contracte es designa en David Dolcet, cap del Departament de Projectes i Obres.

**Tramesa d'ofertes**

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

**Notificació de l'adjudicació**

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.