Barcelona

Oficina de Collserola
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Ctra.Vallvidrera a Les Planes, 56-96
08017 Barcelona
www.bcn.cat/sarria-santgervasi

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició de contracte: *001_P2603287*
Tipus contracte: *Serveis*
Objecte: *Reparació, subministrament i col·locació d'elements de serralleria*

Exercici pressupostari**):* ***2026
***Pressupost net (sense l'IVA**):* ..... *13.500,00 €*
IVA tipus: *21%* ..... *2.835,00 €*
Pressupost (IVA inclòs): ..... *16.335,00 €*
Aquest pressupost net no pot ser superat per l´oferta.
Aplicació pressupostària: *0605 D/22712/15345 Manteniment vies públiques / Manteniment i millora d'espai públic de Collserola*

CPV: *45421160-3 Treballs de serralleria metàl·lica.*

Antecedents

L'Oficina de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi té encomanades les funcions de conservació, manteniment i millora dels elements que formen part de l'espai públic ubicat a l'àmbit de Collserola.

En el marc d'aquestes funcions s'han detectat diverses incidències en elements de serralleria municipal que requereixen una actuació específica per garantir la seguretat dels usuaris, la conservació dels elements existents i el correcte funcionament de les infraestructures municipals.

Concretament, es considera necessari executar les actuacions següents:

- *Reforma d'una barana al camí de Cama-sec, a l'entorn de l'església de Santa Maria de Vallvidrera, consistent en la substitució dels cables intermedis existents per una malla metàl·lica galvanitzada de protecció, amb l'objectiu de millorar les condicions de seguretat de la instal·lació.*
- *Fabricació, subministrament i col·locació de 6 metres lineals de nova barana metàl·lica, de les mateixes característiques, tipologia, dimensions i acabats que la barana existent, per tal de completar la protecció en un tram actualment mancat d'aquest element. Amb la finalitat de permetre l'accés ocasional de vehicles i maquinària de manteniment, la barana incorporarà un tram practicable d'una longitud mínima de 4 metres.*
- *Reparació i fixació d'una porta metàl·lica de barrots situada al Cim del Tibidabo, que presenta un despenjament i deficiències als seus elements de suport, circumstància que compromet la seva estabilitat i funcionalitat.*
- *Reparació d'una pilona situada a l'accés de la zona del Racó, mitjançant la reparació de la platina inferior de suport, la substitució de la cargoleria deteriorada i la seva fixació al paviment de formigó mitjançant ancoratges químics.*

Aquestes actuacions tenen caràcter de manteniment correctiu d'elements existents de l'espai públic i resulten necessàries per garantir la seguretat, funcionalitat i conservació del patrimoni municipal.

Barcelona

Oficina de Collserola
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Ctra.Vallvidrera a Les Planes, 56-96
08017 Barcelona
www.bcn.cat/sarria-santgervasi

L'Oficina de Collserola no disposa de mitjans propis ni de personal especialitzat en treballs de serralleria metàl·lica, soldadura i fabricació d'elements metàl·lics, motiu pel qual es fa necessària la contractació externa d'aquestes prestacions.

D'acord amb la previsió de l'article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest contracte té naturalesa mixta perquè inclou prestacions corresponents a un contracte de subministrament i a un contracte de serveis, i es regirà per les normes d'un contracte de serveis al considerar-se la prestació principal. Les relacions estan vinculades i s'han de tractar com una unitat funcional. La finalitat principal del contracte és la conservació, reparació, reposició i millora de diversos elements de serralleria integrats a l'espai públic municipal, incloent-hi baranes, portes i pilones. Les prestacions de fabricació i subministrament dels materials necessaris tenen caràcter accessori i resulten indispensables per a l'execució de les actuacions de manteniment, reparació i adequació objecte del contracte.

Considerant la naturalesa de les prestacions es considera adient la contractació menor amb lliure concurrència i publicitat a través del Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per Acord de la Comissió de Govern de data 23 de gener de 2020.

Descripció de l'objecte.

L'objecte del contracte consisteix en l'execució de treballs de serralleria relacionats amb la conservació i millora d'elements metàl·lics de l'espai públic situats a diferents emplaçaments de l'àmbit de Collserola.

Actuació 1. Reforma de la barana del camí de Cama-sec

Els treballs inclouen:

- *Desmuntatge i retirada dels cables intermedis existents.*
- *Subministrament i col·locació de malla electrosoldada galvanitzada color gris.*
- *Col·locació de perfils o cables metàl·lics de reforç superior i inferior.*
- *Fixació, tensat i ajustament de tots els elements instal·lats.*
- *Adequació dels ancoratges necessaris.*
- *Retirada de residus generats pels treballs.*

Longitud aproximada d'actuació: ***65 metres lineals****.*

Actuació 2. Fabricació i instal·lació de nou tram de barana

El nou tram de barana serà del mateix tipus que l'existent. El tram practicable estarà format per dos panells de 2,0 m cadascun, independents i extraïbles verticalment, allotjats en mànigues metàl·liques encastades en daus de formigó, de manera que puguin ser retirats per dues persones sense necessitat de desmuntar cap element ni utilitzar claus o panys.

Els treballs inclouen:

- *Fabricació a taller de 6 metres lineals de nova barana metàl·lica.*
- *Preparació i execució dels fonaments i/o ancoratges necessaris.*
- *Instal·lació de les mànigues metàl·liques encastades als daus de formigó per a permetre la retirada dels dos mòduls practicables.*

- *Subministrament de tots els perfils, pals, passamans i elements auxiliars necessaris.*
- *Tractament anticorrosiu i acabats equivalents als de la barana existent.*
- *Col·locació, alineació i fixació definitiva.*
- *Integració amb els trams de barana existents.*

*Longitud aproximada: **6 metres lineals**.*

Actuació 3. Reparació de porta metàl·lica al Cim del Tibidabo

Els treballs inclouen:

- *Revisió dels elements deteriorats.*
- *Recol·locació de la porta despenjada.*
- *Reparació dels punts de suport i ancoratge.*
- *Soldadura dels elements necessaris.*
- *Ajustament de frontisses i verificació del correcte funcionament.*
- *Treballs auxiliars necessaris per garantir-ne l'estabilitat i seguretat.*

Actuació 4. Reparació de pilona a l'accés de la zona del Racó

Els treballs inclouen:

- *Desmuntatge parcial de la pilona.*
- *Reparació o substitució de la platina metàl·lica inferior.*
- *Subministrament i col·locació de nova cargoleria.*
- *Reforç de les unions necessàries mitjançant soldadura.*
- *Fixació de la pilona al paviment de formigó mitjançant tacs químics.*
- *Comprovació final de l'estabilitat i funcionalitat de l'element de tancament.*

Valor estimat del contracte

Pressupost estimat

Actuació	***Import (€)***
Reforma barana existent camí de Cama-sec (65 ml)	*6.550,00*
Ampliació barana (6 ml)	*3.500,00*
Reparació porta metàl·lica del Tibidabo	*1.550,00*
Reparació pilona de la zona del Racó	*850,00*
Total estimat sense IVA	***12.450,00***

Pressupost base de licitació proposat

Tenint en compte els desplaçaments, la senyalització, les soldadures complementàries o petites incidències durant l'execució, es proposa fixar el pressupost base de licitació en:

- ***Pressupost net:*** *13.500,00 €*
- ***IVA (21%):*** *2.835,00 €*
- ***Pressupost total:*** *16.335,00 €*

Plec de prescripcions tècniques particulars

1. Abast dels treballs

El contractista haurà d'aportar tots els materials, maquinària, eines, equips auxiliars, mitjans de transport i mà d'obra necessaris per a la correcta execució dels treballs.
Totes les actuacions inclouran:

- *Replanteig previ.*
- *Protecció de l'entorn i dels usuaris.*
- *Senyalització de les zones de treball.*
- *Subministrament dels materials necessaris.*
- *Muntatge i col·locació.*
- *Soldadures.*
- *Càrrega i transport dels residus generats.*
- *Gestió dels residus en gestor autoritzat.*
- *Neteja final de la zona d'actuació.*

2. Materials

Tots els materials emprats seran nous i de primera qualitat.
Els elements metàl·lics destinats a romandre a l'exterior hauran de disposar de protecció anticorrosiva adequada mitjançant galvanitzat, pintat o tractament equivalent.
La Direcció Facultativa podrà rebutjar qualsevol material que no compleixi les condicions exigides de qualitat, resistència o acabat.

3. Condicions d'execució

El contractista haurà d'adoptar les mesures necessàries per garantir en tot moment:

- *La seguretat dels vianants.*
- *La seguretat dels treballadors.*
- *La preservació de l'arbrat i vegetació existent.*
- *La protecció del mobiliari urbà i dels paviments.*
- *La minimització de molèsties als usuaris de l'espai públic.*

En finalitzar les actuacions les zones afectades hauran de quedar completament netes i en perfecte estat d'ús.

4. Amidament i abonament

Es considerarà inclòs en el preu ofert pel contractista:

- *Subministrament dels materials.*
- *Mà d'obra.*
- *Soldadures.*
- *Ancoratges i fixacions.*
- *Mitjans auxiliars.*
- *Càrrega i transport.*
- *Gestió de residus.*

- *Senyalització i proteccions.*
- *Despeses generals i benefici industrial.*

No s'admetran increments econòmics derivats de treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de les actuacions descrites.

5. Control de qualitat i recepció

Abans de la recepció dels treballs es verificarà:

- *La correcta estabilitat dels elements instal·lats o reparats.*
- *L'adequada qualitat de les soldadures.*
- *La correcta fixació dels ancoratges.*
- *L'alineació i acabat dels elements metàl·lics.*
- *El correcte funcionament de la porta i dels elements mòbils.*
- *L'absència de rebaves, arestes o defectes que puguin generar riscos per als usuaris.*

La recepció dels treballs es formalitzarà mitjançant inspecció dels serveis tècnics de l'Oficina de Collserola.

Lloc de realització de la prestació

Les actuacions es realitzaran als emplaçaments següents:

- *Camí de Cama-sec, Vallvidrera-Mas Sauró.*
- *Plaça del Tibidabo,Cim del Tibidabo.*
- *Accés a la zona del Racó. Vallvidrera, zona de lleure del Parc.*

Tots aquests emplaçaments es troben dins l'àmbit territorial gestionat per l'Oficina de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Inici de les prestacions i termini d'execució

La prestació d'aquest contracte s'iniciarà el 16 de novembre de 2026, o l'endemà de la notificació de l'adjudicació del contracte si aquesta fos posterior, i tindrà una durada fins a la finalització de totes les actuacions que se´n deriven, establint en tot cas una durada màxima d'1 mes.

Pòlissa de responsabilitat civil

L'adjudicatària estarà obligada a tenir contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per import mínim de 300.000 euros per cobrir les responsabilitats de qualsevol tipus que es puguin derivar de l'execució del present contracte.

Criteris d'adjudicació

D'acord amb la base d'execució 27ena 1.j. dels pressupostos 2026, es pot utilitzar com a criteri d'adjudicació el preu més baix, acompanyat, si s'escau, d'altres criteris automàtics.

S'estableix com a únic criteri d'adjudicació el preu de l'oferta.

Tractament de dades de caràcter personal en l'execució del contracte

Aquest contracte no comporta el tractament de dades de caràcter personal.

Barcelona

Oficina de Collserola
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Ctra.Vallvidrera a Les Planes, 56-96
08017 Barcelona
www.bcn.cat/sarria-santgervasi

Selecció del proveïdor/a

Atesa la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat mitjançant procediment de licitació de lliure concurrència.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació. (https://licitacions.bcn.cat/).

No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

El termini de presentació de les ofertes serà com a mínim de 5 dies hàbils des de la publicació de la licitació al Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

Termini de garantia

Atesa la naturalesa de les actuacions previstes, que inclouen treballs de reparació, fabricació i instal·lació d'elements de serralleria situats a l'espai públic municipal, es considera necessari fixar un termini mínim de garantia de dotze (12) mesos comptadors des de la data de l'acta de recepció definitiva de les actuacions. Durant aquest període, l'adjudicatari haurà de corregir, al seu càrrec, els defectes, desperfectes o disfuncions atribuïbles a una execució defectuosa dels treballs, als materials emprats o als sistemes de fixació instal·lats.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa a Josep Baró Puigvert, Cap de l'Oficina Tècnica de Collserola.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l´article 63.4 de la LCSP.