Barcelona

Institut Barcelona Esports

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició del contracte:	**032_P2600240 - Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres**
Tipus contracte:	**Obres**
Objecte:	**Treballs d'instal·lació de línies de vida i escales d'accés a les diferents cobertes del CEM Can Toda, al Districte de Gràcia.**
Pressupost de licitació (IVA inclòs) . . . **33.880,00 €** IVA tipus . . . . . **21 %** **Pressupost net** (sense IVA) . . . . . **28.000,00 €** **Capítol Inversor: P.11. 63205** que correspon a Gran Manteniment **Codi CPV. 45212290-5 Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas** **Aplicació pressupostària:** 0004 D/63205/34211 (P.11.6002.01) *Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador*	

Antecedents

El CEM Can Toda està format per diverses edificacions amb diferents volumetries corresponents a la piscina coberta, vestidors, gimnàs, sales d'activitats, recepció, oficines, bar, botiga i altres. Les cobertes d'aquestes edificacions són principalment coberta inclinada de xapa com la coberta de la piscina, la de l'accés i el bar, i coberta plana de grava, com son la coberta del vestíbul, escales i vestidors.

Actualment, el centre esportiu no té escales fixes per poder accedir a les cobertes per fer el manteniment de les mateixes ni per fer el manteniment dels equips de climatització i les plaques solars tèrmiques. Les cobertes actuals no tenen baranes perimetrals ni elements de seguretat en front al risc de caiguda a diferent nivell.

A fi de garantir la seguretat dels treballadors que realitzen el manteniment de la coberta i dels equips instal·lats en aquestes, es fa necessari instal·lar escales d'accés, línies de vida i baranes perimetrals en les diferents cobertes del centre esportiu municipal.

És per aquest motiu que es fa necessari iniciar l'expedient per a la instal·lació de línies de vida i escales d'accés a les diferents cobertes del CEM Can Toda, al Districte de Gràcia.

L'Institut Barcelona Esports no té mitjans propis, ni humans ni materials, per portar a terme l'objecte del contracte.

Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant una contractació menor perquè, tal com es desprèn del propi objecte del contracte, queda justificat que no ha estat alterat ni fraccionat per evitar les regles generals de contractació.

Descripció de l'objecte

L'objecte del contracte són els treballs d'instal·lació de línies de vida i escales d'accés a les diferents cobertes del CEM Can Toda, al Districte de Gràcia.

Prescripcions tècniques

Treballs d'instal·lació de línies de vida i escales d'accés a les diferents cobertes del CEM Can Toda, al Districte de Gràcia	
Unitats	**Descripció de la partida**
1 ut	Escala 1. Accés coberta xapa vestíbul Subministrament i instal·lació d'escala d'accés vertical fixa homologada segons normativa EN14122 realitzada en alumini anoditzat i amb protecció dorsal per facilitar l'accés a la coberta del vestíbul des de l'accés principal del centre esportiu municipal. Escala de 5 metres de llargada amb porta antiintrusió de 2 metres d'alçada.
1 ut	Línia de vida 1.Coberta xapa vestíbul Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal segons normativa UNE EN 795C de 11 metres de llarga situada a la coberta de xapa metàl·lica del vestíbul d'accés.
1 ut	Línia de vida 2. Coberta xapa zona bar Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal segons normativa UNE EN 795C de 16 metres de llarga situada a la coberta de xapa metàl·lica de la zona de bar.
2 ut	Punts ancoratge. Coberta xapa escala principal Subministrament i instal·lació de punt d'ancoratge homologat segons normativa UNE EN795A1 per assegurar el pas dels treballadors de manteniment a la coberta de xapa corresponent a l'escala principal de l'edifici.
1 ut	Escala 2. Accés entre coberta xapa vestíbul i coberta grava recepció Subministrament i instal·lació d'escala doble d'accés vertical fixa homologada segons normativa EN14122 realitzada en alumini anoditzat i sense protecció dorsal per facilitar l'accés des de la coberta del vestíbul a la coberta plana de grava de la recepció . Escala de 1,75 metres de llargada + 1,4 metres de llargada.

22,5 ml	Barana recta 90º. Coberta plana grava recepció. Subministrament i instal·lació de barana horitzontal fixada muret perimetral de la coberta o estructura metàl·lica recta 90º, realitzada en alumini, segons normativa EN ISO 14122 i NFE 85-015, situada en el lateral de la coberta plana de grava corresponen a la recepció i control d'accés de la piscina coberta.
1 ut	Escala 3. Accés coberta grava lateral dret Subministrament i instal·lació d'escala d'accés vertical fixa homologada segons normativa EN14122 realitzada en alumini anoditzat i sense protecció dorsal per facilitar l'accés a la coberta de grava de l'edifici lateral dret. Escala de 1 metre de llargada.
1 ut	Línia de vida 3. Coberta grava lateral dret Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal segons normativa UNE EN 795C de 35 metres de llarga situada a la coberta de grava de l'edificació lateral dreta. Línia de vida fixada a paret lateral. Inclou 4 corbes per resseguir el perímetre de la coberta.
1 ut	Escala 4. Accés coberta grava lateral esquerre Subministrament i instal·lació d'escala d'accés vertical fixa homologada segons normativa EN14122 realitzada en alumini anoditzat i amb protecció dorsal per facilitar l'accés a la coberta de grava de l'edifici lateral. Escala de 7 metres de llargada amb porta antiintrusió de 2 metres d'alçada.
1 ut	Línia de vida 4. Coberta grava lateral esquerra Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal segons normativa UNE EN 795C de 35 metres de llarga situada a la coberta de grava de l'edificació lateral esquerra. Línia de vida fixada a paret lateral. Inclou 1 corba per resseguir el perímetre de la coberta.
1 ut	Línia de vida 5 i 6.Coberta xapa piscina Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal segons normativa UNE EN 795C de 8+8 metres de llarga situada a la coberta de xapa metàl·lica de la piscina.
1 ut	Línia de vida 7 i 8.Coberta xapa piscina Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal segons normativa UNE EN 795C de 40+40 metres de llarga situada a la coberta de xapa metàl·lica de la piscina.

1 ut	Línia de vida 9 i 10.Coberta xapa piscina Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal segons normativa UNE EN 795C de 20+20 metres de llarga situada a la coberta de xapa metàl·lica de la piscina.
1 ut	Línia de vida 11.Coberta xapa piscina Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal segons normativa UNE EN 795C de 45 metres de llarga situada a la coberta de xapa metàl·lica de la piscina.
1 Pa	Memòria tècnica elements instal·lats. Memòria tècnica de la instal·lació on s'inclouen tots els elements instal·lats, certificats, fitxes tècniques, plànols d'ubicació, manuals d'ús, procediment d'utilització, normativa de referència. Certificat dels elements instal·lats i certificat del fabricant. Inclou placa identificativa de cada element i última revisió.
1 Pa	Treballs en alçada instal·lació. Tots els treballs descrits s'hauran d'executar per empresa especialitzada en treballs en alçada. Caldrà definir el sistema d'accés, equips de protecció individual necessaris per al desenvolupament dels treballs, elements de senyalització i protecció a tercers. Tots els treballadors hauran d'acreditar la formació en treballs en alçada (ANETVA) o similar. Aplicació de normativa R.D. 2177/2004 del 12 de Noviembre, el R.D. 1627 de 24 de octubre y la UNE EN 795.

Condicions d'execució

- Per qüestions d'organització, els treballs s'hauran d'efectuar amb coordinació de l'empresa adjudicatària, el gestor de la instal·lació esportiva i el tècnics de l'IBE, per tal de minimitzar les possibles afectacions dels usuaris.
- En el preu de l'oferta s'entenen inclosos tots els elements auxiliars i complementaris pel total acabament dels treballs.
- Els materials i l'execució dels treballs estaran sotmesos a les corresponents normatives de caràcter obligatori.
- Serà responsabilitat del contractista vetllar per la seguretat i la higiene, així com del control de qualitat dels materials, i de les seves garanties.

Termini d'execució

El termini per executar els treballs comença a partir de la data de notificació de l'adjudicació del contracte i tindrà una durada màxima de 2 mesos. Els treballs hauran de finalitzar abans del 30 de Gener de 2027, distribuïts entre els anys 2026 i 2027.

El pressupost del contracte és de 33.880,00 € euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:

28.000,00 euros, pressupost net
5.880,00 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%

Any	Import net	% IVA	Import IVA	Import total
2026	14,000,00 €	21%	2.940,00 €	16.940,00 €
2027	14.000,00 €	21%	2.940,00 €	16.940,00 €
Total	**28.000,00 €**	**21%**	**5.880,00 €**	**33.880,00 €**

Suma total	imports	**33.880,00 €**

Lloc de realització de la prestació

Els treballs es realitzaran a les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal de Can Toda, situades al Carrer Ana María Matute Ausejo 25-27, de Barcelona, al Districte de Gràcia.

Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació és el preu.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa en Sergi Llort Pujol, tècnic del Departament de Projectes i Obres.

Selecció del proveïdor/a

Considerant la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat a empreses especialitzades en el sector.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes **mitjançant el portal de Contractació** (**https://licitacions.bcn.cat/**). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l´article 63.4 de la LCSP.