AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST EBM NENES I NENS
Capítol 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	U	Desmuntatge i tornat a muntar de la totat del mobiliari afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Grup 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Grup 2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup 3		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Grup 4		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
5	Grup 5		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
6	Cuina		47,000				47,000	C#*D#*E#*F#
7	Bugaderia		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
8	WC		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
9	Vestidor		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **176,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	0CS010	m²	Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es col·loca una capa de cartó arrissat fixat lateralment a tot el perímetre, sobre el solat de moqueta, fusta, pedra natural o un altre material, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. També vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Grup 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Grup 2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup 3		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Grup 4		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
5	Grup 5		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
6	Cuina		47,000				47,000	C#*D#*E#*F#
7	Bugaderia		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
8	WC		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
9	Vestidor		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **176,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM NENES I NENS
Capítol 02 EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Grup 1		1,000	4,000		1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
2	Grup 2		1,000	4,000		1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
3	Grup 3		1,000	4,000		1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
4	Grup 4		1,000	5,000		1,200	6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	Grup 5	1,000	5,000	1,200	6,000	C#*D#*E#*F#
6	Cuina	1,000	36,000	2,900	104,400	C#*D#*E#*F#
7	Bugaderia	1,000	14,000	2,900	40,600	C#*D#*E#*F#
8	WC	1,000	4,000	2,900	11,600	C#*D#*E#*F#
9	Vestidor	1,000	30,000	2,900	87,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **270,000**

2 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Grup 1		1,000	4,000		1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
2	Grup 2		1,000	4,000		1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
3	Grup 3		1,000	4,000		1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
4	Grup 4		1,000	5,000		1,200	6,000	C#*D#*E#*F#
5	Grup 5		1,000	5,000		1,200	6,000	C#*D#*E#*F#
6	Cuina		1,000	36,000		2,900	104,400	C#*D#*E#*F#
7	Bugaderia		1,000	14,000		2,900	40,600	C#*D#*E#*F#
8	WC		1,000	4,000		2,900	11,600	C#*D#*E#*F#
9	Vestidor		1,000	30,000		2,900	87,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **270,000**

3 P878-5Z51 m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla al silicat, per a interior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		47,000				47,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **47,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM NENES I NENS
Capítol 03 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P811-3EO0 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Grup 1		1,000	4,000		1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
2	Grup 2		1,000	4,000		1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
3	Grup 3		1,000	4,000		1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
4	Grup 4		1,000	5,000		1,200	6,000	C#*D#*E#*F#
5	Grup 5		1,000	5,000		1,200	6,000	C#*D#*E#*F#
6	Cuina		1,000	36,000		2,900	104,400	C#*D#*E#*F#
7	Bugaderia		1,000	14,000		2,900	40,600	C#*D#*E#*F#
8	WC		1,000	4,000		2,900	11,600	C#*D#*E#*F#
9	Vestidor		1,000	30,000		2,900	87,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **270,000**

2 P822-3NY7 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Grup 1	1,000	4,000	1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
2	Grup 2	1,000	4,000	1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
3	Grup 3	1,000	4,000	1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
4	Grup 4	1,000	5,000	1,200	6,000	C#*D#*E#*F#
5	Grup 5	1,000	5,000	1,200	6,000	C#*D#*E#*F#
6	Cuina	1,000	36,000	2,900	104,400	C#*D#*E#*F#
7	Bugaderia	1,000	14,000	2,900	40,600	C#*D#*E#*F#
8	WC	1,000	4,000	2,900	11,600	C#*D#*E#*F#
9	Vestidor	1,000	30,000	2,900	87,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **270,000**

3 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		47,000				47,000	C#*D#*E#*F#
2	Altres		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **67,000**

4 Z9UZ5MD1 m Formació de mitja canya, amb rajola de ceràmica o gres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000	36,000			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

5 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 P821-J18E m Cantonera d'alumini anoditzat de color natural, de 16 mm d'alçària, i amb forma de secció L, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		3,000	3,500			10,500	C#*D#*E#*F#
2	Bugaderia		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

7 P9U9-6Y48 m Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Grup 1		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2	Grup 2		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup 3		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Grup 4		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Grup 5		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6	Altres		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

8 P89K-42YQ m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Grup 1		1,000	6,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
2	Grup 2		1,000	6,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup 3		1,000	6,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
4	Grup 4		1,000	7,000		1,000	7,000	C#*D#*E#*F#
5	Grup 5		1,000	7,000		1,000	7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM NENES I NENS
Capítol 04 NETEJA I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Grup 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Grup 2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup 3		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Grup 4		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
5	Grup 5		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
6	Cuina		47,000				47,000	C#*D#*E#*F#
7	Bugaderia		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
8	WC		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
9	Vestidor		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **176,000**

2 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tapajunts fusta i pintura		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 BUICAL01 u Despenjat i penjat dels radiadors afectats per les feines de reposició d'enrajolat incloent el buidat de tota la instal.lació de calefacció per radiadors i la tornada a posar en servei un cop finalitzades les obres, inclou reposició de claus dels radiadors en cas necessari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4 MOVINOX ut Desmuntatge i posterior muntatge dels inodors, , cisternes, piques, ... de les aules per a la correcta col.locació de l'enrajolat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Inodors de les aules		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
2	Piques aules		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Cisternes		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM NENES I NENS
Capítol 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Grup 1		2,200	4,000	0,030	1,200	0,317	C#*D#*E#*F#
2	Grup 2		2,200	5,000	0,030	1,200	0,396	C#*D#*E#*F#
3	Grup 3		2,200	5,000	0,030	1,200	0,396	C#*D#*E#*F#
4	Grup 4		1,000	5,000	0,030	1,200	0,180	C#*D#*E#*F#
5	Grup 5		1,000	5,000	0,030	1,200	0,180	C#*D#*E#*F#
6	Cuina		2,200	25,000	0,030	2,900	4,785	C#*D#*E#*F#
7	Bugaderia		2,200	11,000	0,030	2,900	2,105	C#*D#*E#*F#
8	WC		1,000	4,000	0,030	2,900	0,348	C#*D#*E#*F#
9	Vestidor		2,200	7,000	0,030	2,900	1,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,047**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Grup 1		2,200	4,000	0,030	1,200	0,317	C#*D#*E#*F#
2	Grup 2		2,200	5,000	0,030	1,200	0,396	C#*D#*E#*F#
3	Grup 3		2,200	5,000	0,030	1,200	0,396	C#*D#*E#*F#
4	Grup 4		1,000	5,000	0,030	1,200	0,180	C#*D#*E#*F#
5	Grup 5		1,000	5,000	0,030	1,200	0,180	C#*D#*E#*F#
6	Cuina		2,200	25,000	0,030	2,900	4,785	C#*D#*E#*F#
7	Bugaderia		2,200	11,000	0,030	2,900	2,105	C#*D#*E#*F#
8	WC		1,000	4,000	0,030	2,900	0,348	C#*D#*E#*F#
9	Vestidor		2,200	7,000	0,030	2,900	1,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,047**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Grup 1		2,200	4,000	0,030	1,200	0,317	C#*D#*E#*F#
2	Grup 2		2,200	5,000	0,030	1,200	0,396	C#*D#*E#*F#
3	Grup 3		2,200	5,000	0,030	1,200	0,396	C#*D#*E#*F#
4	Grup 4		1,000	5,000	0,030	1,200	0,180	C#*D#*E#*F#
5	Grup 5		1,000	5,000	0,030	1,200	0,180	C#*D#*E#*F#
6	Cuina		2,200	25,000	0,030	2,900	4,785	C#*D#*E#*F#
7	Bugaderia		2,200	11,000	0,030	2,900	2,105	C#*D#*E#*F#
8	WC		1,000	4,000	0,030	2,900	0,348	C#*D#*E#*F#
9	Vestidor		2,200	7,000	0,030	2,900	1,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,047**

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST EBM NENES I NENS
Capítol SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PASS300	U	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant de l'IMEB.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost EBM NENES I NENS
Capítol 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	U	Desmuntatge i tornat a muntar de la totat del mobiliari afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 19)	5,89	176,000	1.036,64
2	0CS010	m²	Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es col·loca una capa de cartó arrissat fixat lateralment a tot el perímetre, sobre el solat de moqueta, fusta, pedra natural o un altre material, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. També vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 1)	7,08	176,000	1.246,08

TOTAL Capítol 01.01 **2.282,72**

Obra 01 Pressupost EBM NENES I NENS
Capítol 02 EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	11,95	270,000	3.226,50
2	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	15,58	270,000	4.206,60
3	P878-5Z51	m2	Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla al silicat, per a interior (P - 14)	3,97	47,000	186,59

TOTAL Capítol 01.02 **7.619,69**

Obra 01 Pressupost EBM NENES I NENS
Capítol 03 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P811-3EO0	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 11)	23,66	270,000	6.388,20
2	P822-3NY7	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 13)	35,73	270,000	9.647,10
3	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 15)	6,63	67,000	444,21

PRESSUPOST

4	Z9UZ5MD1	m	Formació de mitja canya, amb rajola de ceràmica o gres (P - 20)	9,80	36,000	352,80
5	EXTNP09	pa	Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar (P - 3)	750,00	1,000	750,00
6	P821-J18E	m	Cantonera d'alumini anoditzat de color natural, de 16 mm d'alçària, i amb forma de secció L, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 12)	8,79	14,000	123,06
7	P9U9-6Y48	m	Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu (P - 17)	6,96	70,000	487,20
8	P89K-42YQ	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 16)	12,00	32,000	384,00

TOTAL Capítol 01.03 **18.576,57**

Obra 01 Pressupost EBM NENES I NENS
Capítol 04 NETEJA I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 5)	1,70	176,000	299,20
2	EXTNP09	pa	Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar (P - 3)	750,00	1,000	750,00
3	BUICAL01	u	Despenjat i penjat dels radiadors afectats per les feines de reposició d'enrajolat incloent el buidat de tota la instal.lació de calefacció per radiadors i la tornada a posar en servei un cop finalitzades les obres, inclou reposició de claus dels radiadors en cas necessari. (P - 2)	235,56	3,000	706,68
4	MOVINOX	ut	Desmuntatge i posterior muntatge dels inodors, , cisternes, piques, ... de les aules per a la correcta col.locació de l'enrajolat (P - 4)	16,34	50,000	817,00

TOTAL Capítol 01.04 **2.572,88**

Obra 01 Pressupost EBM NENES I NENS
Capítol 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 10)	22,68	10,047	227,87
2	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 9)	53,12	10,047	533,70
3	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 8)	25,97	10,047	260,92

TOTAL Capítol 01.05 **1.022,49**

Obra 01 Pressupost EBM NENES I NENS
Capítol SS SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PASS300	U	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant de l'IMEB. (P - 18)	967,49	1,000	967,49
TOTAL	**Capítol**		**01.SS**			**967,49**

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ACTUACIONS PRÈVIES	2.282,72
Capítol	01.02	EXTRACCIONS	7.619,69
Capítol	01.03	OBRA CIVIL	18.576,57
Capítol	01.04	NETEJA I ALTRES	2.572,88
Capítol	01.05	GESTIÓ DE RESIDUS	1.022,49
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	967,49
Obra	**01**	**Pressupost EBM NENES I NENS**	**33.041,84**
		33.041,84	

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost EBM NENES I NENS	33.041,84
			33.041,84

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		33.041,84
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 33.041,84.....		4.295,44
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 33.041,84.....		1.982,51
	Subtotal	39.319,79
21 % IVA SOBRE 39.319,79.....		8.257,16
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	47.576,95

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)