AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol 01 SANEJAMENT
Titol 3 01 EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	RETBF01	u	Retirada de la bomba d'aigües fecals espatllada amb mitjans manuals i mecànics, inclosos la inspecció preliminar de components crítics.els treballs de desconnexió d'alimentació elèctrica i línies hidràuliques, retirada de fixacions i extracció controlada i càrrega manual sobre camió o contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PDH0-HP4X	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossa sèptica de grans dimensions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol 01 SANEJAMENT
Titol 3 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SUBBF01	u	Subministrament i instal.lació de bomba submergida d'alt rendiment per al bombeig d'aigües resudiaus igual o similar de forja per deixar-la correctament instal.lada i en funcionament. Inclou: - Verificació i preparació de superfícies d'acoblament. - Instal·lació i ajust dels elements de fixació. - Connexió de línies elèctriques i hidràuliques segons especificacions tècniques. - Revisió de l'alineació i hermeticitat de les connexions. - Mesura de paràmetres elèctrics i mecànics. - Prova de pressió i cabal segons normes aplicables. Posada en marxa: - Proves funcionals amb càrrega progressiva. - Ajust de paràmetres d'operació. - Registre de dades de rendiment i verificació del funcionament òptim

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	SUBBO01	u	Subministrament de boies i un suport corresponents als equips existents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Boia		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Suport boia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol 01 SANEJAMENT
Titol 3 03 NETEJA I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot

AMIDAMENTS

això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent		2,000	50,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol 02 OBRA CIVIL INTERIOR
Titol 3 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bastida SUM doble altura		6,000	3,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

AMIDAMENT DIRECTE **500,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol 02 OBRA CIVIL INTERIOR
Titol 3 02 EXTRACCIONS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribuidor cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Menjador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P2140-ARXX	pa	Retirada de tapajunts afectats de portes interiors amb càrrega a camió o abocador.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Menjador educadores		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Bugaderia		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

4 P21Q0-H8EN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Moble cuina		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

5 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Diverses zones de planta carrer		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol 02 OBRA CIVIL INTERIOR
Titol 3 03 RAM DE FUSTER INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PA22-5QFV u Subministrament i col·locació de porta vidriera de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix, amb galze per a vidre 4+4mm. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell, topalls i protecció antipinçadits per a nens format de retall lateral de la porta i bora de neopre. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribuidor cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Menjador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 PAZ7-4XIF m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes interiors		4,000	10,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

3 FUST000X pa Substitució del sobre del moble de fusta del passadís d'accés per un de nou de taulell d'HPL sobre restrells de material hidròfug per mantenir la planimetria existent. Inclou la preparació de la superfície, replanteig de juntes, substitució dels elements interiors necessaris, segellat del perímetre als elements existens i totes les actuacions necessàries per deixar l'element perfectament acabat.

A justificar.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 Z05F033 u ARMARI DE PARET DE FÒRMICA
Dimensions: 80x35x70 cm.
Amb un prestatge intermig.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol 02 OBRA CIVIL INTERIOR
Titol 3 04 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P846-9JP0	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Menjador educadores		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Bugaderia		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

2	P89G-43TU	m2	Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes		6,000	2,500		1,000	15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

3	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Menjador educadores		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Bugaderia		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

4	P9U9-6Y48	m	Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altres		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

5	P843-A8FX	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Diverses zones de planta carrer		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol 02 OBRA CIVIL INTERIOR
Titol 3 05 AJUDES DE LAMPISTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	AJUDLAMP	u	Ajudes de lampisteria per al desmuntatge i posterior muntatge de llums, i la seva substitució en cas necessari

AMIDAMENT DIRECTE **10,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol 02 OBRA CIVIL INTERIOR
Titol 3 06 NETEJA I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona cuina		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

2	EXTNP09	pa	Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol 03 ESPAI EXTERIOR LACTANTS
Titol 3 01 EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2143-4RRX	m2	Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Corralet		1,000	4,800	2,200		10,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,560**

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol 03 ESPAI EXTERIOR LACTANTS
Titol 3 02 RAM DE FUSTER

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9Q1-EF0X	m2	Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos. Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia. S'inclou l'acabat amb oli biològic per a l'exterior. Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a tarimes, per la seva llarga durabilitat. La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de lactants		1,000	4,800	2,400		11,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,520**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	EQ75ZUPT	m	Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigiditzaciò de fusta tricapa per exteriors. La barana tindrà una altura aproximada de 80cm. La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de lactants		1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,400			1,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,600**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	EQ75ZUPP	u	Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat. La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de lactants		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	EXTNP09	pa	Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol 03 ESPAI EXTERIOR LACTANTS
Titol 3 03 NETEJA I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent		2,000	50,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bomba a retirar		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	Espai de lactants		1,400	4,800	2,400	0,080	1,290	C#*D#*E#*F#
3	Portes i tapajunts		3,300	2,200	1,000	0,080	0,581	C#*D#*E#*F#
4	Moble fusta		1,200	8,000	0,600	0,080	0,461	C#*D#*E#*F#
5	Moble cuina		1,500	5,000	0,500	1,000	3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,082**

2	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bomba a retirar		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	Espai de lactants		1,400	4,800	2,400	0,080	1,290	C#*D#*E#*F#
3	Portes i tapajunts		3,300	2,200	1,000	0,080	0,581	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	Moble fusta		1,200	8,000	0,600	0,080	0,461	C#*D#*E#*F#
5	Moble cuina		1,500	5,000	0,500	1,000	3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,082**

3 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bomba a retirar		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	Espai de lactants		1,400	4,800	2,400	0,080	1,290	C#*D#*E#*F#
3	Portes i tapajunts		3,300	2,200	1,000	0,080	0,581	C#*D#*E#*F#
4	Moble fusta		1,200	8,000	0,600	0,080	0,461	C#*D#*E#*F#
5	Moble cuina		1,500	5,000	0,500	1,000	3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,082**

4 PTAXESP m3 Pagament de taxes expecials a l'abocador per material espcial d'aïllament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de lactants		1,400	4,800	2,400	0,080	1,290	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,290**

5 PDIFEX01 m2 Complexitat en l'extracció del cautxú incloent el tall del paviment per a la seva correcta gestió, mitjançant maquinària electrònica, sense augment de temperatura, conformant plaques de 45×45 cm per possibilitar-ne l'extracció, picat amb martell compressor elèctric.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de lactants		1,000	4,800	2,400		11,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,520**

Obra 01 PRESSUPOST EBM L'ESTACIO
Capítol SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PASS300	U	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant de l'IMEB.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost EBM L'ESTACIO
Capítol	01	SANEJAMENT
Titol 3	01	EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	RETBF01	u	Retirada de la bomba d'aigües fecals espatllada amb mitjans manuals i mecànics, inclosos la inspecció preliminar de components crítics.els treballs de desconnexió d'alimentació elèctrica i línies hidràuliques, retirada de fixacions i extracció controlada i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 30)	460,83	1,000	460,83
2	PDH0-HP4X	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 27)	1.216,96	1,000	1.216,96
TOTAL	**Titol 3**		**01.01.01**			**1.677,79**

Obra	01	Pressupost EBM L'ESTACIO
Capítol	01	SANEJAMENT
Titol 3	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SUBBF01	u	Subministrament i instal.lació de bomba submergida d'alt rendiment per al bombeig d'aigües resudiaus igual o similar de forja per deixar-la correctament instal.lada i en funcionament. Inclou: - Verificació i preparació de superfícies d'acoblament. - Instal·lació i ajust dels elements de fixació. - Connexió de línies elèctriques i hidràuliques segons especificacions tècniques. - Revisió de l'alineació i hermeticitat de les connexions. - Mesura de paràmetres elèctrics i mecànics. - Prova de pressió i cabal segons normes aplicables. Posada en marxa: - Proves funcionals amb càrrega progressiva. - Ajust de paràmetres d'operació. - Registre de dades de rendiment i verificació del funcionament òptim (P - 31)	5.726,96	1,000	5.726,96
2	SUBBO01	u	Subministrament de boies i un suport corresponents als equips existents. (P - 32)	125,00	5,000	625,00
TOTAL	**Titol 3**		**01.01.02**			**6.351,96**

Obra	01	Pressupost EBM L'ESTACIO
Capítol	01	SANEJAMENT
Titol 3	03	NETEJA I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 6)	1,70	100,000	170,00

PRESSUPOST

TOTAL	**Titol 3**	**01.01.03**	**170,00**
Obra		01	Pressupost EBM L'ESTACIO
Capítol		02	OBRA CIVIL INTERIOR
Titol 3		01	ACTUACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 8)	62,03	18,000	1.116,54
2	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 7)	0,10	500,000	50,00

TOTAL	**Titol 3**	**01.02.01**	**1.166,54**
Obra		01	Pressupost EBM L'ESTACIO
Capítol		02	OBRA CIVIL INTERIOR
Titol 3		02	EXTRACCIONS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 9)	12,12	2,000	24,24
2	P2140-ARXX	pa	Retirada de tapajunts afectats de portes interiors amb càrrega a camió o abocador. (P - 10)	93,64	1,000	93,64
3	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 12)	7,76	33,000	256,08
4	P21Q0-H8EN	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor (P - 14)	12,12	10,000	121,20
5	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 13)	6,06	25,000	151,50

TOTAL	**Titol 3**	**01.02.02**	**646,66**
Obra		01	Pressupost EBM L'ESTACIO
Capítol		02	OBRA CIVIL INTERIOR
Titol 3		03	RAM DE FUSTER INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA22-5QFV	u	Subministrament i col·locació de porta vidriera de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix, amb galze per a vidre 4+4mm. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell, topalls i protecció antipinçadits per a nens format de retall lateral de la porta i bora de neopre. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 24)	623,35	2,000	1.246,70

PRESSUPOST

2	PAZ7-4XIF	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària, col·locat (P - 26)	3,23	40,000	129,20
3	FUST000X	pa	Substitució del sobre del moble de fusta del passadís d'accés per un de nou de taulell d'HPL sobre restrells de material hidròfug per mantenir la planimetria existent. Inclou la preparació de la superfície, replanteig de juntes, substitució dels elements interiors necessaris, segellat del perímetre als elements existens i totes les actuacions necessàries per deixar l'element perfectament acabat. A justificar. (P - 5)	5.500,00	1,000	5.500,00
4	Z05F033	u	ARMARI DE PARET DE FÒRMICA Dimensions: 80x35x70 cm. Amb un prestatge intermig. (P - 33)	418,56	4,000	1.674,24

TOTAL	**Titol 3**	**01.02.03**	**8.550,14**

Obra	01	Pressupost EBM L'ESTACIO
Capítol	02	OBRA CIVIL INTERIOR
Titol 3	04	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P846-9JP0	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 19)	47,13	33,000	1.555,29
2	P89G-43TU	m2	Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 20)	24,62	15,000	369,30
3	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 21)	6,45	33,000	212,85
4	P9U9-6Y48	m	Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu (P - 23)	6,94	10,000	69,40
5	P843-A8FX	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm (P - 18)	73,36	25,000	1.834,00

TOTAL	**Titol 3**	**01.02.04**	**4.040,84**

Obra	01	Pressupost EBM L'ESTACIO
Capítol	02	OBRA CIVIL INTERIOR
Titol 3	05	AJUDES DE LAMPISTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	AJUDLAMP	u	Ajudes de lampisteria per al desmuntatge i posterior muntatge de llums, i la seva substitució en cas necessari (P - 1)	41,70	10,000	417,00

TOTAL	**Titol 3**	**01.02.05**	**417,00**

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost EBM L'ESTACIO
Capítol	02	OBRA CIVIL INTERIOR
Titol 3	06	NETEJA I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 6)	1,70	50,000	85,00
2	EXTNP09	pa	Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar (P - 4)	750,00	2,000	1.500,00
TOTAL	**Titol 3**		**01.02.06**			**1.585,00**

Obra	01	Pressupost EBM L'ESTACIO
Capítol	03	ESPAI EXTERIOR LACTANTS
Titol 3	01	EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2143-4RRX	m2	Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús. (P - 11)	15,75	10,560	166,32
TOTAL	**Titol 3**		**01.03.01**			**166,32**

Obra	01	Pressupost EBM L'ESTACIO
Capítol	03	ESPAI EXTERIOR LACTANTS
Titol 3	02	RAM DE FUSTER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9Q1-EF0X	m2	Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos. Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia. S'inclou l'acabat amb oli biològic per a l'exterior. Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.	204,64	11,520	2.357,45

PRESSUPOST

			La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat dels infants. (P - 22)			
2	EQ75ZUPT	m	Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors. La barana tindrà una altura aproximada de 80cm. La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)	277,49	8,600	2.386,41
3	EQ75ZUPP	u	Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat. La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 2)	599,37	1,000	599,37
4	EXTNP09	pa	Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar (P - 4)	750,00	1,000	750,00
TOTAL	**Titol 3**		**01.03.02**			**6.093,23**

Obra	01	Pressupost EBM L'ESTACIO
Capítol	03	ESPAI EXTERIOR LACTANTS
Titol 3	03	NETEJA I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 6)	1,70	100,000	170,00
TOTAL	**Titol 3**		**01.03.03**			**170,00**

Obra	01	Pressupost EBM L'ESTACIO

PRESSUPOST

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 16)	41,27	7,082	292,27
2	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 17)	15,95	7,082	112,96
3	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 15)	24,24	7,082	171,67
4	PTAXESP	m3	Pagament de taxes expecials a l'abocador per material espcial d'aïllament (P - 29)	48,00	1,290	61,92
5	PDIFEX01	m2	Complexitat en l'extracció del cautxú incloent el tall del paviment per a la seva correcta gestió, mitjançant maquinària electrònica, sense augment de temperatura, conformant plaques de 45×45 cm per possibilitar-ne l'extracció, picat amb martell compressor elèctric. (P - 28)	19,27	11,520	221,99
TOTAL	**Capítol**		**01.04**			**860,81**

Obra 01 Pressupost EBM L'ESTACIO

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PASS300	U	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant de l'IMEB. (P - 25)	956,00	1,000	956,00
TOTAL	**Capítol**		**01.SS**			**956,00**

PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

PRESSUPOST DE SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBA D´AIGÜES FECALS
DE L´EBM L´ESTACIÓ, REPARACIÓ D´AFECTACIONS PER FILTRACIONS
I NOU CORRALET DE LACTANTS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		32.852,29
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 32.852,29.....		4.270,80
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 32.852,29.....		1.971,14
Subtotal		39.094,23
21 % IVA SOBRE 39.094,23.....		8.209,79
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	47.304,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

ÚLTIM FULL

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	SANEJAMENT	8.199,75
Capítol	01.02	OBRA CIVIL INTERIOR	16.406,18
Capítol	01.03	ESPAI EXTERIOR LACTANTS	6.429,55
Capítol	01.04	GESTIÓ DE RESIDUS	860,81
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	956,00
Obra	**01**	**Pressupost EBM L'ESTACIO**	**32.852,29**
		32.852,29	

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost EBM L'ESTACIO	32.852,29
			32.852,29

QUADRE DE PREUS I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	AJUDLAMP	u	Ajudes de lampisteria per al desmuntatge i posterior muntatge de llums, i la seva substitució en cas necessari (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	41,70 €
P-2	EQ75ZUPP	u	Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat. La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	599,37 €
P-3	EQ75ZUPT	m	Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors. La barana tindrà una altura aproximada de 80cm. La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	277,49 €
P-4	EXTNP09	pa	Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	750,00 €
P-5	FUST000X	pa	Substitució del sobre del moble de fusta del passadís d'accés per un de nou de taulell d'HPL sobre restrells de material hidròfug per mantenir la planimetria existent. Inclou la preparació de la superfície, replanteig de juntes, substitució dels elements interiors necessaris, segellat del perímetre als elements existens i totes les actuacions necessàries per deixar l'element perfectament acabat. A justificar. (CINC MIL CINC-CENTS EUROS)	5.500,00 €
P-6	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1,70 €
P-7	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada	0,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-8	P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	62,03 €
P-9	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	12,12 €
P-10	P2140-ARXX	pa	Retirada de tapajunts afectats de portes interiors amb càrrega a camió o abocador. (NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	93,64 €
P-11	P2143-4RRX	m2	Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús. (QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	15,75 €
P-12	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	7,76 €
P-13	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	6,06 €
P-14	P21Q0-H8EN	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	12,12 €
P-15	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	24,24 €
P-16	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	41,27 €
P-17	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	15,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)		
P-18	P843-A8FX	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm (SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	73,36	€
P-19	P846-9JP0	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	47,13	€
P-20	P89G-43TU	m2	Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	24,62	€
P-21	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	6,45	€
P-22	P9Q1-EF0X	m2	Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos. Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia. S'inclou l'acabat amb oli biològic per a l'exterior. Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a tarimes, per la seva llarga durabilitat. La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat dels infants. (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	204,64	€
P-23	P9U9-6Y48	m	Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu (SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,94	€
P-24	PA22-5QFV	u	Subministrament i col·locació de porta vidriera de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix, amb galze per a vidre 4+4mm. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell, topalls i protecció antipinçadits per a nens format de retall lateral	623,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de la porta i bora de neopre. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	
P-25	PASS300	U	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant de l'IMEB. (NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)	956,00 €
P-26	PAZ7-4XIF	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària, col·locat (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23 €
P-27	PDH0-HP4X	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna (MIL DOS-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1.216,96 €
P-28	PDIFEX01	m2	Complexitat en l'extracció del cautxú incloent el tall del paviment per a la seva correcta gestió, mitjançant maquinària electrònica, sense augment de temperatura, conformant plaques de 45×45 cm per possibilitar-ne l'extracció, picat amb martell compressor elèctric. (DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	19,27 €
P-29	PTAXESP	m3	Pagament de taxes expecials a l'abocador per material espcial d'aïllament (QUARANTA-VUIT EUROS)	48,00 €
P-30	RETBF01	u	Retirada de la bomba d'aigües fecals espatllada amb mitjans manuals i mecànics, inclosos la inspecció preliminar de components crítics.els treballs de desconnexió d'alimentació elèctrica i línies hidràuliques, retirada de fixacions i extracció controlada i càrrega manual sobre camió o contenidor. (QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	460,83 €
P-31	SUBBF01	u	Subministrament i instal.lació de bomba submergida d'alt rendiment per al bombeig d'aigües resudiaus igual o similar de forja per deixar-la correctament instal.lada i en funcionament. Inclou: - Verificació i preparació de superfícies d'acoblament. - Instal·lació i ajust dels elements de fixació. - Connexió de línies elèctriques i hidràuliques segons especificacions tècniques. - Revisió de l'alineació i hermeticitat de les connexions. - Mesura de paràmetres elèctrics i mecànics. - Prova de pressió i cabal segons normes aplicables. Posada en marxa: - Proves funcionals amb càrrega progressiva. - Ajust de paràmetres d'operació. - Registre de dades de rendiment i verificació del funcionament òptim (CINC MIL SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	5.726,96 €
P-32	SUBBO01	u	Subministrament de boies i un suport corresponents als equips existents. (CENT VINT-I-CINC EUROS)	125,00 €
P-33	Z05F033	u	ARMARI DE PARET DE FÒRMICA Dimensions: 80x35x70 cm. Amb un prestatge intermig. (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	418,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

QUADRE DE PREUS II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-1	AJUDLAMP	u	Ajudes de lampisteria per al desmuntatge i posterior muntatge de llums, i la seva substitució en cas necessari	**41,70**	€
			Altres conceptes	41,70000	€
P-2	EQ75ZUPP	u	Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat. La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.	**599,37**	€
	PQ75ZXPP	u	Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic amb panell interior de contraplacat de bedoll fenòlic lacat de color, inclou ferratges.	516,03000	€
			Altres conceptes	83,34000	€
P-3	EQ75ZUPT	m	Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors. La barana tindrà una altura aproximada de 80cm. La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.	**277,49**	€
			Altres conceptes	277,49000	€
P-4	EXTNP09	pa	Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar	**750,00**	€
			Sense descomposició	750,00000	€
P-5	FUST000X	pa	Substitució del sobre del moble de fusta del passadís d'accés per un de nou de taulell d'HPL sobre restrells de material hidròfug per mantenir la planimetria existent. Inclou la preparació de la superfície, replanteig de juntes, substitució dels elements interiors necessaris, segellat del perímetre als elements existens i totes les actuacions necessàries per deixar l'element perfectament acabat. A justificar.	**5.500,00**	€
			Sense descomposició	5.500,00000	€
P-6	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.	**1,70**	€
			Altres conceptes	1,70000	€
P-7	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,	**0,10**	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats		
	B0Y1-12V6	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,10000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-8	P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	**62,03**	**€**
			Altres conceptes	62,03000	€
P-9	P2140-4RR	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**12,12**	**€**
			Altres conceptes	12,12000	€
P-10	P2140-ARX	pa	Retirada de tapajunts afectats de portes interiors amb càrrega a camió o abocador.	**93,64**	**€**
			Altres conceptes	93,64000	€
P-11	P2143-4RR	m2	Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.	**15,75**	**€**
			Altres conceptes	15,75000	€
P-12	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**7,76**	**€**
			Altres conceptes	7,76000	€
P-13	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**6,06**	**€**
			Altres conceptes	6,06000	€
P-14	P21Q0-H8E	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor	**12,12**	**€**
			Altres conceptes	12,12000	€
P-15	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	**24,24**	**€**
			Altres conceptes	24,24000	€
P-16	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.	**41,27**	**€**
			Altres conceptes	41,27000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-17	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	**15,95**	**€**
	B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	15,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-18	P843-A8FX	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm	**73,36**	**€**
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,25000	€
	B840-28CY	u	Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2	7,32000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,64733	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,09450	€
	B7CQ0-2GEY	m2	Làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic	4,33650	€
	B7C93-11NKP	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W	6,03750	€
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,91200	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,46780	€
			Altres conceptes	38,29437	€
P-19	P846-9JP0	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**47,13**	**€**
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,46780	€
	B84H-33DR	m2	Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654	21,89780	€
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	4,39400	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,09450	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,64733	€
			Altres conceptes	17,62857	€
P-20	P89G-43TU	m2	Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**24,62**	€
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,80850	€
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,30350	€
	B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un u component	3,00329	€
			Altres conceptes	19,50471	€
P-21	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	**6,45**	€
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,82467	€
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,49573	€
			Altres conceptes	4,12960	€
P-22	P9Q1-EF0X	m2	Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos. Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia. S'inclou l'acabat amb oli biològic per a l'exterior. Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a tarimes, per la seva llarga durabilitat. La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat dels infants.	**204,64**	€
	B8A0-2J0X	l	Oli biologic	3,07300	€
	B9Q5-X02X	m2	Tarima de lamel.les de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades. Característiques de la fusta: Certificació PEFC	94,42400	€
	B9Q5-X22X	ml	Rasstrells composite, amb una secció de 40x30 mm	25,07000	€
	B9Q5-X022	ut	Grapes de subjecció compatibles	6,75000	€
	B0A6-12X4	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	16,20000	€
			Altres conceptes	59,12300	€
P-23	P9U9-6Y48	m	Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu	**6,94**	€
	B091-06VG	kg	Adhesiu de PVC	0,45175	€
	B9U4-1KZ7	m	Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària	2,50920	€
			Altres conceptes	3,97905	€
P-24	PA22-5QFV	u	Subministrament i col·locació de porta vidriera de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix, amb galze per a vidre 4+4mm. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell, topalls i protecció antipinçadits per a nens format de retall lateral de la porta i bora de neopre. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar	**623,35**	€
	BC1A-0TOH	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	50,53000	€
	BAP32175	u	Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	77,35000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BAQD3276	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta reforçada per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 o 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, amb galze per a vidre 4+4mm. inclouent el vidre.	117,93000	€
	BAZGP160	u	Protecció antipinçadits per a nens format de retall lateral de la porta i bora de neopre	35,97000	€
	BAZGC160	u	Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent	25,57000	€
			Altres conceptes	316,00000	€
P-25	PASS300	U	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant de l'IMEB.	**956,00**	**€**
			Sense descomposició	956,00000	€
P-26	PAZ7-4XIF	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària, col·locat	**3,23**	**€**
	BAZA-0Z9X	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,22600	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,01890	€
			Altres conceptes	0,98510	€
P-27	PDH0-HP4X	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna	**1.216,96**	**€**
	BDH0-16J0	u	Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna	706,35000	€
			Altres conceptes	510,61000	€
P-28	PDIFEX01	m2	Complexitat en l'extracció del cautxú incloent el tall del paviment per a la seva correcta gestió, mitjançant maquinària electrònica, sense augment de temperatura, conformant plaques de 45×45 cm per possibilitar-ne l'extracció, picat amb martell compressor elèctric.	**19,27**	**€**
			Altres conceptes	19,27000	€
P-29	PTAXESP	m3	Pagament de taxes expecials a l'abocador per material espcial d'aïllament	**48,00**	**€**
			Sense descomposició	48,00000	€
P-30	RETBF01	u	Retirada de la bomba d'aigües fecals espatllada amb mitjans manuals i mecànics, inclosos la inspecció preliminar de components crítics.els treballs de desconnexió d'alimentació elèctrica i línies hidràuliques, retirada de fixacions i extracció controlada i càrrega manual sobre camió o contenidor.	**460,83**	**€**
			Altres conceptes	460,83000	€
P-31	SUBBF01	u	Subministrament i instal.lació de bomba submergida d'alt rendiment per al bombeig d'aigües resudiaus igual o similar de forja per deixar-la correctament instal.lada i en funcionament. Inclou: - Verificació i preparació de superfícies d'acoblament. - Instal·lació i ajust dels elements de fixació. - Connexió de línies elèctriques i hidràuliques segons especificacions tècniques. - Revisió de l'alineació i hermeticitat de les connexions. - Mesura de paràmetres elèctrics i mecànics. - Prova de pressió i cabal segons normes aplicables. Posada en marxa: - Proves funcionals amb càrrega progressiva. - Ajust de paràmetres d'operació. - Registre de dades de rendiment i verificació del funcionament òptim	**5.726,96**	**€**
			Altres conceptes	5.726,96000	€
P-32	SUBBO01	u	Subministrament de boies i un suport corresponents als equips existents.	**125,00**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Sense descomposició	125,00000	€
P-33	Z05F033	u	ARMARI DE PARET DE FÒRMICA Dimensions: 80x35x70 cm. Amb un prestatge intermig.		**418,56**	**€**
				Sense descomposició	418,56000	€