AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST EBM XIROI
CAPÍTOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	U	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pati		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

2	0CS010	m²	Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es col·loca una capa de cartó arrissat fixat lateralment a tot el perímetre, sobre el solat de moqueta, fusta, pedra natural o un altre material, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. També vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

3	0MP010	m³	Protecció dels extrems superior i inferior de la tanca, mitjançant col·locació d'elements de remat i protecció per evitar el contacte directe dels nens amb les parts metàl·liques, incloent subministrament, col·locació, fixacions, ajustos i remats, totalment acabat. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE **40,000**

4	CYH3MHLCC	ud	Increment de preu per execució de tots els treballs en cap de setmana, amb inclusió dels sobrecostos de mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

5	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

AMIDAMENT DIRECTE **500,000**

AMIDAMENTS

6	P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

AMIDAMENT DIRECTE **15,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EBM XIROI
CAPÍTOL 02 EXTRACCIONS I DESMUNTATGES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	RENDC020	m	Enderroc revestiment d'esglaó recte d'escala de 120 cm d'amplada, mitjançant folrat amb parquet de fusta, (menor o igual a 6 mm), encolat, longitud fins a 120 cm, amb profunditat de petjada de 23-32 cm i altura de contrapetja de 13-20 cm, Enderroc de la base metàl.lica de les peces dessoldant-les de l'estructura longitudinal, per deixar-la neta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esglaons		23,000	1,200			27,600	C#*D#*E#*F#
2	Descans		6,000	1,200			7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,800**

2	VVT6LR	ud	Desmuntage de porta Metalica

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EBM XIROI
CAPÍTOL 03 RAM DE MANYÀ

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	RJLHJEIG2R	ud	Reparació de punts d'ancoratge metàl·lics afectats per oxidació, incloent sanejament i retirada de les parts oxidades, preparació de la superfície, aportació de nou material metàl·lic i execució de les soldadures necessàries, amb repàs, ajustos i remats, totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	RYP006	m²	Preparació de superfície metàl·lica, amb capes de pintura en mal estat, mitjançant l'aplicació amb brotxa de 0,29 l/m² de decapant, impregnant la pintura existent, eliminant-la amb espàtula una vegada reblanida i neteja posterior amb dissolvent fins a eliminar les restes del decapant, per procedir posteriorment al seu repintat. Inclou: Aplicació del decapant. Eliminació de la pintura existent. Neteja de la superfície. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana Escala		4,000	10,000		1,400	56,000	C#*D#*E#*F#
2	Sota escala		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **86,000**

3 EIG2DDR ud

Substitució d'esglaons existents i reposició dels mateixos mitjançant la formació de nous esglaons executats amb xapa d'acer de 5 mm de gruix, de dimensions aproximades 1.200 mm de llargada, 290 mm d'estesa i 290 mm de contrapetja, incloent desmuntatge dels elements existents, col·locació, ajustos, soldadures, ancoratges, repassos i remats necessaris, totalment acabats. Inclou fixacions, ajustos i remats, totalment col·locat i acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esglaons		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
2	Descans		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EBM XIROI
CAPÍTOL 04 OBRA CIVIL I REPASSOS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ75ZUPP u

Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes escala		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,400**

2 RNE010AR m²

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana Escala		4,000	12,000		1,400	67,200	C#*D#*E#*F#
2	Sota escala		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **97,200**

AMIDAMENTS

3	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

4	EXTNP09	pa	Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

5	005QG2FQDI	ud	Acabat d'escala amb pintura antilliscant amb pols de corindon, incloent preparació de superfície i aplicació completa, totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EBM XIROI
CAPÍTOL 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

2	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

3	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST EBM XIROI
CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

PRESSUPOST

Data: 05/11/26

OBRA 01 PRESSUPOST EBM XIROI
CAPÍTOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	U	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 19)	2,95	25,000	73,75
2	0CS010	m²	Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es col·loca una capa de cartó arrissat fixat lateralment a tot el perímetre, sobre el solat de moqueta, fusta, pedra natural o un altre material, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. També vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 2)	13,63	25,000	340,75
3	0MP010	m³	Protecció dels extrems superior i inferior de la tanca, mitjançant col·locació d'elements de remat i protecció per evitar el contacte directe dels nens amb les parts metàl·liques, incloent subministrament, col·locació, fixacions, ajustos i remats, totalment acabat. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. (P - 3)	10,60	40,000	424,00
4	CYH3MHLCCFR	ud	Increment de preu per execució de tots els treballs en cap de setmana, amb inclusió dels sobrecostos de mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris. (P - 4)	400,00	2,000	800,00
5	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 9)	0,10	500,000	50,00
6	P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 10)	63,97	15,000	959,55
TOTAL	CAPÍTOL		01.01			**2.648,05**

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST EBM XIROI
CAPÍTOL 02 EXTRACCIONS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	RENDC020	m	Enderroc revestiment d'esglaó recte d'escala de 120 cm d'amplada, mitjançant folrat amb parquet de fusta, (menor o igual a 6 mm), encolat, longitud fins a 120 cm, amb profunditat de petjada de 23-32 cm i altura de contrapetja de 13-20 cm, Enderroc de la base metàl.lica de les peces dessoldant-les de l'estructura longitudinal, per deixar-la neta. (P - 14)	26,49	34,800	921,85
2	VVT6LR	ud	Desmuntage de porta Metalica (P - 18)	109,23	2,000	218,46
TOTAL	CAPÍTOL		01.02			**1.140,31**

OBRA 01 PRESSUPOST EBM XIROI
CAPÍTOL 03 RAM DE MANYÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	RJLHJEIG2R	ud	Reparació de punts d'ancoratge metàl·lics afectats per oxidació, incloent sanejament i retirada de les parts oxidades, preparació de la superfície, aportació de nou material metàl·lic i execució de les soldadures necessàries, amb repàs, ajustos i remats, totalment acabat. (P - 15)	2.369,14	1,000	2.369,14
2	RYP006	m²	Preparació de superfície metàl·lica, amb capes de pintura en mal estat, mitjançant l'aplicació amb brotxa de 0,29 l/m² de decapant, impregnant la pintura existent, eliminant-la amb espàtula una vegada reblanida i neteja posterior amb dissolvent fins a eliminar les restes del decapant, per procedir posteriorment al seu repintat. Inclou: Aplicació del decapant. Eliminació de la pintura existent. Neteja de la superfície. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 17)	20,80	86,000	1.788,80
3	EIG2DDR	ud	Substitució d'esglaons existents i reposició dels mateixos mitjançant la formació de nous esglaons executats amb xapa d'acer de 5 mm de gruix, de dimensions aproximades 1.200 mm de llargada, 290 mm d'estesa i 290 mm de contrapetja, incloent desmuntatge dels elements existents, col·locació, ajustos, soldadures, ancoratges, repassos i remats necessaris, totalment acabats. Inclou fixacions, ajustos i remats, totalment col·locat i acabat. (P - 5)	452,16	29,000	13.112,64
TOTAL	CAPÍTOL		01.03			**17.270,58**

OBRA 01 PRESSUPOST EBM XIROI
CAPÍTOL 04 OBRA CIVIL I REPASSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ75ZUPP	u	Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la	599,37	2,400	1.438,49

PRESSUPOST

			col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat. La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 6)			
2	RNE010AR	m²	Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d'acer. Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 16)	39,53	97,200	3.842,32
3	NET001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 8)	1,70	100,000	170,00
4	EXTNP09	pa	Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar (P - 7)	750,00	2,000	1.500,00
5	005QG2FQDF	ud	Acabat d'escala amb pintura antilliscant amb pols de corindon, incloent preparació de superfície i aplicació completa, totalment acabat. (P - 1)	1.250,00	1,000	1.250,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.04			**8.200,81**

OBRA 01 PRESSUPOST EBM XIROI
CAPÍTOL 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 12)	53,09	5,000	265,45
2	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 11)	25,59	5,000	127,95
3	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la	22,68	5,000	113,40

			LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 13)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.05			**506,80**

OBRA 01 PRESSUPOST EBM XIROI
CAPÍTOL SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB (P - 20)	892,00	1,000	892,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.SS			**892,00**

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 05/11/26 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ACTUACIONS PRÈVIES	2.648,05
Capítol	01.02	EXTRACCIONS I DESMUNTATGES	1.140,31
Capítol	01.03	RAM DE MANYÀ	17.270,58
Capítol	01.04	OBRA CIVIL I REPASSOS	8.200,81
Capítol	01.05	GESTIÓ DE RESIDUS	506,80
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	892,00
Obra	**01**	**Pressupost EBM XIROI**	**30.658,55**
			30.658,55

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost EBM XIROI	30.658,55
			30.658,55

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		30.658,55
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 30.658,55.....		3.985,61
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 30.658,55.....		1.839,51
	Subtotal	36.483,67
21 % IVA SOBRE 36.483,67.....		7.661,57
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	44.145,24

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-QUATRE MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)