INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRENCIA

DADES DEL CONTRACTE

Petició de contracte: 024/TE44758
Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT

OBJECTE: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO SISTEMA D'ELEVACIÓ

Pressupost de Licitació (IVA inclòs) ...	**18.137,90 €**
IVA tipus	**21 %**
Pressupost Net (sense IVA)	**14.990,00 €**

1. ANTECEDENTS

TERSA és una companyia pública que opera a l'àrea metropolitana de Barcelona, especialitzada en la gestió de serveis ambientals relacionats amb l'economia circular. En concret, la seva activitat proporciona solucions al repte que suposa la gestió dels residus i la generació i comercialització d'energies renovables, promovent el compromís de la ciutadania amb el seu entorn. El grup TERSA està format per les societats TERSA, SIRESA i SEMESA.

L'objectiu d'aquest contracte és el subministrament d'un sistema d'elevació per la substitució de sacs de bicarbonat en la cota +0 de la Planta de Valorització Energètica.

CODI CPV 42411000-0 Polispastos y elevadores

Por un costat, la justificació ve donada per la insuficiència de mitjans

Atès que el personal i mitjans de què disposa no són suficients per atendre la demanda que en aquest sentit es planteja i atès que la prestació de la qual és objecte aquest contracte no justifica al nostre entendre la necessitat d' una ampliació per part de Tersa dels mitjans personals i materials de què es disposen.

Justificació de la no alteració de l'objecte del contracte i del procediment d' adjudicació

En aplicació de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, correspon a l'òrgan de contractació informar que en l'expedient de referència no s'altera l'objecte del contracte per evitar les normes generals de contractació i que no té com a finalitat evitar els llindars establerts com a màxims per a la contractació menor.

Un cop analitzat l' expedient de referència es conclou que en el mateix no s' ha produït cap alteració de l' objecte del contracte per evitar les normes generals de contractació i els llindars establerts com a màxims per a la contractació menor.

2. DESCRIPCIO DE L'OBJECTE.

L'adjudicatari ha de subministrar, instal·lar i posar en servei un sistema d'elevació mitjançant un carril i un polispast elèctric. El sistema s'ha d'adaptar a les necessitats de la instal·lació i a

les condicions estructurals existents del lloc.

L'adjudicatari ha de tenir en compte tots els elements necessaris per garantir el correcte funcionament, la seguretat i la posada en servei del conjunt.

2.1. Característiques generals de la instal·lació:

- **Capacitat nominal d'instal·lació:** 2.000 kg
- **Longitud aproximada de la carrilera:** 7.000 mm
- **Configuració del rail:** rail suportat/suspès del sostre del nau i recolzat en un dels suports existents, segons la configuració de muntatge i les condicions estructurals
- **Alçada prevista d'instal·lació:** 5.000 mm
- **Polispast:** elèctric amb cadena, amb carretó elèctric de translació
- **Alimentació del sistema:** Per línia elèctrica blindada, amb una longitud aproximada de 7.000 mm
- **Sistema de propulsió i control:** Control per ràdio

Les dimensions indicades són indicatives i han de ser verificades pel proveïdor durant la **visita tècnica obligatòria divendres 27 de novembre a les 11 hores o dimarts 1 de desembre a les 10 hores.** Per realitzar la visita cal enviar un email a Juan Carlos Martínez jcmartinez@tersa.cat

2.2. Abast del subministrament

L'oferta ha d'incloure el subministrament de tots els elements necessaris per a la correcta execució i funcionament de la instal·lació, incloent-hi almenys:

- Rail i elements estructurals de suport.
- Suports, fixacions, ancoratges i elements d'unió necessaris.
- Polispast elèctric de cadena.
- Carro de transport elèctric.
- Sistema d'alimentació elèctrica mitjançant línia blindada.
- Control per ràdio.
- Elements de seguretat i limitació de càrrega aplicables.
- Cablejat, connexions, accessoris i altres components necessaris.
- Muntatge, instal·lació, ajustos i posada en servei de l'assemblatge.

L'oferta ha d'incloure qualsevol element addicional necessari per garantir el correcte funcionament i la seguretat de la instal·lació. Aquesta obligació també s'aplica als elements que no s'indiquin expressament en aquest document.

2.3. Mitjans auxiliars i treball d'assemblatge

Tots els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de la feina aniran a càrrec del proveïdor.

S'hi inclouen, entre d'altres, mitjans d'elevació, plataformes de treball, equipament auxiliar, eines especials, mitjans de transport, elements d'accés i qualsevol altre recurs necessari per dur a terme l'assemblatge, instal·lació, posicionament, ajust i posada en servei de l'equipament.

El proveïdor ha d'incloure aquests mitjans en la seva oferta, sense que impliquin costos addicionals imprevistos per al client.

2.4. Requisits tècnics i de seguretat

La instal·lació s'ha de dur a terme d'acord amb la normativa vigent aplicable, garantint la seguretat estructural, mecànica i elèctrica del conjunt.

El proveïdor ha de verificar l'adequació dels punts de suport, fixacions i elements estructurals destinats a la instal·lació, així com la compatibilitat de l'equipament subministrat amb les

condicions d'ús requerides

La instal·lació ha d'estar completament muntada, inspeccionada, ajustada i operativa, incloent-hi les comprovacions i proves necessàries abans de la posada en servei.

2.5. Documentació a presentar

Un cop finalitzat el treball, el proveïdor ha de presentar la documentació corresponent al subministrament i la instal·lació, incloent-hi almenys:

- Fitxes tècniques i característiques de l'equipament subministrat.
- Manuals d'usuari, operació i manteniment.
- Instruccions de seguretat.
- Declaracions CE de conformitat de l'equipament, quan sigui aplicable.
- Certificat CE d'assemblatge i instal·lació de l'assemblatge, o documentació de conformitat aplicable a l'assemblatge instal·lat.
- Documentació relacionada amb les proves, verificacions i posada en servei realitzades.
- Certificats i documentació tècnica dels elements d'elevació.
- Qualsevol altra documentació requerida per la normativa per a l'ús de la instal·lació.

La documentació s'ha de presentar abans de l'acceptació definitiva de les obres.

2.6. Contingut mínim de l'oferta

L'oferta presentada pel proveïdor ha d'incloure:

- Descripció tècnica de la solució proposada.
- Característiques del rail i sistema de suport.
- Marca, model i característiques del polispast i del carretó elèctric.
- Capacitat d'elevació i configuració de branques.
- Característiques del sistema d'alimentació i del control per ràdio.
- Descripció del treball d'assemblatge i instal·lació inclosos.
- Llista de mitjans auxiliars inclosos.
- Temps de subministrament i execució.
- Preu desglossat per subministrament, muntatge i posada en servei.
- Documentació i certificacions que s'han de presentar al final del treball.
- Exclusions o possibles condicions de l'oferta.

2.6. Contingut mínim de l'oferta

L'oferta presentada pel proveïdor ha d'incloure:

- Descripció tècnica de la solució proposada.
- Característiques del rail i sistema de suport.
- Marca, model i característiques del polispast i del carretó elèctric.
- Capacitat d'elevació i configuració de branques.
- Característiques del sistema d'alimentació i del control per ràdio.
- Descripció del treball d'assemblatge i instal·lació inclosos.
- Llista de mitjans auxiliars inclosos.
- Temps de subministrament i execució.
- Preu desglossat per subministrament, muntatge i posada en servei.
- Documentació i certificacions que s'han de presentar al final del treball.
- Exclusions o possibles condicions de l'oferta.

Quan se enviï l'oferta, s'ha d'omplir el full d'Excel adjunt.

3. TERMINI DE LLIURAMENT

El contracte té una durada màxim fins finals del mes de desembre de 2026.

4. CRITERIS D´ADJUDICACIO

D'acord amb la base d'execució vint-i-sisena del pressupost 2020 de l'Ajuntament de Barcelona els contractes menors amb concurrència que es publiquin en el perfil del contractant tindran com a únic criteri d'adjudicació el preu més baix.

5. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designa com a,

responsable del contracte la persona següent:

Alex Sas asas@tersa.cat

Cap de manteniment

responsable del servei:

Juan Carlos Martínez jcmartinez@tersa.cat

Cap Mecànic / Manteniment

6. SELECCIO DEL PROVEÏDOR

Considerant la naturalesa del servei, es considera adequat sol·licitar una oferta ajustada mitjançant el procediment de publicitat amb concurrència.

7. TRAMESA D'OFERTES

L'empresa oferent haurà d'enviar la seva oferta mitjançant el Portal de Contractació Electrónica de l'Ajuntament de Barcelona (https://licitacions.bcn.cat/). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

Nota: Recordar que el termini de presentació de la oferta serà de 10 dies hàbils des de la data d'enviament de petició d'oferta.

8. NOTIFICACIÓ DE L'ADJUDICACIO

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil del Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.

En l'oferta s'haurà d'indicar el Mail de contacte on passar la comanda de compra corresponent.

9. FORMA DE PAGAMENT

El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de l'aprovació de la factura per part de l'entitat contractant, els dies 15 o 20 de cada mes i mitjançant transferència bancaria.

Després de finalitzar tots els treballs relacionats amb el servei contractat per TERSA, l'adjudicatari procedirà a la realització d'una certificació de finalització del servei amb el detall dels serveis realitzats.

A part de la informació, han d'incloure en l'albarà:

- Número de contracte i número de comanda.
- Data de finalització del servei.

- Concepte.
- Abast realitzat junt amb el seu valor econòmic.

La certificació de la finalització dels serveis ha de ser revisada i aprovada pel responsable d'aquest contracte, prèviament a l'emissió de les factures.

10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Veure Annex 1.

Sant Adrià de Besos, a data de signatura del present document

2026.11.24
09:12:44 +01'00'

Jordi Mora

Director Logística