Barcelona

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició de contracte:	006_P2601819
Tipus de contracte:	Subministrament
Objecte:	Subministrament d'equips de so per a la millora de les condicions tècniques a l'hora de posar en marxa actuacions i espectacles a diferents centres cívics
CPV:	32342400-6
Pressupost (IVA inclòs):	16.879,50 €
Tipus d'IVA:	21%
Pressupost net (sense l'IVA): *Aquest pressupost net no pot ser superat per l´oferta.*	13.950,00 €
Aplicació pressupostària:	1123/69999/33712
Actuació:	P.11.6104.01

Antecedents

Des de la Direcció d'Extensió Cultural de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) es coordina la xarxa de centres cívics de la ciutat. Una part d'aquesta gestió consisteix en la posada en marxa de diferents circuits culturals que sota el nom de Barcelona Districte Cultural (BDC) tenen lloc en tots els territoris i que ajuden a aquesta configuració dels centres cívics com a xarxa.

Un d'aquests programes és l'Escena BDC que acosta les arts escèniques a diferents barris de la ciutat de Barcelona. El seu ampli recorregut es caracteritza per apostar per la qualitat artística, que ha d'estar acompanyada per una adequada dotació tècnica que no menyscabi aquesta qualitat que es cerca. Per aquesta raó, cada any es revisen les necessitats tècniques detectades en els centres cívics que acullen els espectacles de l'Escena BDC o que es preparen per acollir-los i es fan les inversions pertinents.

Enguany s'han detectat que diferents espais participants d'aquest circuit (CC Joan Oliver Pere Quart, CC Sant Andreu, CC Trinitat Vella i CC Sandaru) precisen d'inversió en material tècnic de so que els hi permeti seguir oferint les espectacles amb les millors condicions de qualitat possibles. També manca un material de llums itinerant (no fixe) en funció de l'espectacle per atendre el programa.

Atès que, aquesta prestació no pot ser proporcionada directament per l'ICUB, perquè no disposa dels mitjans personals i/o materials necessaris per a la realització de les esmentades actuacions, es proposa la contractació externa per realitzar-lo mitjançant un

Barcelona

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

contracte menor, tal com es preveu en la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

D'acord amb l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'ha comprovat que queda justificada la necessitat del contracte i no s'està alterant el seu objecte per evitar l'aplicació dels llindars indicats en l'article 118.1.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

- *Subministrament del següent material a cada equipament:*
    - *Centre Cívic Joan Oliver Pere Quart*
        - *1 Flightcase realitzat a mesura per una taula de so Behringer X32 Compact.*
    - *Centre Cívic Parc Sandaru*
        - *3 Suports de micròfon (Barra ajustable 460-765mm, altura: 380 - 600mm)+ 10 cables xlr de 5mt.*
    - *Centre Cívic Parc Trinitat Vella*
        - *Set de micròfons per a bateria (Sèrie Alta, 1 micròfon per a bombo, 2 micròfons per a caixa/tom, 1 micròfon per a caixa, 2 micròfons per a overheads. Inclou estoig + 6 cables XLR + pinces per als 2 micròfons per a caixa/tom).*
    - *Varis Centres cívics*
        - *6 dimmers d'un canal (Dimmer DMX 512 compacte amb fader de regulació de sortida. Càrrega màxima: 10 A i Càrrega màxima de 6 A per a càrrega inductiva. Pantalla de segments amb 4 dígits que mostra l'activitat del corrent i l'estat de les funcions. Entrada/Sortida DMX XLR de 3 pins.)*
    - *Centre Cívic Sant Andreu*
        - ***Control de cabina** (La cabina es reorganitza amb mobiliari tècnic a mida que integra els equips i permet la visió directa de l'escenari)*
            - *Mobiliari tècnic a mida amb rack de 19" integrat.*
            - *Panells, safates i regleta d'alimentació*
            - *Il·luminació de treball regulable i llum blava.*
        - ***Dimmer i distribució DMX** (El dimmer existent es trasllada fora de la cabina i s'hi instal·la al costat la distribució del senyal DMX)*
            - *Desmuntatge, trasllat i connexionat del dimmer existent a prop de l'escenari o en espai tècnic.*
            - *Mesclador, divisor i amplificador DMX en format rack, amb aïllament elèctric entre entrades i sortides (Mínim de 2 entrades i 6 sortides DMX).*
        - ***Sistema de so** (Els altaveus existents es reubiquen per millorar la cobertura de la sala)*

Barcelona

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

- *Suports nous i orientables amb càrrega adequada pels altaveus existents (es requereix desmuntatge i remuntatge)*
- *Cable d'altaveu 4 × 2,5 mm² sense halògens 140 m.*
- *Ajust del sistema a la sala.*

- ***Processament digital i control d'usuari*** *(Una matriu digital amb processament gestiona el so de la sala i es governa des d'un panell per a usuaris no tècnics)*
  - *Una (1) Matriu digital d'àudio amb processament i control per xarxa amb un mínim de 8 entrades mic/línia amb alimentació phantom i 8 sortides.*
  - *Processament digital digital (equalització, dinàmica, retards) i memòries de configuració*
  - *Control per xarxa i comptabilitat amb panells de paret.*
  - *Un (1) panell de control d'usuari de paret o sobretaula.*

- ***Control d'il·luminació, xarxa i tauleta*** *(La il·luminació es controla des d'una tauleta amb escenes predefinides sobre una xarxa pròpia del sistema)*
  - *Un (1) controlador DMX governat des de tauleta d'almenys 1 univers i integrat per TCP/IP, HTTP, UDP i OSC.*
  - *Un (1) switch de xarxa gestionat amb PoE per a so, il·luminació i control.*
  - Punt d'accés Wi-fi dedicat.
  - Tauleta de control de 10-11" amb funda de protecció.

- ***Caixa d'escenari digital*** *(Per als actes amb tècnic, la taula de mescles del centre es connecta a l'escenari amb una caixa digital)*
  - *Una (1) caixa d'escenari digital d'almenys 16 entrades i 8 sortides, compatible amb la taula de mescles digital del centre.*
  - *Connexió per Cat6A.*

Es requereix també una configuració del sistema, presets i escenes d'usuari. També de manuals d'usuari i documentació as-buit.

Els equips que es subministraran tindran unes prestacions iguals o superiors a les indicades.
S'inclou la instal·lació in situ i retirada dels elements obsolets i el seu transport al punt verd corresponent.

Lloc de realització de la prestació

Els equips s'han de subministrar a cada un dels equipaments esmentats

Barcelona

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

Inici de les prestacions i termini d'execució

L'inici de la prestació del serveis serà a la resolució del contracte, el lliurament i la instal·lació s'haurà de fer abans del 23 de desembre de 2026.

Criteris d'adjudicació

D'acord amb les bases d'execució del pressupost 2026 de l'Ajuntament de Barcelona, s'utilitzarà com a criteri de selecció el preu més baix

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa en Marc Pinedo Grau

Tramesa d'ofertes

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l´Ajuntament de Barcelona** (**https://licitacions.bcn.cat/**). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s´haurà d´emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l´empresa

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil del Contractant d'acord amb allò previst a l´article 63.4 de la LCSP.