PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SERVEI DE VERIFICACIONS PERIÒDIQUES DE LES BÀSCULES DE PUNTS VERDS DE ZONA DE BARCELONA I DEIXALLERIES

Expedient número CTTE1268

1.- OBJECTE 3
2.- ABAST 3
3.- ACTUACIONS I PERIODICITAT 3
4.- INICI I DURADA DEL CONTRACTE 4
5.- PRESSUPOST 4
6.- ALTRES CONSIDERACIONS 5
7.- INFORMACIÓ A FACILITAR DESPRÉS DE CADA INTERVENCIÓ 5
8.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 5
9.- VISITES I CONSULTES 7
ANNEXOS: 8

SERVEI DE VERIFICACIONS PERIÒDIQUES DE LES BÀSCULES

1.- OBJECTE

Contractar el servei de verificacions periòdiques reglamentàries i, si escau, verificacions després de reparació o modificació de les bàscules instal·lades als Punts Verds de Zona de Barcelona i a les deixalleries gestionades per SIRESA, amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa metrològica vigent i la validesa dels equips de pesatge utilitzats en l'activitat dels centres.

2.- ABAST

Les instal·lacions que formen part de l'abast del contracte són:

Deixalleries (DX):
1.- Ripollet
2.- Sant Adrià del Besòs
3.- Sant Climent de Llobregat

Punts Verds de Zona (PVZ):
1.- Collserola (2 bàscules)
2.- Fòrum
3.- Les Corts – Pedralbes (2 bàscules)
4.- Montjuïc (2 bàscules)
5.- Sant Andreu (2 bàscules)
6.- Vallbona
7.- Vall d'Hebron (2 bàscules)

Seguidament es mostra la previsió de les properes verificacions previstes entre els anys, 2026, 2027, 2028 i 2029:

Deixalleries (DX)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Ripollet		1		1
Sant Adrià del Besòs		1		1
Sant Climent de Llobregat		1		1
Punts Verds de Zona (PVZ)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Collserola		2		2
Fòrum			1	
Les Corts - Pedralbes		1	1	1
Montjuïc			2	
Sant Andreu			2	
Vallbona			1	
Vall d'Hebron			2	
Total	**0**	**6**	**9**	**6**

Nota: Les instal·lacions i quantitats indicades tenen caràcter estimatiu i podran ser objecte de variació a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats operatives de SIRESA i de la continuïtat en la gestió dels centres, sense que això generi dret a indemnització.

A efectes de càlcul del valor estimat del contracte i de les possibles pròrrogues, les necessitats corresponents al període de la tercera pròrroga s'han estimat atenent la

periodicitat de verificació dels equips inventariats i les necessitats previsibles durant la vigència màxima del contracte.

3.- ACTUACIONS I PERIODICITAT

Les verificacions de les bàscules es duran a terme amb una periodicitat bianual, d'acord amb la normativa metrològica vigent que sigui d'aplicació als equips objecte del contracte.

L'adjudicatari haurà de realitzar totes les actuacions necessàries per a l'execució de les verificacions periòdiques reglamentàries, així com les verificacions després de reparació o modificació dels equips quan aquestes siguin requerides per SIRESA.

L'adjudicatari haurà d'emetre la documentació, certificacions i informes exigits per la normativa aplicable una vegada finalitzada cada verificació.

Quan sigui necessari efectuar verificacions després de reparació o modificació dels equips, aquestes es realitzaran prèvia coordinació amb SIRESA i amb l'empresa adjudicatària del contracte de manteniment i assistència a les verificacions de les bàscules.

Les quantitats indicades en el quadre de previsió de verificacions tenen caràcter orientatiu i s'han elaborat per anys naturals a efectes de planificació.

L'execució de les actuacions es realitzarà d'acord amb les necessitats efectives del servei i amb les dates de vigència del contracte.

A efectes contractuals i econòmics, les actuacions es computaran dins de l'anualitat contractual que correspongui, amb independència de l'any natural de planificació indicat en la previsió.

4.- INICI I DURADA DEL CONTRACTE

La data d'inici del contracte es preveu que sigui durant el mes de desembre de 2026.

Es preveu una durada inicial d'un (1) any, amb possibilitat de pròrrogues anuals expresses per períodes d'un (1) any cadascun, fins a un màxim de tres (3) pròrrogues.

En conseqüència, la durada màxima del contracte, incloses les possibles pròrrogues, serà de quatre (4) anys.

5.- PRESSUPOST

Aquest pressupost haurà d'incloure tots els costos que es puguin generar per a la correcta realització de les actuacions objecte del contracte, incloses les taxes que resultin d'aplicació.

A efectes de facturació, les taxes podran aparèixer desglossades de la resta de conceptes, sempre que el cost total facturat no superi l'import unitari ofert per l'adjudicatari.

S'estableix una partida alçada màxima de 5.000,00.-€ anuals no vinculant a efectes contractuals. Aquesta partida alçada es facturarà únicament amb la prèvia acceptació del responsable de SIRESA.

Es farà ús d'aquesta partida tant per a verificacions després de reparació o modificació dels equips, verificacions extraordinàries derivades d'incidències,

incorporació de noves instal·lacions o altres actuacions relacionades amb les verificacions que resultin necessàries durant la vigència del contracte.

Qualsevol necessitat relacionada amb la prestació del servei que no estigui expressament prevista en les partides unitàries podrà ser executada amb càrrec a la partida alçada, prèvia autorització del responsable del contracte.

SIRESA es reserva el dret a fer sondejos de mercat per poder verificar que l'ofert per l'adjudicatari d'aquest contracte es correspon amb els preus actuals del mercat en el moment de la necessitat.

Els imports unitaris de licitació s'han establert atenent els resultats d'una consulta preliminar de mercat realitzada a empreses especialitzades del sector, amb la finalitat de garantir l'adequació dels imports als preus habituals de mercat.

L'import de la partida alçada serà acumulable durant tota la durada del contracte.

6.- ALTRES CONSIDERACIONS

SIRESA es reserva el dret de poder augmentar, reduir o arribar a la suspensió temporal de l'abast del contracte, sense que això generi dret automàtic a indemnització per al contractista.

7.- INFORMACIÓ A FACILITAR DESPRÉS DE CADA INTERVENCIÓ

Caldrà reportar després de cadascuna de les intervencions que es realitzin, la següent documentació:

- ✓ Certificat de calibratge dels equips.
- ✓ Certificat o document acreditatiu de la verificació efectuada.
- ✓ Resultat favorable o desfavorable de la verificació.
- ✓ Relació d'incidències detectades, si escau.
- ✓ Albarà amb l'especificació dels treballs realitzats.

8.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Es donarà compliment a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL, d'ara endavant LPRL), L31/1995, i a tota la legislació i normativa derivada d'aquesta que sigui d'aplicació als treballs descrits en el present plec, en concret, a la relativa sobre la protecció dels treballadors als riscos elèctrics (RD 614/2001 i la guia del INSHT que el desenvolupa). Es prestarà especial atenció a la tipologia de treballs a realitzar (treballs amb o sense tensió, maniobres, assajos y verificacions, treballs en proximitat, etc.) i a la formació/capacitació del personal que realitzi les tasques contractades.

Així mateix, es donarà compliment a l'article 24 de la LPRL i el RD 171/2004 sobre coordinació d'activitats empresarials (CAE, d'ara endavant) mitjançant l'intercanvi de la informació corresponent a la plataforma de coordinació eGestiona. S'haurà de facilitar, en cas de ser d'aplicació:

- Avaluació de riscos específica dels llocs de treball implicats en les tasques descrites en aquest plec.
- Protocols específics, o instruccions específiques, de treball relatius a les tasques amb risc elèctric (aquests protocols es podran annexar a l'informe d'avaluació de riscos).
- Planificació de l'activitat preventiva (aquest document es podrà annexar a l'informe d'avaluació de riscos).
- Registre d'entrega d'informació de riscos laborals (Art.18 LPRL).

- Registre de formació específica PRL del lloc de treball (Art.19 i Art. 20 LPRL)
- Registre de formació específica electricitat, muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques d'alta i baixa tensió (segons conveni sector).
- Permís escrit conforme s'autoritza al treballador o treballadora a realitzar els treballs contractats.
- Altra formació específica que sigui necessària per al desenvolupament de les tasques a realitzar segons els treballs contractats (alçades, PEMP, etc.)
- Designació de recurs preventiu amb la corresponent formació de nivell bàsic en PRL, en cas que els treballadors realitzin tasques que facin necessària la presència i vigilància d'un recurs preventiu: treballs en instal·lacions elèctriques en tensió, treballs en proximitat d'elements en tensió, treballs en alçada, etc.
- Autorització ús d'eines, d'equips i de maquinaria de treball.
- Registre d'entrega d'EPIS.
- Apte mèdic.
- Altra documentació (pla de prevenció, contracte SPA, carnets de conduir o específics, contracte Mutua, certificat corrent de pagament de la seguretat social, TC1, TC2, etc.).

En referència a l'ús de maquinaria de treball (en cas d'utilitzar-la). Caldrà facilitar la següent documentació:

- Fitxa tècnica
- Manual d'instruccions
- Marcat CE
- Llibre de manteniment / Revisions periòdiques
- Titularitat o lloguer de maquinaria
- Altre documentació (ITV, permís de circulació, assegurança, targeta de transport, Pòlissa Responsabilitat Civil, etc.)

Tots els treballadors i treballadores hauran de disposar de la roba laboral i dels mitjans de protecció i de seguretat adequats, determinats per l'avaluació de riscos corresponent. Els equips de protecció individuals (EPIS) estaran homologats i en bon estat per tal que aquests desenvolupin la seva feina en correctes condicions de seguretat i salut. A més, hauran de disposar dels mitjans de senyalització necessaris (cons, tanques, etc.).

Tots els equips de treball i maquinària hauran de disposar de marcatge CE i estar en correctes condicions. També, els treballadors i treballadores hauran de disposar o tenir accés, en qualsevol moment, als manuals d'instruccions dels equips i maquinària a utilitzar.

Caldrà reportar periòdicament la documentació sol·licitada pel departament de PRL del Grup TERSA en referència a la coordinació d'activitats empresarials.
Seran motiu de penalització ó de rescissió del contracte els següents incompliments:

- L'incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos i de la legislació i normativa derivada d'aquesta que sigui d'aplicació a les tasques contractades.
- No disposar i/o no utilitzar els equips de protecció i mitjans de seguretat necessaris per a la realització de les tasques contractades. També serà motiu de penalització que tant els EPIs, com els equips i maquinària no estiguin en bon estat, posant de manifest una manca de seguretat durant els treballs.
- La imprudència en acte de servei que impliqui risc d'accident pel propi treballador o terceres persones presents en el centre de treball.

L'incompliment de tot el que s'ha descrit en el plec de prescripcions tècniques.

9.- VISITES I CONSULTES

Per visitar les instal·lacions o realitzar qualsevol consulta relacionada amb el present servei, caldrà adreçar-se a les següents adreces de correu electrònic: contractacio@tersa.cat i dcosta@siresa.cat

Les consultes efectuades pels licitadors seran canalitzades exclusivament a través del perfil del contractant durant el període de licitació.

ANNEXOS:

Annex I. Adreces, horaris i telèfons de les instal·lacions.

Deixalleries (DX)	Adreça	Codi Postal	Horari	Telèfon
Ripollet	Ctra de la Santiga Km 1	08291	Dl - Ds: 10:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00	93 586 32 03
Sant Adrià de Besòs	C/ Bon pastor - C/Alarcón	08930	Dl - Dv 10:00 - 14:00 / 16:00 - 19:00 Ds 09:00 - 14:00	93 462 70 36
Sant Climent de Llobregat	Trav. Prat de la Riba s/n	08849	Dl i Dc 16:00 - 20:00 Dv i Ds 10:00 - 14:00	93 637 64 02
Punts Verds de Zona (PVZ)	Adreça	Codi Postal	Horari	Telèfon
Collserola	C/ Collserola, 2	08035	Dl - Dv 08:00 - 18:30 Ds i Dg: 09:00 - 13:00	93 417 81 28
Fòrum	Avd. Litoral, 115	08019		93 356 09 29
Les Corts - Pedralbes	C/ Gran Capità, s/n	08034		93 203 22 19
Montjuïc	C/ Motors, 88	08040		93 223 16 46
Sant Andreu	C/ Caracas, 46	08030		93 345 76 23
Vallbona	C/ Castelladral, 14	08033		93 350 21 40
Vall d'Hebron	C/ Jorge Manrique, 2	08035		93 428 04 96

Annex II. Llistat dels equips instal·lats a cada centre, sobre els que s'haurà de realitzar les intervencions

Equips instal·lats a Deixalleries (DX)

Centre	Instrument	Pes Màx.	Marca conjunt	Model	Núm. Sèrie	Posada en servei	Targeta Metrològica Original	Certificat última revisió	Propera actuació Manteniment	Propera verificació
Ripollet	*Bàscula Pont*	30 Tn	Giropes	GI 311-8	016591	2001	Si	Si	2027	2027
Sant Adrià de Besòs	*Bàscula Pont*	30 Tn	Epelsa	F1000	8112315	2007	Si	Si	10/2027	03/2027
Sant Climent de Llobregat	*Bàscula Pont*	30 Tn	Giropes	GI 311-8	01668	2001	Si	Si	09/2027	10/2027

Equips instal·lats a Punts Verds de Zona (PVZ)

Centre	Instrument	Pes Màx.	Marca conjunt	Model	Núm. Sèrie	Posada en servei	Targeta Metrològica Original	Certificat última revisió	Propera actuació Manteniment	Propera verificació
Collserola	Bàscula Pont	30 Tn	Utilpesa	BESA 8-6	488	2002	Si	Si	02/2027	03/2027
Collserola	Bàscula Pont	30 Tn	Utilpesa	BESA 8-6	489	2002	Si	Si	02/2027	03/2027
Fòrum	Bàscula Pont	30 Tn	Giropes	GI 308	33424	2011	Si	Si	01/2027	01/2028
Les Corts – Pedralbes	Bàscula Pont	30 Tn	Utilpesa	BESA 8-6	306	2000	Si	Si	01/2027	01/2028
Les Corts – Pedralbes	Bàscula Pont	30 Tn	Utilpesa	BESA 8-6	307	2000	Si	Si	01/2027	03/2027
Montjuïc	Bàscula Pont	30 Tn	Giropes	G8R		2026	Si	Si		2028
Montjuïc	Bàscula Pont	30 Tn	Giropes	G8R		2026	Si	Si		2028
Sant Andreu	Bàscula Pont	30 Tn	Utilpesa	BESA 8-6	304	2000	Si	Si	04/2027	05/2028
Sant Andreu	Bàscula Pont	30 Tn	BACSA	FLQ	BP181245	2018	Si	Si	04/2027	05/2028
Vallbona	Bàscula Pont	30 Tn	Utilpesa	BESA 8-6	303	2000	Si	Si	01/2027	01/2028
Vall d'Hebron	Bàscula Pont	30 Tn	Utilpesa	BESA 8-6 GM	1918	1999	Si	Si	04/2027	05/2028
Vall d'Hebron	Bàscula Pont	30 Tn	Utilpesa	BESA 8-6 GM	2211581	1999	Si	Si	04/2027	05/2028