

Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament i instal·lació de cortines enrotllables a l'OAC, CGG La Capa, CGG Sant Cristòfol i Cotxeres de Sants, amb mesures de contractació sostenible.

1. MEMORIA

1.1	Objecte del contracte	2
1.2	Consideracions generals	2
1.3	Equipaments destinataris	2
1.4	Prescripcions tècniques.....	3

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

2.1	Termini per iniciar el subministrament	4
2.2	Lliurament i instal·lació.....	5
2.3	Termini i lloc de lliurament de la comanda.....	6
2.4	Control de qualitat	6
2.5	Recepció del subministrament	6
2.6	Termini de garantia	6

1. MEMÒRIA

1.1 Objecte del contracte

L'objecte del plec de prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament i instal·lació de cortines a l'OAC, CGG La Capa, CGG Sant Cristòfol i Cotxeres de Sants, amb mesures de contractació sostenible, és la definició de les característiques tècniques de cada article segons les necessitats de cada equipament.

1.2 Consideracions generals

Els articles oferts hauran de complir les condicions d'adjudicació i les prescripcions tècniques recollides en el present plec, Plec de prescripcions tècniques (en endavant, PPT).

1.3 Equipaments destinataris

Els llocs de lliurament són els següents:

Equipament	Adreça
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)	Carrer de la Creu Coberta, 104
CGG La Capa	Carrer dels Alts Forns, 84-86
CGG Sant Cristòfol	Carrer del Bronze, 5
COTXERES DE SANTS-EDIF. C	Pl Bonet i Muixí, 7
ESPAI VEÏNAL QUÍMICA	Carrer de la Química 2B

1.4. Prescripcions tècniques

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC):

DESCRIPCIÓ	QUANT.	PREU	TOTAL
Cortina enrollable (56cm x 162cm)			1.407,98 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrollable de 162 cm d'alçada per 56 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen de color crema, apertura 3%, amb cadena manual, sistema MINIFAST.	6	234,66 €	

TOTAL	OAC		1.407,98 €
--------------	------------	--	-------------------

CASAL DE GENT GRAN LA CAPA

DESCRIPCIÓ	QUANT.	PREU	TOTAL
Cortina enrollatble (172cm x 126,5cm/121,5cm)			641,50 €
Subministrament i instal·lació, a sostre, de tres cortines enrotllables de 172 cm d'alçada per 126,5 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual. I una cortina de mida 172 cm d'alçada per 121,5 cm d'amplada.	4	160,38 €	
Cortina enrollatble (161,5cm x 160cm)			690,00 €
Subministrament i instal·lació, a marc de cada finestra, de cortina enrotllable de 160 cm d'alçada per 60 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual.	6	115,00 €	
Cortina enrollatble (209cm x 131cm/61,5cm)			285,50 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable de 210 cm d'alçada per 240 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual.	1	285,50 €	

TOTAL	CGG LA CAPA	1.617,00 €
--------------	--------------------	-------------------

CASAL DE GENT GRAN SANT CRISTÒFOL

DESCRIPCIÓ	QUANT.	PREU	TOTAL
Cortina enrollatble (181cm x 290cm)			254,94 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable de 181 cm d'alçada per 290 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 390P de color blanc perla, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	1	254,94 €	
Cortina enrollatble (159cm x 290cm)			223,24 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable de 159 cm d'alçada per 290 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 390P de color blanc perla, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	1	223,24 €	
Cortina enrollatble (179cm x 290cm)			482,48 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable de 179 cm d'alçada per 290 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 390P de color blanc perla, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de	2	241,24 €	
			3

subjecció ocult.			
Cortina enrollable (156cm x 290cm)			222,63 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrollable de 156 cm d'alçada per 290 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 390P de color blanc perla, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	1	222,63 €	
Cortina enrollable (177cm x 290cm)			241,14 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrollable de 177 cm d'alçada per 290 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 390P de color blanc perla, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	1	241,14 €	
TOTAL CGG SANT CRISTÒFOL			1.424,43 €

COTXERES DE SANTS – EDIFICI C

DESCRIPCIÓ	QUANT.	PREU	TOTAL
Cortina convencional riell (343cm x 206cm)			2.650,73 €
Subministrament i instal·lació de cortina de riell convencional amb teixit tapallum amb cordó, de 343 cm d'amplada i 206 cm d'alçada.	6	441,79 €	
TOTAL COTXERES SANTS			2.650,73 €

ESPAI VEÏNAL QUÍMICA

DESCRIPCIÓ	QUANT.	PREU	TOTAL
SALA POLIVALENT	11		2.181,87 €
Cortina enrollable (148cm x 230cm)			368,90 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrollable de 230 cm d'alçada per 148 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 420P de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	2	184,45 €	
Cortina enrollable (146cm x 240cm)			1.106,70 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrollable de 240 cm d'alçada per 146 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 420P de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	6	184,45 €	

Cortina enrollatble (150cm x 240cm)			366,27 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable de 240 cm d'alçada per 150 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 420P de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	1	366,27 €	
Cortina enrollatble (124cm x 240cm)			340,00 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable de 240 cm d'alçada per 124 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 420P de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	2	170,00 €	
SALA 11	3		392,70 €
Cortina enrollatble (135cm x 140cm)			392,70 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable de 140 cm d'alçada per 135 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 420P de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	3	130,90 €	
SALA 12	2		261,80 €
Cortina enrollatble (124,5cm x 140cm)			261,80 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable de 140 cm d'alçada per 124,5 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 420P de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	2	130,9	
SALA 13	4		523,60 €
Cortina enrollatble (135,5cm x 140cm)			523,60 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable de 140 cm d'alçada per 135,5 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 420P de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	4	130,9	
SALA 14	1		144,50 €
Cortina enrollatble (95cm x 150cm)			144,50 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable de 150 cm d'alçada per 95 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 420P de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	1	144,5	
SALA 15	3		313,65 €
Cortina enrollatble (84cm x 140cm)			104,55 €

Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable de 140 cm d'alçada per 84 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 420P de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	1	104,55	
Cortina enrotllable (114,5cm x 140cm)			104,55 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable de 140 cm d'alçada per 84 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 420P de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	1	104,55	
Cortina enrotllable (117cm x 140cm)			104,55 €
Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable de 140 cm d'alçada per 117 cm d'amplada, de teixit tècnic tipus screen natte 420P de color blanc, apertura 3%, amb cadena manual i sistema de subjecció ocult.	1	104,55	
TOTAL		EV QUÍMICA	3.818,12 €

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

2.1 Termini d'execució del contracte

El termini d'execució del contracte s'iniciarà a partir de l'endemà de la tramesa de la notificació de l'adjudicació del contracte i serà de dos mesos.

Els articles es lliuraran i instal·laran a l'OAC de la Seu del Districte, Casal de Gent gran la Capa, Casal de Gent gran Sant Cristòfol (Espai Relacional), Cotxeres de Sants (Edifici C sala 23) i Espai Veinal Química, a partir del 15/09/2024 i prèvia consulta amb l'òrgan gestor.

Serà obligatori que a banda del lliurament, les cortines quedin correctament instal·lades.

Les empreses contractistes hauran de fer, al seu càrrec el desmuntatge de les cortines que es reposen.

2.2 Lliurament i instal·lació

L'empresa licitadora haurà de realitzar, amb mitjans propis o aliens, la logística i la distribució del lliurament dels articles objecte d'aquest lot.

Els articles hauran de ser lliurats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals, en aquest sentit tant l'emalatge com el transport hauran de complir uns requeriments mínims:

- S'hauran d'utilitzar materials reciclats (paper o cartró reciclats)
- Es prioritzaran els embalatges reutilitzables.
- Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.
- S'haurà d'intentar minimitzar al màxim els embalatges i optimitzar els transports,

ja sigui embalant conjuntament, dins d'una mateixa comanda, per tal de minimitzar al màxim les deixalles produïdes; ja sigui optimitzant les mides i el pes, si els productes ho permeten, per minimitzar les emissions de CO₂ associades al transport.

2.3 Lloc de lliurament

Els articles es lliuraran i instal·laran en els llocs que es detallen en la clàusula 1.3 d' aquest plec.

2.4 Control de qualitat.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi in situ totes les característiques dels articles i que les confirmi sempre amb la persona referent de l'equipament. El departament de Recursos interns facilitarà les dades de contacte dels referents, un cop s'hagi adjudicat el contracte.

2.5 Recepció del subministrament

Les persones referents dels equipaments destinataris procediran a rebre formalment els subministraments.

La persona responsable del contracte, en coordinació amb les persones referents dels equipaments destinataris, es reserva la facultat de retornar, en un termini màxim de 30 dies naturals des de la data del lliurament, aquells productes en els quals les seves característiques o la seva qualitat no coincideixi amb l'oferta efectuada en la licitació.

La inspecció del subministrament s'efectuarà sota la responsabilitat del personal de l'Ajuntament de Barcelona.

Les normes de qualitat vindran regulades per les prescripcions indicades al present plec.

2.6 Termini de garantia

El termini de garantia dels articles serà dos (2) anys.

Barcelona,