

OBRES AMPLIACIÓ NOU CECOR DE SALA CONJUNTA DE COMANDAMENT

CAPÍTOL 01 - TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

| Codi | Ut | Partida | Preu unitari | Amidament | Import |
|-------|----|---|--------------|-----------|------------|
| 01.01 | m2 | Desmuntatge de tancament de guix laminat | 22,17 € | 22,55 | 499,82 € |
| 01.02 | ut | Desmuntatge de instal·lacions existents a tancament i fals sostre registrable | 735,00 € | 1,00 | 735,00 € |
| 01.03 | m2 | Desmuntatge i retirada de plaques de fals sostre | 4,30 € | 69,82 | 300,22 € |
| 01.04 | ut | Desmuntatge de mobiliari existent i retirada per emmagatzemar per a la seva reutilització | 1.147,10 € | 1,00 | 1.147,10 € |

CAPÍTOL 02 - RAM DE PALETA I ACABATS

| Codi | Ut | Partida | Preu unitari | Amidament | Import |
|-------|----|--|--------------|-----------|------------|
| 02.02 | m2 | Subministrament i instal·lació de plaques de fals sostre registrable de fibra mineral, situat a una altura menor de 4m Inclou la adaptació de les instal·lacions existents: -13 lluminàries de 1200x300mm -8 lluminàries noves de 1200x300mm -4 lluminàries d'emergència -1 projector -2 detectors d'incendi | 32,62 € | 80,30 | 2.619,70 € |
| 02.03 | ut | Sanejament de parets i acabats per desmuntages | 180,00 € | 1,00 | 180,00 € |
| 02.04 | ml | Sòcol MDF, 15x80mm, recober amb làmina plàstica | 13,83 € | 6,00 | 83,00 € |
| 02.05 | m2 | Aplicació manual d'una mà de fons i dues mans d'acabat de pintura plàstica ecològica color blanc, acabat mate, textura llisa, diluïda en un 15% o sense diluir, sobre parament interior de guix o escayola, vertical fins a 3m d'alçada. | 6,32 € | 97,00 | 613,22 € |
| 02.06 | ut | Protecció d'elements de l'entorn | 150,00 € | 1,00 | 150,00 € |

CAPÍTOL 03 - INSTAL·LACIONS

| Codi | Ut | Partida | Preu unitari | Amidament | Import |
|-----------------------------------|----|--|--------------|-----------|------------|
| 03.01 | ut | Subministrament i instal·lació de lluminària JDPT LED COVER 1200x300 2L 70W DALI 4000K | 200,00 € | 8,00 | 1.600,00 € |
| 03.02 | ut | Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència Celer LED 110lm 1h IP65 permanent/no permanent | 70,00 € | 1,00 | 70,00 € |
| 5 NOUS LLOCS DE TREBALL | | | | | |
| 03.03 | ut | Connexionat i estessa de cable UTP des de Rack | 1.587,20 € | 1,00 | 1.587,20 € |
| 03.04 | ut | Muntatge de elements a mobles | 793,60 € | 1,00 | 793,60 € |
| 03.05 | ut | Subministrament de caixa per a lloc de treball de superfície simon serie 500 cima 8 mòduls blanc, 6 mòduls presses de corrent, 3 presses de dades rj45 | 118,99 € | 5,00 | 594,95 € |
| 03.06 | ml | Cable de xarxa U/FTP 4P cat.6 | 1,93 € | 500,00 | 965,00 € |
| 03.07 | ut | Cable LHA rz1-k(as) 3G2,5mm 0,6/1kV rotllo 50m | 382,56 € | 1,00 | 382,56 € |
| 2 LLOCS DE TREBALL SOTA TV | | | | | |
| 03.08 | ut | Muntatge d'elements a mobles | 396,80 € | 1,00 | 396,80 € |
| 03.09 | ut | Subministrament de caixa per a lloc de treball de superfície simon serie 500 cima 4 mòduls blanc, 3 mòduls presses de corrent, 2 presses de dades rj45 | 100,52 € | 2,00 | 201,04 € |
| 03.10 | ut | Cable LHA rz1-k(as) 3G2,5mm 0,6/1kV rotllo 25m | 180,06 € | 1,00 | 180,06 € |
| TAULELL PER BRUNCH | | | | | |
| 03.11 | ut | Subministrament i muntatge de taulell fenòlic 60x120cm amb 2 books armaris 60x60x90cm amb un prestatge al interior | 689,20 € | 1,00 | 689,20 € |
| 03.12 | ut | Subministrament i muntatge de taulell fenòlic 60x120x90cm sobre potes | 299,60 € | 2,00 | 599,20 € |
| 03.13 | ut | Muntatge de elements a mobles | 396,80 € | 1,00 | 396,80 € |

| | | | | | |
|-----------------------|----|--|----------|------|----------|
| 03.14 | ut | Subministrament de caixa per a lloc de treball de superfície simon serie 500 cima 2 mòduls blanc, 2 mòduls presses de corrent | 63,00 € | 2,00 | 126,00 € |
| TAULA REUNIONS | | | | | |
| 03.15 | ut | Muntatge d' elements a mobles | 793,60 € | 1,00 | 793,60 € |
| 03.16 | ut | Subministrament de caixa per a lloc de treball de superfície simon gama K45 ofiblock plus 6 mòduls, amb presses de corrent i presses de dades rj45 (total 20PT i 10RJ45) | 111,66 € | 4,00 | 446,64 € |

CAPÍTOL 04 - FUSTERIES I SERRALLERIA

| Codi | Ut | Partida | Preu unitari | Amidament | Import |
|-------|----|---|--------------|-----------|------------|
| 04.01 | ml | Realització de mampara de perfil·leria de alumini, color a definir estàndar Mampara composta per fixe de taulell de melamina fins alçada de 1,10m i doble envidrament 5+5, amb càmara, fins a sostre. Mòdul mixte ECDH07 amb perfil·leria estructural decorativa d'alumini 30mm, insonorització interior amb llana de roca 40kg/m3, doble panel acabat de melamina de 16mm amb reacció al foc ds2d0. Vidres laminars incolores 5+5, unió a testa. Mampara de 75mm de gruix total | 680,63 € | 9,55 | 6.500,02 € |
| 04.02 | ml | Realització de mampara de perfil·leria de alumini, color a definir estàndar Mampara composta per fixe de taulell de melamina fins alçada de 1,10m i doble envidrament 5+5, amb càmara, fins a sostre. Mòdul mixte ECDH07 amb perfil·leria estructural decorativa d'alumini 30mm, insonorització interior amb llana de roca 40kg/m3, doble panel acabat de melamina de 16mm amb reacció al foc ds2d0. Vidres laminars incolores 5+5, unió a testa. Mampara de 75mm de gruix total | 680,63 € | 2,20 | 1.497,39 € |
| 04.03 | ut | Realització de reforç metàl·lic per a la suportació de mampara | 1.680,00 € | 1,00 | 1.680,00 € |
| 04.04 | ut | Subministrament i instal·lació de porta de pas, mòdul de porta ECP902, marc d'alumini, fulla de 82,5cm, alçada de paviment a sostre, espesor 45mm, de aglomerat amb insonoritzant interior i revestiment melamina. Inclou ferratges. Fulla de porta i accesoris en color estàndar a definir | 779,00 € | 2,00 | 1.558,00 € |

CAPÍTOL 05 - VARIS

| Codi | Ut | Partida | Preu unitari | Amidament | Import |
|-------|----|---|--------------|-----------|------------|
| 05.01 | ml | Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable sistema premium plus, mecanisme cadeneta de plàstic color blanc, embellidors en color blanc Teixit opac blanc | 131,74 € | 8,35 | 1.100,03 € |
| 05.02 | ut | Muntatge de mobiliari | 560,16 € | 1,00 | 560,16 € |
| 05.03 | ut | Subministrament de mobiliari taula escriptori 120x80cm, acabat auro-plata | 210,17 € | 2,00 | 420,34 € |
| 05.04 | ut | Subministrament de mobiliari taula escriptori 140x80cm, acabat auro-plata | 220,00 € | 5,00 | 1.100,00 € |
| 05.05 | ut | Subministramen faldó per taula 1400 | 41,58 € | 5,00 | 207,90 € |
| 05.06 | ut | Subministrament de passacables diàmetre 60mm | 4,54 € | 7,00 | 31,78 € |
| 05.07 | ut | Subministrament Suport per CPU | 74,52 € | 7,00 | 521,64 € |
| 05.08 | ut | Subministrament safata d'electrificació per taula 1400 | 41,58 € | 5,00 | 207,90 € |
| 05.09 | ut | Subministrament safata d'electrificació per taula 1200 | 37,80 € | 2,00 | 75,60 € |
| 05.10 | ut | Subministrament buc amb rodes | 179,17 € | 2,00 | 358,34 € |

CAPÍTOL 06 - AJUDES I GESTIÓ DE RESIDUS

| Codi | Ut | Partida | Preu unitari | Amidament | Import |
|------|----|---------|--------------|-----------|--------|
|------|----|---------|--------------|-----------|--------|

| | | | | | |
|-------|----|--|----------|------|----------|
| 06.01 | pa | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 500,00 € | 1,00 | 500,00 € |
| 06.02 | pa | Ajudes per adequació sostre posterior a desmuntatge | 276,00 € | 1,00 | 276,00 € |
| 06.03 | pa | Ajudes per pas de instal·lacions | 200,00 € | 1,00 | 200,00 € |

CAPÍTOL 07 - SEGURETAT I SALUT

| Codi | Ut | Partida | Preu unitari | Amidament | Import |
|-------|----|--|--------------|-----------|----------|
| 07.01 | PA | Seguretat i Salut a l'obra, en base al Document de Gestió Preventiva | 638,00 € | 1,00 | 638,00 € |

RESUM OBRES AMPLIACIÓ NOU CECOR

| Capítol | Import |
|--|--------------------|
| CAPÍTOL 01 - TREBALLS PREVIS I ENDERROCS | 2.682,14 € |
| CAPÍTOL 02 - RAM DE PALETA I ACABATS | 3.645,92 € |
| CAPÍTOL 03 - INSTAL·LACIONS | 9.822,65 € |
| CAPÍTOL 04 - FUSTERIES I SERRALLERIA | 11.235,41 € |
| CAPÍTOL 05 - VARIS | 4.583,69 € |
| CAPÍTOL 06 - AJUDES I GESTIÓ DE RESIDUS | 976,00 € |
| CAPÍTOL 07 - SEGURETAT I SALUT | 638,00 € |
| TOTAL PEM | 33.583,81 € |
| Despeses Generals (13%) | 4.365,90 € |
| Benefici Industrial (6%) | 2.015,03 € |
| SUBTOTAL | 39.964,74 € |
| IVA (21%) | 8.392,60 € |
| TOTAL PEC | 48.357,34 € |