



## **PLEC TÈCNIC PEL LLOGUER DE TANQUES DE SEGURETAT MUNICIPALS PER DONAR COBERTURA A DIVERSES ACTES CULTURALS, PROVES ESPORTIVES I FESTES MAJORS DURANT ELS MESOS DE MAIG A NOVEMBRE DE 2024 A L'ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLES .**

### **1. OBJECTE**

L'objecte del contracte és incrementar de forma temporal en 3.710 tanques l'estoc de tanques de seguretat municipals, per donar servei durant els mesos de maig a novembre de 2024 motivades per diverses actes culturals, proves esportives i festes majors a l'espai públic de Barcelona.

Per a aconseguir l'increment es llogaran a l'empresa adjudicatària per un termini màxim de set mesos. Les 3.710 tanques tindran les característiques tècniques descrites al punt 3, en perfecte estat de conservació i complint amb totes les garanties de seguretat; les repartirà en diferents actes públics dins de Barcelona; i les recollirà un cop no siguin necessàries.

### **2. RESPONSABILITATS**

Les responsabilitats dins de l'àmbit del contracte seran les següents:

#### Direcció dels treballs

La direcció dels treballs estarà al càrrec del departament d'Espai Urbà de la Direcció d'Infraestructures i Espai Urbà.

#### Responsable del contracte

Serà l'encarregat principal del contracte per part de l'Ajuntament de Barcelona. Se li atorga la capacitat de realitzar totes les indicacions verbals o per escrit que estimi convenient pel bon desenvolupament del contracte, inclosa la suspensió del servei quan aquest no reuneixi les condicions exigides o no satisfaci les regles generals de bona execució o altres clàusules establertes en aquest Plec.

Les funcions del responsable del contracte són:

- Vetllar i exigir l'existència de mitjans i organització necessària per a la realització dels treballs encomanats de conformitat amb el contracte.
- Donar les ordres oportunes per a aconseguir els objectius del servei contractat.
- Dictaminar sobre la interpretació que ha de donar-se respecte el Plec de Condicions Particulars, Prescripcions Tècniques i demés condicions establertes en el contracte.

#### Empresa contractista adjudicatària i coordinador del servei



L'empresa contractista (adjudicatari) serà l'encarregada de donar el servei contractat i la que respondrà davant l'administració a tots els efectes del contracte.

L'empresa contractista designarà un coordinador del servei, que la representarà davant de l'Ajuntament de Barcelona, per a totes les finalitats i objectes del contracte. Aquesta persona, degudament apoderada, serà l'encarregada de les relacions amb l'administració municipal. Serà responsable del servei prestat pel contractista. Tindrà una disponibilitat de 24 hores els 365 dies de l'any.

L'empresa contractista designarà un cap dels equips, depenent del coordinador del servei, que dirigirà els treballs sobre el terreny i rebrà les instruccions del responsable del contracte i/o de la seva Assistència Tècnica, amb atenció permanent al contracte.

Es preveu que l'empresa aportï la dedicació parcial de dos perfils operaris/ajudants dedicats al servei del transport, lliurament i recollida de les tanques.

El preu unitari inclou el transport, lliurament i recollida de les tanques.

A més, l'empresa adjudicatària haurà de disposar de:

- Un vehicle de categoria N2 pel compliment del contracte. Aquest vehicle no podrà ser dièsel i haurà de disposar d'etiqueta ambiental "C", "ECO" o "Zero" per al transport dels elements de tanca.
- Un magatzem propi o llogat amb prou capacitat per allotjar un nombre d'elements suficients per atendre les necessitats del contracte de manera urgent.

### **3. CARACTERÍSTIQUES DE LA TANCA**

La tanca, objecte d'aquest contracte, ha de ser compatible amb el parc existent podent-se apilar tant en el transport com en l'emmagatzematge.

#### Dimensions de la tanca:

- Llargada: 2100 mm
- Alçada: 1050 mm
- Alçada sense potes: 820 mm
- Amplada: 35 mm
- Amplada amb potes 370 mm



#### Material de la tanca:

- Acer galvanitzat en calent per immersió després de la fabricació

#### Estructura de la tanca:

- Marc i potes fabricats amb tub rodó de Ø35mm i 1,5 mm de gruix.
- Les potes de la tanca han de ser independents del cos, al qual aniran soldades, en tot el perímetre de contacte per evitar la deformació de la tanca en cas de trencament. Es col·locaran amb un angle de 72 graus, tal com indica la fitxa tècnica adjunta.
- A cada tanca, hi ha 14 tubs, de dimensió Ø16 x 1mm, col·locats cada 120 mm.
- Un dels laterals ha de tenir dos elements de subjecció de 115 mm. per 35 mm. i 4 mm. de gruix per enganxar les tanques entre elles.



Pes de la tanca:

El pes teòric s'estima de 17,5Kg

