



PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Dades del contracte

Tipus contracte: Contracte d'obres
Objecte: CB – ARRANJAMENT TALÚS CTRA CARMEL 38-40 ,
Pressupost de licitació (IVA inclòs) ... 40.187,83 € IVA tipus 21 % Pressupost net (sense l'IVA) 33.213,08 € <i><u>Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador.</u></i>

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

Les obres corresponents a l'arranjament del talús existent a la Carretera del Carmel núm. 38-40, tenen com a objecte fer treballs de manteniment per tal de garantir la salubritat , higiene i seguretat de l'espai. Aquest solar municipal es va adquirir per part de l'Ajuntament a inicis d'aquest 2024. Té una superfície, segons dades cadastrals de 4.338,00 m².

Es proposa els següents treballs :

- Neteja, amb mitjans manuals, de terres, residus i runa en canal de formigó existent a la cota baixa del talús.
- Poda d'arbrat , sobretot incident en la franja a tocar dels edificis annexos.
- Esbrossada de tota la superfície, retirada de restes vegetals i neteja de qualssevol tipus de residu
- Gestió de residus
- Substitució de trams de barana en mal estat formada per passamà superior i inferior de tub rodó de 60x2mm i brèndoles de tub de 20 mm pintat imprimació i oxiron negre. Encastat en paviment i soldat a barana existent.



Lepant, 387
08025 Barcelona
T. 93 291 67 20 – F. 93 291 67 65
www.bcn.cat

AMIDAMENTS I PRESSUPOST:

OBRA ARRANJAMENT TALÚS CTRA CARMEL 38-40									
NUM.	U	DESCRIPCIO	UNITARI	LLARG	AMPLE	ALT	TOTAL	PREU	IMPORT
01.1	u	Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbres secs, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a cotenedor o sac.							
		talús	4.338,000				4.338,00		
		total					4.338,00	1,55 €	6.723,90 €
01.2	m3	Neteja de canal de formigó amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de tot el llarg de la canal: terres, vegetació, brossa, fustes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fa la base de la pròpia canal i càrrega a cotenedor o sac.							
		tram plataforma superior per accés rampa	190,000	0,500	0,500		47,50		
		total					47,50	55,50 €	2.636,25 €
01.3	pa	Treballs de poda i tala d'arbrat i retirada de residus. Només es considera talar arbres que estiguin secs o morts o amb perill imminent de caiguda. Es valora podar 38 unitats d'arbres							
		poda		1,000			1,00		
		total					1,00	1.824,00 €	1.824,00 €
01.4	m3	Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió.							
		residus		55	1,000		55,00		
		total					55,00	18,00 €	990,00 €
01.5	m3	Transport de residus a gestor autoritzat							
		residus		55	1,000		55,00		
		total					55,00	22,00 €	1.210,00 €
01.6	ml	Barana formada per passamà superior i inferior de tub rodó de 60x2mm i brèndoles de tub de 20 mm pintat imprimació i oxiron negre, de 90 cm d'alçada. Encastada en paviment i soldat a barana existent. Es valora la partida totalment acabada. Inclou ajudes per a la retirada de l'existent.							
		barana	1,000	104			104,00		
		total					104,00	131,50 €	13.676,00 €
01.7	pa	Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut. Inclou elements auxiliars per tal de dur a termes les feines d'esbrossada i neteja.							
			1,000				1,00		
		total					1,00	850,00 €	850,00 €
							TOTAL		27.910,15 €



Lepant, 387
08025 Barcelona
T. 93 291 67 20 – F. 93 291 67 65
www.bcn.cat

TOTAL PEM OBRA		27.910,15 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)		27.910,15 €
13% DESPESES GENERALS SOBRE PEM		3.628,32 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE PEM		1.674,61 €
SUBTOTAL		33.213,08 €
21% IVA SOBRE SUBTOTAL		6.974,75 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE		40.187,83 €



Vista aèria i emplaçament. Zona d'actuació.



Barana existent a substituir trams.



Acumulació de terres, runes i vegetació en canal de formigó.



Acumulació de terres, runes i vegetació en canal de formigó i vista arbrat a podar



Lloc de realització de la prestació

Les obres es realitzaran al solar municipal situat a Carretera del Carmel 38-40.

Inici de les prestacions i termini d'execució

Les obres començaran una vegada estigui adjudicat el contracte i duraran 1 mes.

Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació és el preu.

- Oferta econòmica, fins a 100 punts:

Per la proposta econòmica més avantatjosa s'atorgarà la màxima puntuació, 100 punts, a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no superi el pressupost net de licitació (el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta d'empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 i publicada a la Gasetta Municipal del dia 29 de juny.

La puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

$$\left(\frac{\text{Percentatge de descompte ofert}}{\text{Millor Percentatge de descompte ofert}} \right) \times \text{Punts màx} = \text{Puntuació resultant}$$

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats:

- Aquelles ofertes que siguin superiors en un 5% a la mitjana de les ofertes acceptades o, en el cas d'un únic licitador aquelles que siguin superior al 15%.

Selecció del proveïdor/a

Considerant la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat a les empreses interessades que hi concorrin a través del portal de contractació electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes **mitjançant el portal de Contractació.** (<https://licitacions.bcn.cat/>)

No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.



L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

El termini de presentació de les ofertes serà com a màxim de 5 dies hàbils des de la data de d'enviament de petició d'oferta.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà en el Perfil de Contractant d'acord amb el previst a la LCSP.

Lloc i data
Barcelona, 31 de maig de 2024

Sara Berbis Fernández
Cap de Projecte d'Obres i Manteniment – Via Pública
Districte d'Horta-Guinardó