

Justificació Quadre de Preus Senyalització excepcional

Núm.	Codi	U.M.	Descripció	Rend.:	1,000	Preu
P-1	FBB3UVP1	U	Subministrament de plaques grogues de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5mm de gruix i 750 g/m2, de 600 x 1050 mm, o la mida vigent en cada moment, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior.			26,74
Material						
	BBB3UVP1	u	Plaques de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5mm de gruix i 750 g/m2, de 600 x 1050 mm, o la mida vigent en cada moment, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior	1,000	x 24,24000 =	24,24000
						24,24000
						24,24000
				Despeses indirectes 10,33 %		2,50399
						26,74399
P-2	FBBWUV40	u	Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat format per un full imprès mida UNE A4 (norma UNE-EN-ISO 216:2008), o la mida vigent en cada moment, cobert per una làmina de PVC transparent (o, alternativament, per un vinil autoadhesiu sense cobrir mida UNE A4) amb text divers col·locat en plaques de senyalització excepcional.			2,37
Mà d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,029	/R x 28,42000 =	0,82134
						0,82134
Material						
	BBBWUV40	u	Adhesiu plastificat mida UNE A4, o la mida vigent en cada moment, amb text divers col·locat en plaques de senyalització excepcional	1,000	x 1,31000 =	1,31000
						1,31000
				Despeses auxiliars 2,5 %		0,02053
						2,15187
				Despeses indirectes 10,33 %		0,22229
						2,37416
P-3	FBBYUV35	u	Col·locació i posterior retirada de placa de senyalització excepcional en actes el volum dels quals de senyals col·locats estigui entre 0 i 100 unitats, inclòs dues brides de niló de fins a 1 m de longitud i 12,5 mm d'amplada i resta de material de col·locació.			12,37
Mà d'obra						
	A0121000	h	Oficial 1a	0,160	/R x 27,19000 =	4,35040
	A0140000	h	Manobre	0,160	/R x 22,70000 =	3,63200
						7,98240
Maquinària						
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp amb plataforma elevadora incorporada	0,160	/R x 8,46000 =	1,35360
						1,35360
Material						
	BBZBUV90	u	Brides i material de col·locació per a plaques de senyalització excepcional	2,000	x 0,92000 =	1,84000
				Despeses auxiliars 0,5 %		0,03991
						11,21591
				Despeses indirectes 10,33 %		1,15860
						12,37451
P-4	FBBYUV36	u	Col·locació i posterior retirada de placa de senyalització excepcional en actes el volum dels quals de senyals col·locats estigui entre 101 i 300 unitats, inclòs dues brides de niló de fins a 1 m de longitud i 12,5 mm d'amplada i resta de material de col·locació			9,40

Mà d'obra

A0121000	h	Oficial 1a		0,114 /R x	27,19000 =	3,09966	
A0140000	h	Manobre		0,114 /R x	22,70000 =	2,58780	
			Subtotal mà d'obra				5,68746
Maquinària							
C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp amb plataforma elevadora incorporada		0,114 /R x	8,46000 =	0,96444	
			Subtotal maquinària				0,96444
Material							
BBZBUV90	u	Brides i material de col·locació per a plaques de senyalització excepcional		2,000 x	0,92000 =	1,84000	
			Despeses auxiliars		0,5 %	0,02844	
			Cost directe				8,52034
			Despeses indirectes		10,33 %		0,88015
			Total				9,40049

P-5	FBBYUV37	u	Col·locació i posterior retirada de placa de senyalització excepcional en actes el volum dels quals de senyals col·locats estigui entre 301 i 700 unitats, inclòs dues brides de niló de fins a 1 m de longitud i 12,5 mm d'amplada i resta de material de col·locació	Rend.:	1,000	8,62
------------	-----------------	---	--	---------------	--------------	-------------

Mà d'obra							
A0121000	h	Oficial 1a		0,102 /R x	27,19000 =	2,77338	
A0140000	h	Manobre		0,102 /R x	22,70000 =	2,31540	
			Subtotal mà d'obra				5,08878
Maquinària							
C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp amb plataforma elevadora incorporada		0,102 /R x	8,46000 =	0,86292	
			Subtotal maquinària				0,86292
Material							
BBZBUV90	u	Brides i material de col·locació per a plaques de senyalització excepcional		2,000 x	0,92000 =	1,84000	
			Despeses auxiliars		0,5 %	0,02544	
			Cost directe				7,81714
			Despeses indirectes		10,33 %		0,80751
			Total				8,62465

P-6	FBBYUV38	u	Col·locació i posterior retirada de placa de senyalització excepcional en actes el volum dels quals de senyals col·locats sigui superior a 700 unitats, inclòs dues brides de niló de fins a 1 m de longitud i 12,5 mm d'amplada i resta de material de col·locació	Rend.:	1,000	6,94
------------	-----------------	---	---	---------------	--------------	-------------

Mà d'obra							
A0121000	h	Oficial 1a		0,076 /R x	27,19000 =	2,06644	
A0140000	h	Manobre		0,076 /R x	22,70000 =	1,72520	
			Subtotal mà d'obra				3,79164
Maquinària							
C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp amb plataforma elevadora incorporada		0,076 /R x	8,46000 =	0,64296	
			Subtotal maquinària				0,64296
Material							
BBZBUV90	u	Brides i material de col·locació per a plaques de senyalització excepcional		2,000 x	0,92000 =	1,84000	
			Despeses auxiliars		0,5 %	0,01896	
			Cost directe				6,29356
			Despeses indirectes		10,33 %		0,65012
			Total				6,94368