



## **INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA**

### **Dades del contracte**

Petició de contracte: <b>001_P2402322</b>
Tipus contracte: <b>Obres</b>
Objecte: <b>Obres de millora del sistema de recollida d'aigües d'escorrentia al barri de Mas Guimbau</b>
Pressupost (IVA inclòs): <b>30.247,56 euros</b> IVA tipus . 21% Pressupost net (sense l'IVA): <b>24.997,98 euros</b> <u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.</u>
Aplicació pressupostària <b>D/60389/15131</b> redacció de projectes-execució d'obres
<b>CPV:</b> .45232130-2 Treballs de construcció de canalitzacions d'aigües pluvials

L'objecte del present contracte és el d'evitar l'acumulació d'aigües sobre la calçada de tres punts del barri de Mas Guimbau, interrompre el curs de les escorrenties i disminuir la seva velocitat en les zones amb força pendent i conduir-les cap a zones segures de vessament.

### **Antecedents**

Les actuacions previstes tenen com a objectiu la millora i correcció del sistema d'evacuació i conducció de les aigües de pluja en tres trams de Mas Guimbau. Es pretén controlar l'escolament de l'aigua de pluja, evitar la concentració i els fluxos turbulents i de gran velocitat que es produeixen en aquests tres punts de la xarxa viària de Mas Guimbau. Per aconseguir-ho es proposa instal·lar tres nous embornals que recullin l'aigua de pluja amb les seves conduccions i les corresponents proteccions i instal·lacions per a realitzar el desguàs.

Aquesta actuació s'emmarca dins de les atribucions que té l'Oficina de Collserola per impulsar, coordinar i executar obres relacionades amb el manteniment de l'espai urbà i millora de la seguretat en l'àmbit territorial de Collserola (barri de Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes), d'acord amb les peculiaritats d'aquest territori en relació a la resta de la ciutat.

L'objecte d'aquest contracte no s'ha fraccionat per eludir els procediments de contractació. Les obres previstes són les necessàries per solucionar el problema que tenen aquests tres punts del barri de Mas Guimbau, formen una unitat funcional relacionada amb temes de drenatge i pavimentació que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementàries, d'acord amb el que estableix l'article 118 de la LCSP i les bases d'execució pressupostàries.



En relació amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic aprovada per Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, és més eficient la tramitació d'un contracte menor amb concurrència.

En l'objecte del contracte s'incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:

- **Sistema de gestió Ambiental** (tipus EMAS, ISO 14001 o normes equivalents) en vigor i que l'abast inclogui les activitats objecte del contracte. L'objectiu d'aquesta mesura és garantir que les actuacions objecte del contracte siguin respectuoses amb l'entorn natural protegit, tot fent ús de bones pràctiques ambientals i prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes i pertorbacions que es puguin ocasionar sobre l'ambient circumdant i que siguin compatibles amb la fauna i flora autòctona.

### **Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques**

Les actuacions previstes tenen per objecte la millora de la recollida d'aigües de pluja de tres trams punts del barri de Mas Guimbau on habitualment es concentra una quantitat d'escorrentia important que provoca inundacions, inseguretat viària i erosió en els talussos o sobresaturació a la xarxa de clavegueram on desaigua. S'ha procurat conduir les aigües que es recullen en aquesta embornals cap al medi natural per afavorir la infiltració i així descarregar el cabal de la xarxa de drenatge i clavegueram existent i, conseqüentment, el volum d'aigües que arriba a la depuradora.

El primer punt es troba en el passeig de la Vimetera, 15 abans del revolt. Actualment la reixa que hi ha a la vorera del costat desmunt es insuficient per absorbir l'aigua que baixa des de més amunt. Es proposa netejar el desguàs existent construir un nou embornal i connectar-lo a la canonada existent i fer el desguàs al talús que es protegirà amb un emmacat de gabions i una cuneta d'infiltració.

El segon punt es situa en el passeig de la Vimetera, 2 abans del revolt amb Gespa. En aquest punt un petit ressalt de formigó reté les aigües i les condueix cap a la reixa que hi ha a la vorera de la zona de desmunt. S'ha demostrat que aquest ressalt és insuficient per retenir i conduir totes les aigües que es concentren en aquest punt. Es proposa la construcció d'un embornal perpendicular a tota la traça del carrer per millorar la recollida.

El tercer punt es situa al camí de Mas Guimbau, 45 previ a una recta on el talús de replè rep totes les aigües d'escorrentia i presenta una forta erosió i un descalçament del mur de contenció del mateix vial. Es proposa la construcció d'un nou embornal perpendicular a tota la traça del carrer que reculli l'aigua i permeti conduir-la cap a una zona del talús que es protegirà amb gabions, una zona d'emmacat i un altra d'infiltració.

Els requeriments tècnics necessaris perquè els candidats puguin presentar correctament les seves ofertes es recullen en la Memòria valorada que s'adjunta en la documentació d'aquest expedient

La Memòria Valorada inclou una memòria descriptiva, unes condicions d'execució, un reportatge fotogràfic, uns amidaments, un pressupost i uns plànols.

### **Lloc de realització de la prestació**



La realització de les feines es portarà a terme a l'exterior en terrenys de titularitat pública qualificats com a sistema viari o sistema forestals. Els tres punts són:

- Passeig de la Vimetera, 15
- Passeig de la Vimetera, 2
- Camí de Mas Guimbau, 45

### **Inici de les prestacions i termini d'execució**

La prestació d'aquest contracte s'iniciarà el 16 de setembre de 2024, o l'endemà de la notificació de l'adjudicació del contracte si aquesta fos posterior, i tindrà una durada fins a la finalització de totes les actuacions que se'n deriven, establint en tot cas com a data màxima de vigència el 31 de desembre de 2024, no excedint així els límits de l'article 29.8 de la Llei 9/2017.

### **Criteris d'adjudicació**

Es defineix com a criteri únic el d'adjudicació per preu més baix.

### **Responsable del contracte**

Com a responsable del contracte es designa en Josep Baró Puigvert, cap de l'Oficina Tècnica de Collserola.

### **Tramesa d'ofertes**

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

El termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies hàbils des de la publicació de la licitació al Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona (<https://licitacions.bcn.cat/>)

### **Notificació de l'adjudicació**

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.