



**PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES A LES PLANTES DE  
L'EDIFICI DE LA SEU DEL DISTRICTE 02 - EIXAMPLE**



**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	334.006,53
13 % Despeses Generals SOBRE 334.006,53.....	43.420,85
6 % Benefici Industrial SOBRE 334.006,53.....	20.040,39
<b>Subtotal</b>	<b>397.467,77</b>
21 % IVA SOBRE 397.467,77.....	83.468,23
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	<b>€ 480.936,00</b>

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( QUATRE-CENTS VUITANTA MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS )

TABER MANAGEMENT, S.L.

Joan Ricart Mancebo  
Arquitecte Tècnic  
Num col. 9911

**RESUM DE PRESSUPOST**

Pàg.: 1

NIVELL 3: Título 3			Import
Título 3	01.03.K1	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ	26.721,12
Título 3	01.03.K2	DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS	26.084,58
Título 3	01.03.K8	REVESTIMENTS	82.574,58
Título 3	01.03.K9	PAVIMENTS	324,65
Título 3	01.03.KE	INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ	34.302,13
Título 3	01.03.KG	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	47.241,80
Título 3	01.03.KH	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	74.820,94
Título 3	01.03.KP	INSTAL·LACIÓ VEUS I DADES	22.641,28
Título 3	01.03.KY	AJUDES DE RAM DE PALETA	1.500,00
Título 3	01.03.PA	ALTRES	13.475,45
Título 3	01.03.SS	SEGURETAT SEGURETAT I SALUT	4.320,00
<b>Capítulo</b>	<b>01.03</b>	<b>PLANTA PRIMERA</b>	<b>334.006,53</b>

**334.006,53**

NIVELL 2: Capítulo			Import
Capítulo	01.03	PLANTA PRIMERA	334.006,53
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXA</b>	<b>334.006,53</b>

**334.006,53**

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAM	334.006,53
			<b>334.006,53</b>

**PRESSUPOST**

Pàg.: 1

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	K1	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
Título 4	12	IMPLANTACIONS D'OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 29)	11,81	276,130	3.261,10
2	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 30)	0,13	33.135,600	4.307,63
3	K15QU200	m3	Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos (P - 31)	102,14	40,000	4.085,60
4	K15QU210	m3	Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs (P - 33)	209,03	22,000	4.598,66
5	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge (P - 89)	11,32	276,130	3.125,79
6	P1D2-HA2N	m2	Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües (P - 88)	14,94	276,130	4.125,38
7	K15QU209	m3	Desmuntatge, embalat, acopi i posterior muntatge d'estors tèxtils en balconeres a tota l'alçada (P - 32)	201,06	16,000	3.216,96
<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>	<b>01.03.K1.12</b>			<b>26.721,12</b>	

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	K2	DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS
Título 4	21	ENDERROCS, ARRENADES, REPICATS I DESMUNTATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21QU500	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió, transport fins a zona enmagatzematge. Inclou posterior reubicació i muntatge. (P - 37)	106,65	66,000	7.038,90
2	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 35)	6,67	410,346	2.737,01
3	K2161519	u	Enderroc puntual paret de tancament de 30-40 cm de gruix, per a formació de forat de ventilació 60x60 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 34)	266,69	4,000	1.066,76
4	K4475217	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques (P - 40)	4,24	340,800	1.444,99

EUR

**PRESSUPOST**

Pàg.: 2

5	K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment (P - 41)	159,74	0,288	46,01
6	K218A419	m2	Enderroc de cel ras de fusta i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 36)	9,33	31,800	296,69

<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>	<b>01.03.K2.21</b>			<b>12.630,36</b>
--------------	-----------------	--------------------	--	--	------------------

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	K2	DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS
Título 4	2R	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2R641H0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 38)	40,47	207,723	8.406,55
2	K2RA63G0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 39)	24,30	207,723	5.047,67

<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>	<b>01.03.K2.2R</b>			<b>13.454,22</b>
--------------	-----------------	--------------------	--	--	------------------

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	K8	REVESTIMENTS
Título 4	81	ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K8121213	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 42)	12,78	30,000	383,40

<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>	<b>01.03.K8.81</b>			<b>383,40</b>
--------------	-----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	K8	REVESTIMENTS
Título 4	84	CELS RASOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E8443300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 1)	32,72	32,510	1.063,73
2	E8447300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 3)	35,44	14,823	525,33
3	K844D260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclòs part proporcional de faixes amb placa N segons plànols. (P - 43)	77,01	30,083	2.316,69

EUR

**PRESSUPOST**

Pàg.: 3

4	E84473XX	m2	Subministrament i col·locació de fals sostre lineal acústic de lamel·les tèxtils desmuntable mòdul 90 compost pels següents materials: -Panells fabricats a partir de fibres PES no teixides i formades tèrmicament de 40mm. d'amplada,55mm. d'alçada, amb una longitud compresa entre 1mt. i 6mt. Els panells estan fabricats amb material 100% reciclable i sostenible i té una resistència al foc EN 13501-1 classe B, s1, d0, incloses peces d'unió de panell per a la seva alineació. -Suports fabricats en alumini lacats de color negre, de 52mm. amb una alçada total del sistema de 92mm., formant una modulació de90mm. amb una separació entre lamel·les de 50mm. -Fixació per mitjà de tac metàl·lic i vareta roscada galvanitzada	135,70	345,740	46.916,92
5	E84473XY	m2	TONALITATS DE COLOR EN GRISOS o TERRES A DEFINIR PER LA PROPIETAT (P - 4) Subministrament i col·locació de panell acústic fabricat amb matèria tèxtil, bàsicament cotó, totalment desfibrat, lligat amb resina fenòlica i sotmesa a una polimerització total mitjançant calor, amb vel negre, de 10mm. de gruix, col·locat per gravetat a la part superior del fals sostre.COLOR NEGRE (P - 5)	27,60	345,740	9.542,42
6	P8Z6-47XX	m	Subministrament i muntatge de perfil angular d'alumini lacat en color negre fixat mecànicament a parament vertical, incloent la part proporcional de tall de peces en trobaments de cantonades, tac i cargols (P - 92)	12,00	324,300	3.891,60
7	P8K3-5TSE	m	Subministrament i muntatge de peça de remat de planxa preformada d'alumini ilacat en negre d'1,5 mm de gruix, de 250 a 300 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 91)	42,00	72,000	3.024,00
8	P84N-A82H	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçada de cel ras de 4 m com a màxim (P - 90)	59,50	8,400	499,80
9	E844330X	m2	Faixa perimetral de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçada de cel ras de 4 m com a màxim (P - 2)	31,14	34,760	1.082,43
<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>		<b>01.03.K8.84</b>			<b>68.862,92</b>

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	K8	REVESTIMENTS
Título 4	89	PINTATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 6)	5,77	1.492,138	8.609,64
2	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 7)	6,71	107,363	720,41
3	K89A2BA0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 44)	19,65	43,560	855,95
4	K89ACAJO	m2	Pintat de portes vidrieres d'acer, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 47)	33,50	59,400	1.989,90
5	K89ABBJO	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 46)	26,76	15,840	423,88
6	K89ABAJ0	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 45)	30,66	23,760	728,48

EUR

**PRESSUPOST**

Pàg.: 4

<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>		<b>01.03.K8.89</b>			<b>13.328,26</b>
Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE				
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA				
Título 3	K9	PAVIMENTS				
Título 4	9U	SÒCOLS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K9U1U100	m	Sòcol de pedra natural calcària de Marbre Nacional blanc preu alt de 20 mm de gruix, de 40 cm d'alçada, col·locat a truc de maceta amb morter 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 48)	64,93	5,000	324,65

<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>		<b>01.03.K9.9U</b>			<b>324,65</b>
Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE				
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA				
Título 3	KE	INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	KE5SE001	u	Subministrament i muntatge de xarxa de conductes de retorn, de secció rectangular, construïda amb planxes de fibra de vidre prensades, incloent accessoris, peces especials i suportació amb barnilles roscades cadmiades i travesser inferior de planxa d'acer galvanitzat. (P - 52)	24,57	43,000	1.056,51
2	KEK1JB76	u	Reixa de impulsió/extracció, construïda en alumini, de 525 x 325 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre, amb sortida d'aire a 0, regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació, completament instal·lada segons fitxes tècniques. (P - 53)	120,97	5,000	604,85
3	KEVS0101	u	Revisió d'unitat interior, incloent neteja de ventilador i safata de condensats. (P - 64)	287,07	12,000	3.444,84
4	KEVS0102	u	Posada en servei i comprovació del correcte funcionament dels equips. (P - 65)	115,27	1,000	115,27
5	KEVS0103	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a reubicació de màquina de clima segons projecte. Inclou tot lo necessari per a modificació de circuits elèctric, aïllament de conductes, circuit de control i comandament, conductes frigorífics i suportació. (P - 66)	385,00	12,000	4.620,00
6	KEN11793	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-7 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 80 %, muntat sobre bastidor o caixa (P - 63)	97,23	12,000	1.166,76
7	KE42Q612	m	Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre aïllat interiorment (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment. Inclou part proporcional de peces especials, colzes, derivacions, etc. (P - 49)	58,66	26,000	1.525,16
8	KE442F00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 160 mm de d, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat (P - 51)	14,99	33,000	494,67
9	KE42Q61X	m	Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment. Inclou part proporcional de peces especials, colzes, derivacions, etc. (P - 50)	37,78	36,000	1.360,08
10	KEKB2532	u	Difusor rotacional helicoïdal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 48 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació,	580,05	14,000	8.120,70

EUR

**PRESSUPOST**

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
		muntat suspès al sostre. Pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat. Inclou part proporcional de plenum circular d'alçada especial fabricat a mida i lacat. (P - 58)			
11	KEKB25X2	u	669,62	4,000	2.678,48
		Subministrament i instal·lació de plenum 3000 mm de longitud, compost per 2 plenums de 1500 mm, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre. (P - 60)			
12	KEKB25X1	u	393,34	9,000	3.540,06
		Subministrament i instal·lació de plenum 2000 mm de longitud, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre. (P - 59)			
13	KEKB25X3	u	353,87	1,000	353,87
		Subministrament i instal·lació de plenum 1500 mm de longitud, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre. (P - 61)			
14	KEKB25X4	u	706,05	1,000	706,05
		Subministrament i instal·lació de plenum 3200 mm de longitud, compost per 2 plenums de 1600 mm, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre. (P - 62)			
15	KEK1JBX1	u	247,05	9,000	2.223,45
		Subministrament i instal·lació de reixa linial de retorn de 2000 mm de longitud, 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada. (P - 54)			
16	KEK1JBX2	u	411,75	4,000	1.647,00
		Subministrament i instal·lació de reixa linial de retorn de 3000 mm de longitud, composta per dues reixes de 1500 mm., 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada. (P - 55)			
17	KEK1JBX3	u	206,82	1,000	206,82
		Subministrament i instal·lació de reixa linial de retorn de 1500 mm de longitud, 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada. (P - 56)			
18	KEK1JBX4	u	437,56	1,000	437,56
		Subministrament i instal·lació de reixa linial de retorn de 3200 mm de longitud, composta per dues reixes de 1600 mm., 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada. (P - 57)			
<b>TOTAL</b>	<b>Título 3</b>			<b>01.03.KE</b>	<b>34.302,13</b>

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	KG	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 4	G1	QUADRES DISTRIBUCIÓ I ARMARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG140001	pa	450,00	1,000	450,00
		Partida de recablejat i disposició del quadre de planta, incloent: - Recablejat del quadre - Modificació d'estructura del quadre - Nou esquema unifilar - Proteccions elèctriques - Recodificacó del nom de les línies i proteccions - Connexió a quadre de monitoratge (P - 8)			

**TOTAL Título 4 01.03.KG.G1 450,00**

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	KG	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 4	G2	TUBS, CANALS, SAFATES, COLUMNES

EUR

**PRESSUPOST**

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG21281H	m	4,65	30,000	139,50
		Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 9)			
2	EG22K811	m	2,01	30,000	60,30
		Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 10)			
3	EG2A7KF1	m	5,79	5,000	28,95
		Minicanal de PC + ABS sense halògens, de 16x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments (P - 13)			
4	EG2A5NF1	m	3,99	5,000	19,95
		Minicanal de PVC, de 20x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments (P - 11)			
5	EG2A6KQ4	m	6,76	5,000	33,80
		Canal de sòcol de PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb 4 compartiments, muntada sobre paraments (P - 12)			
6	KG161212	u	8,64	58,000	501,12
		Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 67)			
7	KG2A3J91	m	11,57	20,000	231,40
		Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 55x90 mm, d'1 tapa, amb 3 compartiments com a màxim, muntada sobre paraments (P - 68)			
8	KG2A5RK1	m	6,38	15,000	95,70
		Minicanal de PVC, de 40x60 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments (P - 69)			
9	PG2J-4BTE	m	34,68	151,000	5.236,68
		Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 94)			
10	PG28-C0W6	m	84,57	88,000	7.442,16
		Canal d'alumini, d'amplària 130 mm, de 2 tapes per a mecanisme modular, anoditzat gris, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat.			
		Inclou part proporcional de recrescut de sòcol refòs en mobles baixos mitjançant fixació de llistó de fusta del gruix necessari. (P - 93)			
<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>			<b>01.03.KG.G2</b>	<b>13.789,56</b>

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	KG	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 4	G3	CABLES ELÈCTRICS I SISTEMES DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG312332	m	2,46	1.430,000	3.517,80
		Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 14)			
2	EG312342	m	3,09	845,000	2.611,05
		Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 15)			
3	KG312632	m	3,28	1.278,000	4.191,84
		Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 72)			
4	KG312644	m	4,34	710,000	3.081,40
		Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 73)			

EUR

**PRESSUPOST**

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>	<b>01.03.KG.G3</b>			<b>13.402,09</b>	
Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE				
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA				
Título 3	KG	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES				
Título 4	G6	MECANISMES				
1	KG62BHD3	u	Commutador bipolar (2P), 10/16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment (P - 78)	29,16	8,000	233,28
2	KG62B1D3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10/16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment (P - 77)	18,98	18,000	341,64
3	KG2M3241	u	Caixa de mecanismes per a mobiliari, d'alumini, per a 4 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, sense els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat, fixada mecànicament (P - 70)	49,83	21,000	1.046,43
4	KG2M3261	u	Caixa de mecanismes per a mobiliari, d'alumini, per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, sense els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat, fixada mecànicament (P - 71)	52,44	17,000	891,48
5	KG620101	u	Subministra i col·locació de Detector volumètric de presència encastat, de format lleuger i extraplà de disseny ideal per ambients amb estètica cuidada. Funciona a 230Vc.a. 50-60 HZ, contacte relé simple amb potencial. temporitzador fins a 30 minuts, angle de detecció de 360°. Camp de detecció de 7 metres a 2,5 metres d'alçada a 20 °C i amb una sensibilitat lumínica entre 5 i 1.000 luxes. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 75)	56,90	7,000	398,30
6	KG638019	ut	Endoll bipolar simple més connexió a terra (ii+t) de 16 a, tipus 2, encastat (P - 80)	21,82	116,000	2.531,12
7	KG638016	ut	Endoll bipolar doble de color vermell mes connexió a terra (ii+t) de 16 a, tipus 2, encastat (P - 79)	25,21	22,000	554,62
8	KG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat (P - 81)	4,01	40,000	160,40
9	KG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1p), 10/16 ax/250 v, amb tecla, preu alt, encastat (P - 76)	20,67	9,000	186,03
10	PG6C-789R	u	Regulador per pulsació, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu superior, encastat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 95)	177,05	19,000	3.363,95
11	PHV31100	u	Controlador DALI per a regulació i control de grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN, muntat, programat i connectat. (P - 96)	342,82	19,000	6.513,58
12	PHV31101	u	Instal·lació de tot el sistema de regulació i control de les lluminàries regulables de les diferents zones. S'inclou la instal·lació del regulador tipus pulsador, la caixa de superfície transparent per evitar la seva manipulació, el controlador DALI muntat en quadre i el cablejat de tots els elements pel seu correcte funcionament, inclos petit material necessari.  El cablejat serà amb 5 fils, 3 fils d'alimentació i 2 fils pel bus DALI segons esquema adjunt. (P - 97)	141,58	19,000	2.690,02
13	KG6115F0	u	Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment (P - 74)	68,93	10,000	689,30
<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>	<b>01.03.KG.G6</b>			<b>19.600,15</b>	
Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE				

EUR

**PRESSUPOST**

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>	<b>01.03.KH.H1</b>			<b>384,00</b>	
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA				
Título 3	KH	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT				
Título 4	H1	LLUMS DECORATIVES MUNTATS SUPERFICIALMENT				
1	PU00001	u	Partida unitària de muntatge i desmuntatge d'aplics i retrofit de la làmpara amb bombeta R7S Led 118 mm. de 20W, 3000K, dimmerizable (P - 109)	48,00	8,000	384,00
<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>	<b>01.03.KH.H1</b>			<b>384,00</b>	
Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE				
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA				
Título 3	KH	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT				
Título 4	H2	LLUMS DECORATIUS ENCASTATS				
1	H2S0E007	u	Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'3 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-100 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 17)	931,79	4,000	3.727,16
2	H2S0E008	u	Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'3,60 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 18)	1.237,81	2,000	2.475,62
3	H2S0E009	u	Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'4,40 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 19)	1.514,96	1,000	1.514,96
4	H2S0E010	u	Subministrament i instal·lació de lluminària Lama Lineal d'4,50 ml de COM-LED REF CL-160701 de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 20)	1.514,96	2,000	3.029,92
5	H2S0E011	u	Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'4,70 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 21)	1.514,96	10,000	15.149,60
6	H2S0E012	u	Subministrament i instal·lació de lluminària puntual de 3W, 4000K, IP20, CRI>90,30°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 22)	87,43	446,000	38.993,78
7	H2S0E013	u	Subministrament i instal·lació de driver per a lluminària CL-60 ON/OFF, per agrupació d'unitats de lluminàries segons especificacions de la fitxa tècnica (P - 23)	81,85	10,000	818,50
8	H2S0E014	u	Subministrament i instal·lació de downlight d'encastat de 15W, 3000K, IP54, CRI>90,60°, DALI.. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 24)	100,39	13,000	1.305,07
9	H2S0E016	u	Subministrament i instal·lació de downlight d'encastat de 20W, 4000K, IP20, CRI>90,60°, DALI.. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 25)	123,31	24,000	2.959,44
<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>	<b>01.03.KH.H2</b>			<b>69.974,05</b>	
Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE				
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA				
Título 3	KH	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT				

EUR

**PRESSUPOST**

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H3S0E001	u	Subministra i col·locació de llum superficial per a mirall de lavabo. de 120 cms de longitud. Cos de lluminària d'alumini, acabat cromat, tecnologia Led, 20W, 1.700 lúmens, IP44. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 26)	159,35	4,000	637,40
2	PU00002	u	Muntatge i desmuntatge de lluminària suspesa amb substitució de lampares existents i accessoris, amb instal·lació de nova tira led de 14,5 W/m 3500°K. Funciona a 230Vc.a, 50/60 HZ, construït segons EN60598-1. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 110)	115,00	1,000	115,00
<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>	<b>01.03.KH.H3</b>			<b>752,40</b>	

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	KH	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
Título 4	H6	ENLLUMENAT EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H662010X	u	Subministra i col·locació de lluminària emergència per encastar o integrada en lames de sostre acústic/PYL de 2W, 6000K, IP20, CRI>70,3h autonomia. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 27)	113,29	29,000	3.285,41
2	H662010Z	u	Subministra i col·locació de lluminària emergència de superfície de 3W, 5600K, IP20, CRI>70,3h autonomia. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 28)	106,27	4,000	425,08
<b>TOTAL</b>	<b>Título 4</b>	<b>01.03.KH.H6</b>			<b>3.710,49</b>	

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	KP	INSTAL·LACIÓ VEUS I DADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	KP7311D3	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector rj45 simple, categoria 6 u/utp, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada (P - 84)	20,48	74,000	1.515,52
2	KP73UY2X	ut	Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats utp tipus rj-45 de categoria 6a, amb diàmetre de conductor de 0,511 mm (24awg) segons norma iso/iec is11801, sota tub de pvc rígid en execució vista en fals sostre i tub de pvc flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a repartidor, amb part proporcional de tub o safata de pvc rígid en muntatge de superfície. completament instal·lat. (P - 87)	263,62	74,000	19.507,88
3	KP531113	u	Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector rj11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada (P - 83)	16,49	5,000	82,45
4	KP73U026	u	Punt de connexionat de telefonia incloent conductor de coure rígid de 0,5 mm de diàmetre homologat per t.e.s.a. sota tub de pvc rígid en execució vista en fals sostre i tub de pvc flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins repartidor amb part proporcional de tubo o safata de pvc rígid en muntatge superfície. completament instal·lat. (P - 86)	63,23	5,000	316,15

EUR

**PRESSUPOST**

Pàg.: 10

5	KP43C010	m	Cable de comunicacions de 100 parells, sense pantalla, col·locat (P - 82)	11,94	5,000	59,70
6	KP733451	1	Certificació per a cada enllaç de veu/dades, incloent la confecció de registres i emissió de certificació pel distribuïdor oficial. (P - 85)	15,67	74,000	1.159,58
<b>TOTAL</b>	<b>Título 3</b>	<b>01.03.KP</b>				<b>22.641,28</b>

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	KY	AJUDES DE RAM DE PALETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPPAU001	pa	Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar les instal·lacions completament acabades, incloent: - Obertura i tapat de regates. - Obertura de forats en paraments. - Col·locació de boteres. - Fixació de suports. - Construcció de bancades. - Construcció de fornícules. - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. - Obertura de forats en falsos sostres. - Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. - Tapes de registre de muntants d'instal·lacions. (P - 108)	1.500,00	1,000	1.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>Título 3</b>	<b>01.03.KY</b>			<b>1.500,00</b>	

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	PA	ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAU0005	pa	Partida alçada desmuntatge i muntatge instal·lacions a eliminar cable elèctric, mecanismes, safates, així com la resta dels elements considerats al projecte. Cal recuperar i netejar tot els elements que no son eliminats, i si recuperats com és la megafonia, seguretat i control incenids. (P - 99)	1.700,00	1,000	1.700,00
2	PPAU0006	pa	Partida alçada anul·lació, desmuntatge i reubicació de nous punts de detector d'incendis (24unitats) amb nous equips color NEGRE, inclou petit material i totalment acabat amb programació contra incendis per empresa mantenidora (P - 100)	2.640,00	1,000	2.640,00
3	PPAU0008	pa	Partida alçada de reconfiguració i progamació de tots els punts de veus i dades. Activitat a fer per la empresa de encarrega del manteniment i funcionament un cop esta els punt instal·lats i connectats. (P - 102)	850,00	1,000	850,00
4	PPAU0029	pa	Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions, entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigít a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines termoplàstiques, massilles ignífugues a base de silicones intumescents o coixinets intumescents termo - expansius. canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons especificacions tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la direcció	890,00	1,000	890,00

EUR

**PRESSUPOST**

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
		facultativa. (P - 107)				
5	PPAU0007	u	Partida de reposició de paviment per a tapar forat de caixa cima (P - 101)	175,00	5,000	875,00
6	PPAU0009	m2	Extracció de peça de marbre en parament vertical i/o horitzontal per a reposició de peça d'iguals característiques, de 2 cms de gruix, incloent material d'adhesió, acabat pulit i brillantat (P - 103)	210,00	8,000	1.680,00
7	PPAU0010	pa	Partida alçada abonament íntegre per el reconeixement de les línies elèctriques existents (P - 104)	700,00	1,000	700,00
8	PPAU0002	pa	Partida alçada abonament íntegre per la legalització de la instal·lació elèctrica de tot l'edifici. Inclou elaboració del projecte elèctric, butlletins i certificats necessaris. Inclou contractació i visita d'entitat col·laboradora. Incloses totes les taxes necessàries. Es realitzarà la inspecció de la planta primera i altell d'aquesta, així com la inspecció reglamentària de tot l'edifici. (P - 98)	2.500,00	1,000	2.500,00
9	PPAU0011	u	Partida unitària reposició de forat de caixa cima en paviment per pletina d'acer inoxidable polit amb cantell visellat fixada mecànicament (P - 105)	130,00	5,000	650,00
10	PPAU0012	m2	Formació de tancaments provisionals mitjançant envà lleuger de plaques de cartró-guix, amb estructura d'acer galvanitzat de 48 cms i una placa estàndar de 13 mm a cada cara, acabat pintat en color blanc, incloent porta de pas de fusta amb pany i clau (P - 106)	75,00	13,206	990,45

**TOTAL Título 3 01.03.PA 13.475,45**

Obra	01	Presupuesto AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	SS	SEGURETAT SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H10101SS	U	Partida d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut (P - 16)	4.320,00	1,000	4.320,00

**TOTAL Título 3 01.03.SS 4.320,00**



## AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulu	03	PLANTA PRIMERA
Títulu 3	K1	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
Títulu 4	12	IMPLANTACIONS D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		69,200				69,200	C##D##E##F#
2	Ala Bruc		144,140				144,140	C##D##E##F#
3	Ala Aragó		141,700				141,700	C##D##E##F#
5	Descompte per alçada inferior							
6	Distribuidor A		-17,670				-17,670	C##D##E##F#
7	Office		-5,290				-5,290	C##D##E##F#
8	Copisteria		-6,100				-6,100	C##D##E##F#
9	Banys		-20,390				-20,390	C##D##E##F#
10	Sala de reunions		-12,000				-12,000	C##D##E##F#
11	Pas B		-17,460				-17,460	C##D##E##F#

**TOTAL AMIDAMENT** **276,130**

2	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			276,130	120,000			33.135,600	C##D##E##F#

**TOTAL AMIDAMENT** **33.135,600**

3	K15QU200	m3	Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera		80,000	0,400			32,000	C##D##E##F#
2	Altell		20,000	0,400			8,000	C##D##E##F#

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

4	K15QU210	m3	Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		18,000				18,000	C##D##E##F#
2	Altell		4,000				4,000	C##D##E##F#

**TOTAL AMIDAMENT** **22,000**

5	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge
---	-----------	----	---

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		69,200				69,200	C##D##E##F#
2	Ala Bruc		144,140				144,140	C##D##E##F#
3	Ala Aragó		141,700				141,700	C##D##E##F#
5	Descompte per alçada inferior							
6	Distribuidor A		-17,670				-17,670	C##D##E##F#
7	Office		-5,290				-5,290	C##D##E##F#
8	Copisteria		-6,100				-6,100	C##D##E##F#
9	Banys		-20,390				-20,390	C##D##E##F#
10	Sala de reunions		-12,000				-12,000	C##D##E##F#
11	Pas B		-17,460				-17,460	C##D##E##F#

**TOTAL AMIDAMENT** **276,130**

6	P1D2-HA2N	m2	Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		69,200				69,200	C##D##E##F#
2	Ala Bruc		144,140				144,140	C##D##E##F#
3	Ala Aragó		141,700				141,700	C##D##E##F#
5	Descompte per alçada inferior							
6	Distribuidor A		-17,670				-17,670	C##D##E##F#
7	Office		-5,290				-5,290	C##D##E##F#
8	Copisteria		-6,100				-6,100	C##D##E##F#
9	Banys		-20,390				-20,390	C##D##E##F#
10	Sala de reunions		-12,000				-12,000	C##D##E##F#
11	Pas B		-17,460				-17,460	C##D##E##F#

**TOTAL AMIDAMENT** **276,130**

7	K15QU209	m3	Desmuntatge, embalat, acopi i posterior muntatge d'estors tèxtils en balconeres a tota l'alçada
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera		16,000				16,000	C##D##E##F#

**TOTAL AMIDAMENT** **16,000**

Obra	01	PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulu	03	PLANTA PRIMERA
Títulu 3	K2	DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS
Títulu 4	21	ENDERROCS, ARRENCADES, REPLICATS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21QU500	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió, transport fins a zona enmagatzematge. Inclou posterior reubicació i muntatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera		18,000	3,000			54,000	C##D##E##F#
2	Altell		4,000	3,000			12,000	C##D##E##F#

**TOTAL AMIDAMENT** **66,000**

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor						
1	Secretàries regidoria		1,000	3,720	3,900		14,508	C#*D#*E#*F#	
2			1,000	1,550	3,260		5,053	C#*D#*E#*F#	
3	Pas B3		1,000	6,350	1,500		9,525	C#*D#*E#*F#	
4	Conseller tècnic		1,000	3,390	3,900		13,221	C#*D#*E#*F#	
5	Assesor presidència		1,000	2,440	3,900		9,516	C#*D#*E#*F#	
6	Despatx regidor		1,000	3,650	5,450		19,893	C#*D#*E#*F#	
7	Sala de reunions		1,000	5,490	5,250		28,823	C#*D#*E#*F#	
8	Pas B1		1,000	1,370	1,990		2,726	C#*D#*E#*F#	
9	Pas B2		1,000	1,370	3,220		4,411	C#*D#*E#*F#	
10	Bany		1,000	3,000	1,100		3,300	C#*D#*E#*F#	
11			1,000	2,100	1,750		3,675	C#*D#*E#*F#	
12			1,000	2,100	1,600		3,360	C#*D#*E#*F#	
13			1,000	1,050	1,750		1,838	C#*D#*E#*F#	
14	Bany		1,000	1,050	1,600		1,680	C#*D#*E#*F#	
15			1,000	3,500	1,700		5,950	C#*D#*E#*F#	
16	Distribuïdor B		1,000	4,430	4,300		19,049	C#*D#*E#*F#	
17			1,000	1,800	1,300		2,340	C#*D#*E#*F#	
18	Passadís		1,000	69,480			69,480	C#*D#*E#*F#	
19	Adjunt Gerència		1,000	5,350	3,430		18,351	C#*D#*E#*F#	
20	Distribuïdor A		1,000	5,200	3,350		17,420	C#*D#*E#*F#	
21	Pas Office/Copisteria		1,000	1,600	1,650		2,640	C#*D#*E#*F#	
22	Office		1,000	5,280			5,280	C#*D#*E#*F#	
23	Copisteria		1,000	6,090			6,090	C#*D#*E#*F#	
24	Despatx Gerent		1,000	5,550	3,350		18,593	C#*D#*E#*F#	
25	Pas A		1,000	1,100	3,900		4,290	C#*D#*E#*F#	
26	Secretàries gerència		1,000	4,410	3,540		15,611	C#*D#*E#*F#	
27	Assessor presidència		1,000	15,770			15,770	C#*D#*E#*F#	
28	Despatx president		1,000	21,540			21,540	C#*D#*E#*F#	
30	Altell B-Infomàtica-Sala		1,000	2,450	0,500		1,225	C#*D#*E#*F#	
31			1,000	3,580	4,750		17,005	C#*D#*E#*F#	
32			1,000	1,250	5,250		6,563	C#*D#*E#*F#	
33	Altell B-Infomàtica-Despatx		1,000	2,000	5,250		10,500	C#*D#*E#*F#	
34	Altell A-Vestuari		1,000	4,600	1,150		5,290	C#*D#*E#*F#	
35			1,000	5,200	2,200		11,440	C#*D#*E#*F#	
36	Altell A-Magatzem		1,000	14,390			14,390	C#*D#*E#*F#	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>410,346</b>		

3 K2161519 u Enderroc puntual paret de tancament de 30-40 cm de gruix, per a formació de forat de ventilació 60x60 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>4,000</b>	

4 K4475217 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Doble HEB 160		8,000	42,600	1,000		340,800	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>340,800</b>	

5 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			16,000	0,300	0,150	0,400	0,288	C#*D#*E#*F#	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>0,288</b>		
6	K218A419	m2	Enderroc de cel ras de fusta i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor						
1	Consellers-Equip de govern		1,000	15,900			15,900	C#*D#*E#*F#	
2	Sala de reunions		1,000	15,900			15,900	C#*D#*E#*F#	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>31,800</b>		

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE  
Capítol 03 PLANTA PRIMERA  
Títol 3 K2 DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS  
Títol 4 2R GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K2R641H0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat					
1	Planta primera							
2	Cel ras			343,930	1,200		123,815	C#*D#*E#*F#
3	restes obra		15,000		1,200		18,000	C#*D#*E#*F#
4	material embalatge		4,000		1,200		4,800	C#*D#*E#*F#
5	instal·lacions		6,000		1,200		7,200	C#*D#*E#*F#
6	Altell							C#*D#*E#*F#
7	Cel ras		0,300	66,410	1,200		23,908	C#*D#*E#*F#
8	restes obra		15,000		1,200		18,000	C#*D#*E#*F#
9	material embalatge		4,000		1,200		4,800	C#*D#*E#*F#
10	instal·lacions		6,000		1,200		7,200	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>207,723</b>	

2 K2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera							
2	Cel ras		0,300	343,930	1,200		123,815	C#*D#*E#*F#
3	restes obra		15,000		1,200		18,000	C#*D#*E#*F#
4	material embalatge		4,000		1,200		4,800	C#*D#*E#*F#
5	instal·lacions		6,000		1,200		7,200	C#*D#*E#*F#
6	Altell							C#*D#*E#*F#
7	Cel ras		0,300	66,410	1,200		23,908	C#*D#*E#*F#
8	restes obra		15,000		1,200		18,000	C#*D#*E#*F#
9	material embalatge		4,000		1,200		4,800	C#*D#*E#*F#
10	instal·lacions		6,000		1,200		7,200	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT **207,723**

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE  
Capítol 03 PLANTA PRIMERA  
Títol 3 K8 REVESTIMENTS  
Títol 4 81 ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 K8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió planta primera		20,000				20,000	C##D##E##F#
2	Previsió altell		10,000				10,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE  
Capítol 03 PLANTA PRIMERA  
Títol 3 K8 REVESTIMENTS  
Títol 4 84 CELS RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E8443300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany		1,000	3,000	1,100		3,300	C##D##E##F#
2	Bany		1,000	1,050	1,600		1,680	C##D##E##F#
3	Pas Office/Copisteria		1,000	1,600	1,650		2,640	C##D##E##F#
5	Altell B-Informàtica-Despatx		1,000	2,000	5,250		10,500	C##D##E##F#
6	Altell A-Magatzem		1,000	14,390			14,390	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **32,510**

2 E8447300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany		1,000	2,100	1,750		3,675	C##D##E##F#
2			1,000	2,100	1,600		3,360	C##D##E##F#
3			1,000	1,050	1,750		1,838	C##D##E##F#
4	Bany		1,000	3,500	1,700		5,950	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **14,823**

3 K844D260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 6

Inclòs part proporcional de faixes amb placa N segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altell B-Informàtica-Sala		1,000	2,450	0,500		1,225	C##D##E##F#
2			1,000	3,580	4,750		17,005	C##D##E##F#
3			1,000	1,250	5,250		6,563	C##D##E##F#
4	Altell A-Vestuari		1,000	4,600	1,150		5,290	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **30,083**

4 E84473XX m2 Subministrament i col·locació de fals sostre lineal acústic de lamel·les tèxtils desmuntable mòdul 90 compost pels següents materials:  
-Panells fabricats a partir de fibres PES no teixides i formades tèrmicament de 40mm. d'amplada,55mm. d'alçada, amb una longitud compresa entre 1mt. i 6mt. Els panells estan fabricats amb material 100% reciclable i sostenible i té una resistència al foc EN 13501-1 classe B, s1, d0, incloses peces d'unió de panell per a la seva alineació.  
-Suports fabricats en alumini lacats de color negre, de 52mm. amb una alçada total del sistema de 92mm., formant una modulació de90mm. amb una separació entre lamel·les de 50mm.  
-Fixació per mitjà de tac metàl·lic i vareta roscada galvanitzada

TONALITATS DE COLOR EN GRISOS o TERRES A DEFINIR PER LA PROPIETAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		59,470				59,470	C##D##E##F#
2	Adjunt gerència		18,350				18,350	C##D##E##F#
3	Distribuidor A		17,420				17,420	C##D##E##F#
4	Gerència		18,590				18,590	C##D##E##F#
5	Pas A		4,290				4,290	C##D##E##F#
6	Secretaria gerència		15,610				15,610	C##D##E##F#
7	Assessor presidència		18,960				18,960	C##D##E##F#
8	Despatx presidència		21,150				21,150	C##D##E##F#
9	Sala reunions		15,900				15,900	C##D##E##F#
10	Consellers Equip govern		15,900				15,900	C##D##E##F#
11	Distribuidor B		19,030				19,030	C##D##E##F#
12	Secretaria regidoria		17,720				17,720	C##D##E##F#
13	Pas B3		9,530				9,530	C##D##E##F#
14	Conseller tècnic		13,410				13,410	C##D##E##F#
15	Assessor presidència		9,510				9,510	C##D##E##F#
16	Despatx regidor		19,890				19,890	C##D##E##F#
17	Sala reunions		21,850				21,850	C##D##E##F#
18	Pas B1-B2		7,160				7,160	C##D##E##F#
20	Increment tonalitat Terres		22,000				22,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **345,740**

5 E84473XY m2 Subministrament i col·locació de panell acústic fabricat amb matèria tèxtil, bàsicament cotó, totalment desfibrat, lligat amb resina fenòlica i sotmesa a una polimerització total mitjançant calor, amb vel negre, de 10mm. de gruix, col·locat per gravetat a la part superior del fals sostre.COLOR NEGRE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		59,470				59,470	C##D##E##F#
2	Adjunt gerència		18,350				18,350	C##D##E##F#
3	Distribuidor A		17,420				17,420	C##D##E##F#
4	Gerència		18,590				18,590	C##D##E##F#
5	Pas A		4,290				4,290	C##D##E##F#
6	Secretaria gerència		15,610				15,610	C##D##E##F#
7	Assessor presidència		18,960				18,960	C##D##E##F#
8	Despatx presidència		21,150				21,150	C##D##E##F#
9	Sala reunions		15,900				15,900	C##D##E##F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 7

10	Consellers Equip govern	15,900	15,900	C#*D#*E#*F#
11	Distribuidor B	19,030	19,030	C#*D#*E#*F#
12	Secretaria regidoria	17,720	17,720	C#*D#*E#*F#
13	Pas B3	9,530	9,530	C#*D#*E#*F#
14	Conseller tècnic	13,410	13,410	C#*D#*E#*F#
15	Assessor presidència	9,510	9,510	C#*D#*E#*F#
16	Despatx regidor	19,890	19,890	C#*D#*E#*F#
17	Sala reunions	21,850	21,850	C#*D#*E#*F#
18	Pas B1-B2	7,160	7,160	C#*D#*E#*F#
20	Increment tonalitat Terres	22,000	22,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **345,740**

6 P8Z6-47XX m Subministrament i muntatge de perfil angular d'alumini lacat en color negre fixat mecànicament a parament vertical, incloent la part proporcional de tall de peces en trobaments de cantonades, tac i cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		52,440				52,440	C#*D#*E#*F#
2	Adjunt gerència		17,560				17,560	C#*D#*E#*F#
3	Distribuidor A		17,100				17,100	C#*D#*E#*F#
4	Gerència		17,800				17,800	C#*D#*E#*F#
5	Pas A		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	Secretaria gerència		15,900				15,900	C#*D#*E#*F#
7	Assessor presidència		17,940				17,940	C#*D#*E#*F#
8	Despatx presidència		18,720				18,720	C#*D#*E#*F#
9	Sala reunions		14,370				14,370	C#*D#*E#*F#
10	Consellers Equip govern		14,370				14,370	C#*D#*E#*F#
11	Distribuidor B		17,450				17,450	C#*D#*E#*F#
12	Secretaria regidoria		17,390				17,390	C#*D#*E#*F#
13	Pas B3		15,700				15,700	C#*D#*E#*F#
14	Conseller tècnic		14,680				14,680	C#*D#*E#*F#
15	Assessor presidència		12,670				12,670	C#*D#*E#*F#
16	Despatx regidor		18,200				18,200	C#*D#*E#*F#
17	Sala reunions		18,820				18,820	C#*D#*E#*F#
18	Pas B1-B2		13,190				13,190	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **324,300**

7 P8K3-5TSE m Subministrament i muntatge de peça de remat de planxa preformada d'alumini ilacat en negre d'1,5 mm de gruix, de 250 a 300 mm de desenvolupament, amb 4 plec, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres passadís		2,900	6,000			17,400	C#*D#*E#*F#
2	Despatxos		1,800	11,000			19,800	C#*D#*E#*F#
3	Despatxos circulars		1,200	4,000			4,800	C#*D#*E#*F#
4	Detectors fums		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
5	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **72,000**

8 P84N-A82H m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas distribuïdor B		2,000	1,800	1,500		5,400	C#*D#*E#*F#
2	Previsió		2,000	1,000	1,500		3,000	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 8

**TOTAL AMIDAMENT** **8,400**

9 E844330X m2 Faixa perimetral de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altell B-Informàtica-Despatx		17,660				17,660	C#*D#*E#*F#
2	Altell A-Magatzem		17,100				17,100	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **34,760**

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE  
Capítol 03 PLANTA PRIMERA  
Títol 3 K8 REVESTIMENTS  
Títol 4 89 PINTATS

**NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ**

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Consellers-Equip de govern		1,000	14,140	4,590		64,903	C#*D#*E#*F#
2	Secretàries regidoria		1,000	3,720	4,600		17,112	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,450	4,600		25,070	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,260	4,600		14,996	C#*D#*E#*F#
5	Pas B3		1,000	6,350	4,590		29,147	C#*D#*E#*F#
6	Conseller tècnic		1,000	3,390	4,600		15,594	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,500	4,600		2,300	C#*D#*E#*F#
8	Assessor presidència		1,000	2,440	4,600		11,224	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,500	4,600		2,300	C#*D#*E#*F#
10	Despatx regidor		2,000	3,650	4,610		33,653	C#*D#*E#*F#
11			1,000	5,450	4,610		25,125	C#*D#*E#*F#
12	Sala de reunions		2,000	5,490	2,290		25,144	C#*D#*E#*F#
13			2,000	5,250	2,290		24,045	C#*D#*E#*F#
14	Pas B1		2,000	1,370	2,300		6,302	C#*D#*E#*F#
15			2,000	1,990	2,300		9,154	C#*D#*E#*F#
16	Pas B2		2,000	1,370	2,300		6,302	C#*D#*E#*F#
17			2,000	3,220	2,300		14,812	C#*D#*E#*F#
18	Bany		2,000	3,000	2,200		13,200	C#*D#*E#*F#
19			2,000	1,100	2,200		4,840	C#*D#*E#*F#
20	Bany		2,000	1,050	2,200		4,620	C#*D#*E#*F#
21			2,000	1,600	2,200		7,040	C#*D#*E#*F#
22	Distribuïdor B		1,000	1,800	2,310		4,158	C#*D#*E#*F#
23			2,000	1,300	2,310		6,006	C#*D#*E#*F#
24			1,000	2,630	4,640		12,203	C#*D#*E#*F#
25			2,000	4,300	4,640		39,904	C#*D#*E#*F#
26			1,000	4,430	4,640		20,555	C#*D#*E#*F#
27	Passadís		1,000	2,850	4,650		13,253	C#*D#*E#*F#
28			1,000	10,850	4,650		50,453	C#*D#*E#*F#
29			1,000	4,060	4,650		18,879	C#*D#*E#*F#
30			1,000	11,170	4,650		51,941	C#*D#*E#*F#
31			1,000	2,830	4,650		13,160	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 9

32		1,000	8,950	4,650	41,618	C#*D#*E#*F#
33		1,000	3,380	4,650	15,717	C#*D#*E#*F#
34		1,000	8,360	4,650	38,874	C#*D#*E#*F#
35	Adjunt Gerència	2,000	5,350	4,600	49,220	C#*D#*E#*F#
36		2,000	3,430	4,600	31,556	C#*D#*E#*F#
37	Distribuïdor A	2,000	5,200	2,300	23,920	C#*D#*E#*F#
38		2,000	3,350	2,300	15,410	C#*D#*E#*F#
39	Pas Office/Copisteria	1,000	1,600	2,300	3,680	C#*D#*E#*F#
40		2,000	0,850	2,300	3,910	C#*D#*E#*F#
41	Office	1,000	0,150	2,290	0,344	C#*D#*E#*F#
42		1,000	0,550	2,290	1,260	C#*D#*E#*F#
43		1,000	1,700	2,290	3,893	C#*D#*E#*F#
44		1,000	2,430	2,290	5,565	C#*D#*E#*F#
45		1,000	1,050	2,290	2,405	C#*D#*E#*F#
46		1,000	0,780	2,290	1,786	C#*D#*E#*F#
47		1,000	1,000	2,290	2,290	C#*D#*E#*F#
48		1,000	1,450	2,290	3,321	C#*D#*E#*F#
49		1,000	0,250	2,290	0,573	C#*D#*E#*F#
50		1,000	0,400	2,290	0,916	C#*D#*E#*F#
51	Copisteria	1,000	0,150	2,300	0,345	C#*D#*E#*F#
52		1,000	0,550	2,300	1,265	C#*D#*E#*F#
53		1,000	1,700	2,300	3,910	C#*D#*E#*F#
54		1,000	3,200	2,300	7,360	C#*D#*E#*F#
55		1,000	2,050	2,300	4,715	C#*D#*E#*F#
56		1,000	1,450	2,300	3,335	C#*D#*E#*F#
57		1,000	0,250	2,300	0,575	C#*D#*E#*F#
58		1,000	0,400	2,300	0,920	C#*D#*E#*F#
59	Despatx Gerent	2,000	3,350	4,600	30,820	C#*D#*E#*F#
60		1,000	5,550	4,600	25,530	C#*D#*E#*F#
61	Pas A	1,000	3,900	4,590	17,901	C#*D#*E#*F#
62	Secretàries gerència	1,000	3,540	4,590	16,249	C#*D#*E#*F#
63	Assessor presidència	2,000	3,060	4,590	28,091	C#*D#*E#*F#
64	Despatx president	1,000	3,810	4,590	17,488	C#*D#*E#*F#
65		1,000	5,550	4,590	25,475	C#*D#*E#*F#
66		1,000	4,170	4,590	19,140	C#*D#*E#*F#
67	Sala de reunions	1,000	14,140	4,590	64,903	C#*D#*E#*F#
69	Altell B-Informàtica-Sala	1,000	5,250	2,080	10,920	C#*D#*E#*F#
70		2,000	1,250	2,080	5,200	C#*D#*E#*F#
71		1,000	3,580	2,310	8,270	C#*D#*E#*F#
72		1,000	4,750	2,310	10,973	C#*D#*E#*F#
73		1,000	1,130	2,310	2,610	C#*D#*E#*F#
74		1,000	0,500	2,310	1,155	C#*D#*E#*F#
75		1,000	2,450	2,310	5,660	C#*D#*E#*F#
76	Altell B-Informàtica-Despatx	2,000	2,000	2,290	9,160	C#*D#*E#*F#
77		2,000	5,250	2,290	24,045	C#*D#*E#*F#
78	Altell A-Vestuari	1,000	1,080	2,440	2,635	C#*D#*E#*F#
79		1,000	1,120	1,960	2,195	C#*D#*E#*F#
80		1,000	5,200	1,960	10,192	C#*D#*E#*F#
81		1,000	1,120	1,960	2,195	C#*D#*E#*F#
82		1,000	2,230	2,440	5,441	C#*D#*E#*F#
83		1,000	4,600	2,440	11,224	C#*D#*E#*F#
84		1,000	1,150	2,440	2,806	C#*D#*E#*F#
85		1,000	0,600	2,440	1,464	C#*D#*E#*F#
86	Altell A-Magatzem	1,000	2,450	2,440	5,978	C#*D#*E#*F#
87		1,000	0,950	2,440	2,318	C#*D#*E#*F#
88		1,000	0,750	2,440	1,830	C#*D#*E#*F#
89		1,000	1,100	2,440	2,684	C#*D#*E#*F#
90		2,000	1,500	2,440	7,320	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 10

91		1,000	1,100	2,440	2,684	C#*D#*E#*F#
92		1,000	2,050	2,440	5,002	C#*D#*E#*F#
93		1,000	3,200	2,440	7,808	C#*D#*E#*F#
94		2,000	1,700	2,440	8,296	C#*D#*E#*F#
95		2,000	0,550	2,440	2,684	C#*D#*E#*F#
96		2,000	0,150	2,440	0,732	C#*D#*E#*F#
97		2,000	0,730	2,440	3,562	C#*D#*E#*F#
98		1,000	1,500	2,440	3,660	C#*D#*E#*F#
99	Sala de plens	1,000	41,000	5,360	219,760	C#*D#*E#*F#
100					0,000	
101					0,000	
102					0,000	
103					0,000	
104					0,000	
105					0,000	
106					0,000	
107					0,000	
108					0,000	
109					0,000	
110					0,000	
111					0,000	
112					0,000	
113					0,000	
114					0,000	
115					0,000	
116					0,000	
117					0,000	
118					0,000	
119					0,000	

TOTAL AMIDAMENT 1.492,138

2 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas B1		1,000	1,370	1,990		2,726	C#*D#*E#*F#
2	Pas B2		1,000	1,370	3,220		4,411	C#*D#*E#*F#
3	Bany		1,000	3,000	1,100		3,300	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,100	1,750		3,675	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,100	1,600		3,360	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,050	1,750		1,838	C#*D#*E#*F#
7	Bany		1,000	1,050	1,600		1,680	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,500	1,700		5,950	C#*D#*E#*F#
9	Pas Office/Copisteria		1,000	1,600	1,650		2,640	C#*D#*E#*F#
10	Office		1,000	5,280			5,280	C#*D#*E#*F#
11	Copisteria		1,000	6,090			6,090	C#*D#*E#*F#
13	Altell B-Informàtica-Sala		1,000	2,450	0,500		1,225	C#*D#*E#*F#
14			1,000	3,580	4,750		17,005	C#*D#*E#*F#
15			1,000	1,250	5,250		6,563	C#*D#*E#*F#
16	Altell B-Informàtica-Despatx		1,000	2,000	5,250		10,500	C#*D#*E#*F#
17	Altell A-Vestuari		1,000	4,600	1,150		5,290	C#*D#*E#*F#
18			1,000	5,200	2,200		11,440	C#*D#*E#*F#
19	Altell A-Magatzem		1,000	14,390			14,390	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,363

3 K89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera		7,000	2,200	0,900	2,000	27,720	C#*D#*E#*F#
2	Altell		4,000	2,200	0,900	2,000	15,840	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>43,560</b>	

4 K89ACAJ0 m2 Pintat de portes vidrieres d'acer, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000	2,200	0,900	2,000	59,400	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>59,400</b>	

5 K89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera		2,000	2,200	0,900	2,000	7,920	C#*D#*E#*F#
2	Altell		2,000	2,200	0,900	2,000	7,920	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>15,840</b>	

6 K89ABAJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera		4,000	2,200	0,900	2,000	15,840	C#*D#*E#*F#
2	Altell		2,000	2,200	0,900	2,000	7,920	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>23,760</b>	

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE  
Capítol 03 PLANTA PRIMERA  
Títol 3 K9 PAVIMENTS  
Títol 4 9U SÒCOLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K9U1U100	m	Sòcol de pedra natural calcària de Marbre Nacional blanc preu alt de 20 mm de gruix, de 40 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter 1:2:10, elaborat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>5,000</b>	

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE  
Capítol 03 PLANTA PRIMERA  
Títol 3 KE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KE5SE001	u	Subministrament i muntatge de xarxa de conductes de retorn, de secció rectangular, construïda amb planxes de fibra de vidre prensades, incloent accessoris, peces especials i suportació amb barnilles roscades cadmiades i

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 12

travesser inferior de planxa d'acer galvanitzat.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx Regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Conseller Tècnic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Secretaria Regidora		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala de Reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Despatx president		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Assessor Presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Despatx Gerent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Adjunt Gerència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Distribuidor Aragó		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
10	Lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Retorn		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
12			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **43,000**

2 KEK1JB76 u Reixa de impulsió/extracció, construïda en alumini, de 525 x 325 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre, amb sortida d'aire a 0, regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació, completament instal·lada segons fitxes tècniques.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>5,000</b>	

3 KEVS0101 u Revisió d'unitat interior, incloent neteja de ventilador i safata de condensats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de Reunions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx Regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Secretaria Regidora		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Conseller Equip de Govern		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Sala de Reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Despatx president		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Assessor Presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Distribuidor Bruc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Distribuidor Aragó		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

4 KEVS0102 u Posada en servei i comprovació del correcte funcionament dels equips.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tota la planta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>1,000</b>	

5 KEVS0103 u Partida alçada d'abonament íntegre per a reubicació de màquina de clima segons projecte. Inclou tot lo necessari per a modificació de circuits elèctric, aïllament de conductes, circuit de control i comandament, conductes frigorífics i suportació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de Reunions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx Regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Secretaria Regidora		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Conseller Equip de Govern		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 13

5	Sala de Reunions	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
6	Despatx president	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
7	Assessor Presidència	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
8	Distribuidor Bruc	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
9	Distribuidor Aragó	3,000	3,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 12,000

6 KEN11793 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-7 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 80 %, muntat sobre bastidor o caixa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de Reunions		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2	Despatx Regidor		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Secretaria Regidora		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Conseller Equip de Govern		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	Sala de Reunions		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Despatx president		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	Assessor Presidència		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Distribuidor Bruc		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	Distribuidor Aragó		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 12,000

7 KE42Q612 m Conducte helicoidal circular planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre aïllat interiorment (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment. Inclou part proporcional de peces especials, colzes, derivacions, etc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx Regidor		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
2	Assessor Presidència		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
3	Conseller Tècnic		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
4	Secretaria Regidora		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
5	Despatx president		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
6	Assessor Presidència		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
7	Despatx Gerent		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
8	Adjunt Gerència		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
9	Passadís		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
10	Distribuidor Aragó		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 26,000

8 KE442F00 m Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 160 mm de d, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de Reunions		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Despatx Regidor		1,500				1,500	C#*D##*E##*F#
3	Assessor Presidència		1,500				1,500	C#*D##*E##*F#
4	Conseller Tècnic		1,500				1,500	C#*D##*E##*F#
5	Secretaria Regidora		1,500				1,500	C#*D##*E##*F#
6	Conseller Equip de Govern		1,500				1,500	C#*D##*E##*F#
7	Sala d'actes		1,500				1,500	C#*D##*E##*F#
8	Sala de Reunions		1,500				1,500	C#*D##*E##*F#
9	Despatx president		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
10	Assessor Presidència		1,500				1,500	C#*D##*E##*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 14

11	Despatx Gerent	1,500	1,500	C#*D##*E##*F#
12	Adjunt Gerència	1,500	1,500	C#*D##*E##*F#
13	Distribuidor Bruc	2,000	2,000	C#*D##*E##*F#
14	Office / Copisteria	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
15	Passadís	4,000	4,000	C#*D##*E##*F#
16	Distribuidor Aragó	2,000	2,000	C#*D##*E##*F#
17	Lavabo	2,000	2,000	C#*D##*E##*F#
18	Altell Bruc - Magatzem	2,000	2,000	C#*D##*E##*F#
19	Altell Aragó - Informàtica	2,000	2,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 33,000

9 KE42Q61X m Conducte helicoidal circular planxa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment. Inclou part proporcional de peces especials, colzes, derivacions, etc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx Regidor		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
2	Assessor Presidència		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
3	Conseller Tècnic		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
4	Secretaria Regidora		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
5	Despatx president		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
6	Assessor Presidència		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
7	Despatx Gerent		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
8	Adjunt Gerència		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
9	Passadís		16,000				16,000	C#*D##*E##*F#
10	Distribuidor Aragó		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 36,000

10 KEKB2532 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 48 sortides, amb plenum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre. Pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat. Inclou part proporcional de plenum circular d'alçada especial fabricat a mida i lacat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adjunt gerencia		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Despatx gerencia		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Secretaria gerencia		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Assessor presidencia		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	Despatx presidencia		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Passadís		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
7	Dist A		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Secretaria regidor		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	Conseller regidor		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	Assessor regidor		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	Despatx regidor		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 14,000

11 KEKB25X2 u Subministrament i instal·lació de plenum 3000 mm de longitud, compost per 2 plenums de 1500 mm, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 15

12 KEKB25X1 u Subministrament i instal·lació de plenum 2000 mm de longitud, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adjunt gerència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx gerència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Segretaria gerència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Assessor presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Despatx presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Dist A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Segretaria regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Conseller regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Pas B3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 KEKB25X3 u Subministrament i instal·lació de plenum 1500 mm de longitud, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Assessor regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 KEKB25X4 u Subministrament i instal·lació de plenum 3200 mm de longitud, compost per 2 plenums de 1600 mm, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 KEK1JBX1 u Subministrament i instal·lació de reixa linial de retorn de 2000 mm de longitud, 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació, completament instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adjunt gerència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx gerència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Segretaria gerència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Assessor presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Despatx presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Dist A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Segretaria regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Conseller regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Pas B3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 KEK1JBX2 u Subministrament i instal·lació de reixa linial de retorn de 3000 mm de longitud, composta per dues reixes de 1500 mm., 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació, completament instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 KEK1JBX3 u Subministrament i instal·lació de reixa linial de retorn de 1500 mm de longitud, 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació, completament instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Assessor regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 KEK1JBX4 u Subministrament i instal·lació de reixa linial de retorn de 3200 mm de longitud, composta per dues reixes de 1600 mm., 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació, completament instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE  
Capítulo 03 PLANTA PRIMERA  
Título 3 KG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
Título 4 G1 QUADRES DISTRIBUCIÓ I ARMARIS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EG140001 pa Partida de recablejat i disposició del quadre de planta, incloent:  
- Recablejat del quadre  
- Modificació d'estructura del quadre  
- Nou esquema unifilar  
- Proteccions elèctriques  
- Recodificacó del nom de les línies i proteccions  
- Connexió a quadre de monitoratge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE  
Capítulo 03 PLANTA PRIMERA  
Título 3 KG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
Título 4 G2 TUBS, CANALS, SAFATES, COLUMNES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EG21281H m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de Reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 17

2	Despatx Regidor	1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Assesor Presidència	1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Conseller Tècnic	1,000			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#
5	Secretaria Regidora	1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Conseller Equip de Govern	1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	Sala d'actes	2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
8	Sala de Reunions	1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	Despatx president	1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	Assessor Presidència	1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	Despatx Gerent	1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
12	Adjunt Gerència	1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
13	Distribuidor Bruc	1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
14	Office / Copisteria	1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
15	Escala Noble						
16	Escala Bruc						
17	Passadís	5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
18	Distribuidor Aragó						
19	Lavabo	0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
20	Escala Bruc	0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
21	Altell Bruc - Vesturari	3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
22	Altell Bruc - Magatzem	2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
23	Altell Aragó - Informàtica	1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
24	Altell Aragó - Despatx	3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
25	Altell Aragó - Sala Servidor	2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

2 EG22K811 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastrat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de Reunions		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Despatx Regidor		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Assesor Presidència		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Conseller Tècnic		1,000			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#
5	Secretaria Regidora		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Conseller Equip de Govern		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	Sala d'actes		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
8	Sala de Reunions		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	Despatx president		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	Assessor Presidència		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	Despatx Gerent		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
12	Adjunt Gerència		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
13	Distribuidor Bruc		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
14	Office / Copisteria		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
15	Escala Noble							C#*D##*E##*F#
16	Escala Bruc							C#*D##*E##*F#
17	Passadís		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
18	Distribuidor Aragó							C#*D##*E##*F#
19	Lavabo		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
20	Escala Bruc		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
21	Altell Bruc - Vesturari		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
22	Altell Bruc - Magatzem		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
23	Altell Aragó - Informàtica		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
24	Altell Aragó - Despatx		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
25	Altell Aragó - Sala Servidor		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

3 EG2A7KF1 m Minicanal de PC + ABS sense halògens, de 16x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altres		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4 EG2A5NF1 m Minicanal de PVC, de 20x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altres		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5 EG2A6KQ4 m Canal de sòcol de PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb 4 compartiments, muntada sobre paraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altres		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

6 KG161212 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de Reunions		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2	Despatx Regidor		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
3	Assesor Presidència		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
4	Conseller Tècnic		2,000			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#
5	Secretaria Regidora		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
6	Conseller Equip de Govern		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
7	Sala d'actes		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
8	Sala de Reunions		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
9	Despatx president		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
10	Assessor Presidència		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
11	Despatx Gerent		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
12	Adjunt Gerència		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
13	Distribuidor Bruc		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
14	Office / Copisteria		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
15	Passadís		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
16	Lavabo		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
17	Escala Bruc		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
18	Altell Bruc - Vesturari		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
19	Altell Bruc - Magatzem		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
20	Altell Aragó - Informàtica		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
21	Altell Aragó - Despatx		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
22	Altell Aragó - Sala Servidor		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
23								C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **58,000**

7 KG2A3J91 m Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 55x90 mm, d'1 tapa, amb 3 compartiments com a màxim, muntada sobre paraments

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

8 KG2A5RK1 m Minicanal de PVC, de 40x60 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

9 PG2J-4BTE m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx Regidor		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	Conseller Equip de Govern		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4	Adjunt Gerència		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5	Altell Bruc - Vesturari		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
6	Altell Aragó - Despatx		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
7	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **151,000**

10 PG28-C0W6 m Canal d'alumini, d'amplària 130 mm, de 2 tapes per a mecanisme modular, anoditzat gris, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat.

Inclou part proporcional de recrescut de sòcol refòs en mobles baixos mitjançant fixació de llistó de fusta del gruix necessari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arxivers		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
2	Comunicació		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
3	Via pública		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
4	Arxiu		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Sala Reunions		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **88,000**

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE  
Capítol 03 PLANTA PRIMERA  
Títol 3 KG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
Títol 4 G3 CABLES ELÈCTRICS I SISTEMES DISTRIBUCIÓ

**NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ**

1 EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia enllumenat 1.E-02		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
2	Línia enllumenat 1.E-03		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 20

3	Línia enllumenat 1.E-04		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
4	Línia enllumenat 1.E-07		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
5	Línia enllumenat 1.E-08		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
6	Línia enllumenat 1.E-11		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
7	Línia enllumenat 1.E-12		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
8	Línia enllumenat 1.E-13		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#
9	Línia enllumenat 1.E-14		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **1.430,000**

2 EG312342 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia Força 1.F-05		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
2	Línia Força 1.F-06		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
3	Línia Força 1.F-07		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
4	Línia Força 1.F-08		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
5	Línia Força 1.F-09		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
6	Línia Clima 1.C-01		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
7	Línia Clima 1.C-02		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
8	Línia Clima 1.C-03		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
9	Línia Clima 1.C-04		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **845,000**

3 KG312632 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia enllumenat 1.E-01		409,000				409,000	C#*D#*E#*F#
2	Línia enllumenat 1.E-05		289,000				289,000	C#*D#*E#*F#
3	Línia enllumenat 1.E-09		290,000				290,000	C#*D#*E#*F#
4	Línia enllumenat 1.E-10		290,000				290,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **1.278,000**

4 KG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia enllumenat 1.E-06		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
2	Línia Força 1.F-01		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
3	Línia Força 1.F-02		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
4	Línia Força 1.F-03		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
5	Línia Força 1.F-04		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
6	Línia caixes dist E.01		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
7	Línia caixes dist E.05		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **710,000**

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE  
Capítol 03 PLANTA PRIMERA  
Títol 3 KG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
Títol 4 G6 MECANISMES

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 21

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 KG62BHD3 u Commutador bipolar (2P), 10/16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secretaria Regidora		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2	Conseller Equip de Govern		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
3	Sala de Reunions		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
4	Distribuidor Aragó		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

2 KG62B1D3 u Interruptor, bipolar (2P), 10/16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de Reunions		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2	Despatx Regidor		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Assessor Presidència		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Conseller Tècnic		1,000			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#
5	Secretaria Regidora		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Despatx president		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	Assessor Presidència		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Despatx Gerent		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
9	Adjunt Gerència		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	Office / Copisteria		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
11	Lavabo		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
12	Altell Bruc - Vesturari		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
13	Altell Bruc - Magatzem		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
14	Altell Aragó - Informàtica		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
15	Altell Aragó - Despatx		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
16	Altell Aragó - Sala Servidor		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

3 KG2M3241 u Caixa de mecanismes per a mobiliari, d'alumini, per a 4 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, sense els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de Reunions		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
2	Despatx Regidor		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Conseller Tècnic		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Secretaria Regidora		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
5	Conseller Equip de Govern		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Sala d'actes		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
7	Despatx president		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Assessor Presidència		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
9	Despatx Gerent		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
10	Adjunt Gerència		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
11	Distribuidor Bruc		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
12	Office / Copisteria		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

4 KG2M3261 u Caixa de mecanismes per a mobiliari, d'alumini, per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, sense els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat, fixada mecànicament

## AMIDAMENTS

Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Despatx Regidor		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Assessor Presidència		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Conseller Tècnic		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Secretaria Regidora		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
5	Conseller Equip de Govern		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
6	Despatx president		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	Assessor Presidència		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Despatx Gerent		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
9	Adjunt Gerència		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	Altell Bruc - Vesturari		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,000**

5 KG620101 u Subministra i col·locació de Detector volumètric de presència encastat, de format lleuger i extraplà de disseny ideal per ambients amb estètica cuidada. Funciona a 230Vc.a. 50-60 HZ, contacte relé simple amb potencial. temporitzador fins a 30 minuts, angle de detecció de 360°. Camp de detecció de 7 metres a 2,5 metres d'alçada a 20 °C i amb una sensibilitat lumínica entre 5 i 1.000 luxes. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Lavabo		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
2	Copisteria / Office		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

6 KG638019 ut Endoll bipolar simple més connexió a terra (ii+) de 16 a, tipus 2, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Sala de Reunions		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
2	Despatx Regidor		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
3	Assessor Presidència		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
4	Conseller Tècnic		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
5	Secretaria Regidora		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
6	Conseller Equip de Govern		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
7	Sala d'actes		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
8	Sala de Reunions		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
9	Despatx president		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
10	Assessor Presidència		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
11	Despatx Gerent		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
12	Adjunt Gerència		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
13	Distribuidor Bruc		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
14	Office / Copisteria		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
15	Passadís		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
16	Lavabo		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
17	Altell Bruc - Vesturari		16,000				16,000	C#*D##*E##*F#
18	Altell Aragó - Sala Servidor		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **116,000**

7 KG638016 ut Endoll bipolar doble de color vermell mes connexió a terra (ii+) de 16 a, tipus 2, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Despatx Regidor		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2	Conseller Tècnic		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
3	Secretaria Regidora		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#

EUR

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 23

4	Conseller Equip de Govern	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
5	Despatx president	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
6	Assessor Presidència	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
7	Despatx Gerent	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
8	Adjunt Gerència	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **22,000**

8 KG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala d'actes		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Distribuidor Bruc		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Office / Copisteria		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Passadís		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
5	Lavabo		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Altell Bruc - Vesturari		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
7	Altell Bruc - Magatzem		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
8	Altell Aragó - Sala Servidor		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

9 KG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1p), 10/16 ax/250 v, amb tecla, preu alt, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de Reunions		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#
22								C#*D#*E#*F#
23								C#*D#*E#*F#
24								C#*D#*E#*F#
25								C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

10 PG6C-789R u Regulador per pulsació, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu superior, encastat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Assessor presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Conseller Tècnic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Secretaries regidoria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Consellers equip govern		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Sala reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 24

8	Despatx president	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
9	Assessor presidència	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
10	Secretaria gerencia	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
11	Despatx gerent	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
12	Adjunt gerència	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
13	Passadís	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
14	Distribuidor A	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
15	Distribuidor B	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
16	Pas B1 i B2	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
17	Pas B3	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
18	Office i copisteria	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **19,000**

11 PHV31100 u Controlador DALI per a regulació i control de grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN, muntat, programat i connectat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Assessor presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Conseller Tècnic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Secretaries regidoria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Consellers equip govern		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Sala reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Despatx president		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Assessor presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Secretaria gerencia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Despatx gerent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Adjunt gerència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Passadís		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
14	Distribuidor A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Distribuidor B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Pas B1 i B2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Pas B3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	Office i copisteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **19,000**

12 PHV31101 u Instal·lació de tot el sistema de regulació i control de les lluminàries regulables de les diferents zones. S'inclou la instal·lació del regulador tipus pulsador, la caixa de superfície transparent per evitar la seva manipulació, el controlador DALI muntat en quadre i el cablejat de tots els elements pel seu correcte funcionament, inclos petit material necessari.

El cablejat serà amb 5 fils, 3 fils d'alimentació i 2 fils pel bus DALI segons esquema adjunt.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Assessor presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Conseller Tècnic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Secretaries regidoria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Consellers equip govern		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Sala reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Despatx president		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Assessor presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Secretaria gerencia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Despatx gerent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Adjunt gerència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 25

13	Passadís	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
14	Distribuidor A	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
15	Distribuidor B	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
16	Pas B1 i B2	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
17	Pas B3	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
18	Office i copisteria	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **19,000**

13 KG6115F0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE  
Capítol 03 PLANTA PRIMERA  
Títol 3 KH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT  
Títol 4 H1 LLUMS DECORATIVES MUNTATS SUPERFICIALMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PU00001	u	Partida unitària de muntatge i desmuntatge d'aplics i retrofit de la làmpara amb bombeta R7S Led 118 mm. de 20W, 3000K, dimmerizable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala d'actes		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **8,000**

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE  
Capítol 03 PLANTA PRIMERA  
Títol 3 KH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT  
Títol 4 H2 LLUMS DECORATIUS ENCASTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H2S0E007	u	Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'3 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-100 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Assessor presidència		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Conseller tècnic		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

2 H2S0E008 u Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'3,60 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.

## AMIDAMENTS

Pàg.: 26

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secretaria gerència		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

3 H2S0E009 u Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'4,40 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 H2S0E010 u Subministrament i instal·lació de lluminària Lama Lineal d'4,50 ml de COM-LED REF CL-160701 de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adjunt gerència		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

5 H2S0E011 u Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'4,70 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx gerent		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Assessor presidència		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Despatx president		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Secretaries regidoria		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Despatx regidor		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

6 H2S0E012 u Subministrament i instal·lació de lluminària puntual de 3W, 4000K, IP20, CRI>90,30°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas A		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
2	Distribuidor B		51,000				51,000	C#*D#*E#*F#
3	Pas B3		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
4	Passadís		158,000				158,000	C#*D#*E#*F#
5	Sala reunions		56,000				56,000	C#*D#*E#*F#
6	Consellers equip govern		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
7	Distribuidor A		39,000				39,000	C#*D#*E#*F#
8	Sala Reunions		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **446,000**

7 H2S0E013 u Subministrament i instal·lació de driver per a lluminària CL-60 ON/OFF, per agrupació d'unitats de lluminàries segons especificacions de la fitxa tècnica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Agrupació Lama Puntual		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

8 H2S0E014 u Subministrament i instal·lació de downlight d'encastar de 15W, 3000K, IP54, CRI>90,60°, DALI.. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Copisteria Office		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

9 H2S0E016 u Subministrament i instal·lació de downlight d'encastar de 20W, 4000K, IP20, CRI>90,60°, DALI.. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altell A		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	Altell B		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE  
Capítol 03 PLANTA PRIMERA  
Títol 3 KH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT  
Títol 4 H3 LLUMS DECORATIUS ESPECIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 H3S0E001 u Subministra i col·locació de llum superficial per a mirall de lavabo. de 120 cms de longitud. Cos de lluminària d'alumini, acabat cromat, tecnologia Led, 20W, 1.700 llúmens, IP44. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabos		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 PU00002 u Muntatge i desmuntatge de lluminària suspesa amb substitució de lampares existents i accessoris, amb instal·lació de nova tira led de 14,5 W/m 3500°K. Funciona a 230Vc.a, 50/60 HZ, construït segons EN60598-1. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE  
Capítol 03 PLANTA PRIMERA  
Títol 3 KH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT  
Títol 4 H6 ENLLUMENAT EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 H662010X u Subministra i col·locació de lluminària emergència per encastar o integrada en lames de sostre acústic/PYL de 2W, 6000K, IP20, CRI>70,3h autonomia. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 28

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de Reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx Regidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Assessor Presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Conseller Tècnic		1,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5	Secretaria Regidora		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Conseller Equip de Govern		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Sala de Reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Despatx president		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Assessor Presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Despatx Gerent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Adjunt Gerència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Distribuidor Bruc		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
13	Office / Copisteria		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
14	Passadís		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
15	Distribuidor Aragó		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Lavabo		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18	Altell Bruc - Vesturari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Altell Bruc - Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	Altell Aragó - Informàtica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Altell Aragó - Despatx		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	Altell Aragó - Sala Servidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23								C#*D#*E#*F#
24								C#*D#*E#*F#
25								C#*D#*E#*F#
26								C#*D#*E#*F#
27								C#*D#*E#*F#
28								C#*D#*E#*F#
29								C#*D#*E#*F#
30								C#*D#*E#*F#
31								C#*D#*E#*F#
32								C#*D#*E#*F#
33								C#*D#*E#*F#
34								C#*D#*E#*F#
35								C#*D#*E#*F#
36								C#*D#*E#*F#
37								C#*D#*E#*F#
38								C#*D#*E#*F#
39								C#*D#*E#*F#
40								C#*D#*E#*F#
41								C#*D#*E#*F#
42								C#*D#*E#*F#
43								C#*D#*E#*F#
44								C#*D#*E#*F#
45								C#*D#*E#*F#
46								C#*D#*E#*F#
47								C#*D#*E#*F#
48								C#*D#*E#*F#
49								C#*D#*E#*F#
50								C#*D#*E#*F#
51								C#*D#*E#*F#
52								C#*D#*E#*F#
53								C#*D#*E#*F#
54								C#*D#*E#*F#
55								C#*D#*E#*F#
56								C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 29

57	C#*D#*E#*F#
58	C#*D#*E#*F#
59	C#*D#*E#*F#
60	C#*D#*E#*F#
61	C#*D#*E#*F#
62	C#*D#*E#*F#
63	C#*D#*E#*F#
64	C#*D#*E#*F#
65	C#*D#*E#*F#
66	C#*D#*E#*F#
67	C#*D#*E#*F#
68	C#*D#*E#*F#
69	C#*D#*E#*F#
70	C#*D#*E#*F#
71	C#*D#*E#*F#
72	C#*D#*E#*F#
73	C#*D#*E#*F#
74	C#*D#*E#*F#
75	C#*D#*E#*F#
76	C#*D#*E#*F#
77	C#*D#*E#*F#
78	C#*D#*E#*F#
79	C#*D#*E#*F#
80	C#*D#*E#*F#
81	C#*D#*E#*F#
82	C#*D#*E#*F#
83	C#*D#*E#*F#
84	C#*D#*E#*F#
85	C#*D#*E#*F#
86	C#*D#*E#*F#
87	C#*D#*E#*F#
88	C#*D#*E#*F#
89	C#*D#*E#*F#
90	C#*D#*E#*F#
91	C#*D#*E#*F#
92	C#*D#*E#*F#
93	C#*D#*E#*F#
94	C#*D#*E#*F#
95	C#*D#*E#*F#
96	C#*D#*E#*F#
97	C#*D#*E#*F#
98	C#*D#*E#*F#
99	C#*D#*E#*F#
100	C#*D#*E#*F#
101	C#*D#*E#*F#
102	C#*D#*E#*F#
103	C#*D#*E#*F#
104	C#*D#*E#*F#
105	C#*D#*E#*F#
106	C#*D#*E#*F#
107	C#*D#*E#*F#
108	C#*D#*E#*F#
109	C#*D#*E#*F#
110	C#*D#*E#*F#
111	C#*D#*E#*F#
112	C#*D#*E#*F#
113	C#*D#*E#*F#
114	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 30

115	C#*D#*E#*F#
116	C#*D#*E#*F#
117	C#*D#*E#*F#
118	C#*D#*E#*F#
119	C#*D#*E#*F#
120	C#*D#*E#*F#
121	C#*D#*E#*F#
122	C#*D#*E#*F#
123	C#*D#*E#*F#
124	C#*D#*E#*F#
125	C#*D#*E#*F#
126	C#*D#*E#*F#
127	C#*D#*E#*F#
128	C#*D#*E#*F#
129	C#*D#*E#*F#
130	C#*D#*E#*F#
131	C#*D#*E#*F#
132	C#*D#*E#*F#
133	C#*D#*E#*F#
134	C#*D#*E#*F#
135	C#*D#*E#*F#
136	C#*D#*E#*F#
137	C#*D#*E#*F#
138	C#*D#*E#*F#
139	C#*D#*E#*F#
140	C#*D#*E#*F#
141	C#*D#*E#*F#
142	C#*D#*E#*F#
143	C#*D#*E#*F#
144	C#*D#*E#*F#
145	C#*D#*E#*F#
146	C#*D#*E#*F#
147	C#*D#*E#*F#
148	C#*D#*E#*F#
149	C#*D#*E#*F#
150	C#*D#*E#*F#
151	C#*D#*E#*F#
152	C#*D#*E#*F#
153	C#*D#*E#*F#
154	C#*D#*E#*F#
155	C#*D#*E#*F#
156	C#*D#*E#*F#
157	C#*D#*E#*F#
158	C#*D#*E#*F#
159	C#*D#*E#*F#
160	C#*D#*E#*F#
161	C#*D#*E#*F#
162	C#*D#*E#*F#
163	C#*D#*E#*F#
164	C#*D#*E#*F#
165	C#*D#*E#*F#
166	C#*D#*E#*F#
167	C#*D#*E#*F#
168	C#*D#*E#*F#
169	C#*D#*E#*F#
170	C#*D#*E#*F#
171	C#*D#*E#*F#
172	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 31

173	C#*D#*E#*F#
174	C#*D#*E#*F#
175	C#*D#*E#*F#
176	C#*D#*E#*F#
177	C#*D#*E#*F#
178	C#*D#*E#*F#
179	C#*D#*E#*F#
180	C#*D#*E#*F#
181	C#*D#*E#*F#
182	C#*D#*E#*F#
183	C#*D#*E#*F#
184	C#*D#*E#*F#
185	C#*D#*E#*F#
186	C#*D#*E#*F#
187	C#*D#*E#*F#
188	C#*D#*E#*F#
189	C#*D#*E#*F#
190	C#*D#*E#*F#
191	C#*D#*E#*F#
192	C#*D#*E#*F#
193	C#*D#*E#*F#
194	C#*D#*E#*F#
195	C#*D#*E#*F#
196	C#*D#*E#*F#
197	C#*D#*E#*F#
198	C#*D#*E#*F#
199	C#*D#*E#*F#
200	C#*D#*E#*F#
201	C#*D#*E#*F#
202	C#*D#*E#*F#
203	C#*D#*E#*F#
204	C#*D#*E#*F#
205	C#*D#*E#*F#
206	C#*D#*E#*F#
207	C#*D#*E#*F#
208	C#*D#*E#*F#
209	C#*D#*E#*F#
210	C#*D#*E#*F#
211	C#*D#*E#*F#
212	C#*D#*E#*F#
213	C#*D#*E#*F#
214	C#*D#*E#*F#
215	C#*D#*E#*F#
216	C#*D#*E#*F#
217	C#*D#*E#*F#
218	C#*D#*E#*F#
219	C#*D#*E#*F#
220	C#*D#*E#*F#
221	C#*D#*E#*F#
222	C#*D#*E#*F#
223	C#*D#*E#*F#
224	C#*D#*E#*F#
225	C#*D#*E#*F#
226	C#*D#*E#*F#
227	C#*D#*E#*F#
228	C#*D#*E#*F#
229	C#*D#*E#*F#
230	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 32

231	C#*D#*E#*F#
232	C#*D#*E#*F#
233	C#*D#*E#*F#
234	C#*D#*E#*F#
235	C#*D#*E#*F#
236	C#*D#*E#*F#
237	C#*D#*E#*F#
238	C#*D#*E#*F#
239	C#*D#*E#*F#
240	C#*D#*E#*F#
241	C#*D#*E#*F#
242	C#*D#*E#*F#
243	C#*D#*E#*F#
244	C#*D#*E#*F#
245	C#*D#*E#*F#
246	C#*D#*E#*F#
247	C#*D#*E#*F#
248	C#*D#*E#*F#
249	C#*D#*E#*F#
250	C#*D#*E#*F#
251	C#*D#*E#*F#
252	C#*D#*E#*F#
253	C#*D#*E#*F#
254	C#*D#*E#*F#
255	C#*D#*E#*F#
256	C#*D#*E#*F#
257	C#*D#*E#*F#
258	C#*D#*E#*F#
259	C#*D#*E#*F#
260	C#*D#*E#*F#
261	C#*D#*E#*F#
262	C#*D#*E#*F#
263	C#*D#*E#*F#
264	C#*D#*E#*F#
265	C#*D#*E#*F#
266	C#*D#*E#*F#
267	C#*D#*E#*F#
268	C#*D#*E#*F#
269	C#*D#*E#*F#
270	C#*D#*E#*F#
271	C#*D#*E#*F#
272	C#*D#*E#*F#
273	C#*D#*E#*F#
274	C#*D#*E#*F#
275	C#*D#*E#*F#
276	C#*D#*E#*F#
277	C#*D#*E#*F#
278	C#*D#*E#*F#
279	C#*D#*E#*F#
280	C#*D#*E#*F#
281	C#*D#*E#*F#
282	C#*D#*E#*F#
283	C#*D#*E#*F#
284	C#*D#*E#*F#
285	C#*D#*E#*F#
286	C#*D#*E#*F#
287	C#*D#*E#*F#
288	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 33

289	C#*D#*E#*F#
290	C#*D#*E#*F#
291	C#*D#*E#*F#
292	C#*D#*E#*F#
293	C#*D#*E#*F#
294	C#*D#*E#*F#
295	C#*D#*E#*F#
296	C#*D#*E#*F#
297	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

2 H662010Z u Subministra i col·locació de lluminària emergència de superfície de 3W, 5600K, IP20, CRI>70,3h autonomia. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de Plens		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#
22								C#*D#*E#*F#
23								C#*D#*E#*F#
24								C#*D#*E#*F#
25								C#*D#*E#*F#
26								C#*D#*E#*F#
27								C#*D#*E#*F#
28								C#*D#*E#*F#
29								C#*D#*E#*F#
30								C#*D#*E#*F#
31								C#*D#*E#*F#
32								C#*D#*E#*F#
33								C#*D#*E#*F#
34								C#*D#*E#*F#
35								C#*D#*E#*F#
36								C#*D#*E#*F#
37								C#*D#*E#*F#
38								C#*D#*E#*F#
39								C#*D#*E#*F#
40								C#*D#*E#*F#
41								C#*D#*E#*F#
42								C#*D#*E#*F#
43								C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 34

44	C#*D#*E#*F#
45	C#*D#*E#*F#
46	C#*D#*E#*F#
47	C#*D#*E#*F#
48	C#*D#*E#*F#
49	C#*D#*E#*F#
50	C#*D#*E#*F#
51	C#*D#*E#*F#
52	C#*D#*E#*F#
53	C#*D#*E#*F#
54	C#*D#*E#*F#
55	C#*D#*E#*F#
56	C#*D#*E#*F#
57	C#*D#*E#*F#
58	C#*D#*E#*F#
59	C#*D#*E#*F#
60	C#*D#*E#*F#
61	C#*D#*E#*F#
62	C#*D#*E#*F#
63	C#*D#*E#*F#
64	C#*D#*E#*F#
65	C#*D#*E#*F#
66	C#*D#*E#*F#
67	C#*D#*E#*F#
68	C#*D#*E#*F#
69	C#*D#*E#*F#
70	C#*D#*E#*F#
71	C#*D#*E#*F#
72	C#*D#*E#*F#
73	C#*D#*E#*F#
74	C#*D#*E#*F#
75	C#*D#*E#*F#
76	C#*D#*E#*F#
77	C#*D#*E#*F#
78	C#*D#*E#*F#
79	C#*D#*E#*F#
80	C#*D#*E#*F#
81	C#*D#*E#*F#
82	C#*D#*E#*F#
83	C#*D#*E#*F#
84	C#*D#*E#*F#
85	C#*D#*E#*F#
86	C#*D#*E#*F#
87	C#*D#*E#*F#
88	C#*D#*E#*F#
89	C#*D#*E#*F#
90	C#*D#*E#*F#
91	C#*D#*E#*F#
92	C#*D#*E#*F#
93	C#*D#*E#*F#
94	C#*D#*E#*F#
95	C#*D#*E#*F#
96	C#*D#*E#*F#
97	C#*D#*E#*F#
98	C#*D#*E#*F#
99	C#*D#*E#*F#
100	C#*D#*E#*F#
101	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 35

102	C#*D#*E#*F#
103	C#*D#*E#*F#
104	C#*D#*E#*F#
105	C#*D#*E#*F#
106	C#*D#*E#*F#
107	C#*D#*E#*F#
108	C#*D#*E#*F#
109	C#*D#*E#*F#
110	C#*D#*E#*F#
111	C#*D#*E#*F#
112	C#*D#*E#*F#
113	C#*D#*E#*F#
114	C#*D#*E#*F#
115	C#*D#*E#*F#
116	C#*D#*E#*F#
117	C#*D#*E#*F#
118	C#*D#*E#*F#
119	C#*D#*E#*F#
120	C#*D#*E#*F#
121	C#*D#*E#*F#
122	C#*D#*E#*F#
123	C#*D#*E#*F#
124	C#*D#*E#*F#
125	C#*D#*E#*F#
126	C#*D#*E#*F#
127	C#*D#*E#*F#
128	C#*D#*E#*F#
129	C#*D#*E#*F#
130	C#*D#*E#*F#
131	C#*D#*E#*F#
132	C#*D#*E#*F#
133	C#*D#*E#*F#
134	C#*D#*E#*F#
135	C#*D#*E#*F#
136	C#*D#*E#*F#
137	C#*D#*E#*F#
138	C#*D#*E#*F#
139	C#*D#*E#*F#
140	C#*D#*E#*F#
141	C#*D#*E#*F#
142	C#*D#*E#*F#
143	C#*D#*E#*F#
144	C#*D#*E#*F#
145	C#*D#*E#*F#
146	C#*D#*E#*F#
147	C#*D#*E#*F#
148	C#*D#*E#*F#
149	C#*D#*E#*F#
150	C#*D#*E#*F#
151	C#*D#*E#*F#
152	C#*D#*E#*F#
153	C#*D#*E#*F#
154	C#*D#*E#*F#
155	C#*D#*E#*F#
156	C#*D#*E#*F#
157	C#*D#*E#*F#
158	C#*D#*E#*F#
159	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 36

160	C#*D#*E#*F#
161	C#*D#*E#*F#
162	C#*D#*E#*F#
163	C#*D#*E#*F#
164	C#*D#*E#*F#
165	C#*D#*E#*F#
166	C#*D#*E#*F#
167	C#*D#*E#*F#
168	C#*D#*E#*F#
169	C#*D#*E#*F#
170	C#*D#*E#*F#
171	C#*D#*E#*F#
172	C#*D#*E#*F#
173	C#*D#*E#*F#
174	C#*D#*E#*F#
175	C#*D#*E#*F#
176	C#*D#*E#*F#
177	C#*D#*E#*F#
178	C#*D#*E#*F#
179	C#*D#*E#*F#
180	C#*D#*E#*F#
181	C#*D#*E#*F#
182	C#*D#*E#*F#
183	C#*D#*E#*F#
184	C#*D#*E#*F#
185	C#*D#*E#*F#
186	C#*D#*E#*F#
187	C#*D#*E#*F#
188	C#*D#*E#*F#
189	C#*D#*E#*F#
190	C#*D#*E#*F#
191	C#*D#*E#*F#
192	C#*D#*E#*F#
193	C#*D#*E#*F#
194	C#*D#*E#*F#
195	C#*D#*E#*F#
196	C#*D#*E#*F#
197	C#*D#*E#*F#
198	C#*D#*E#*F#
199	C#*D#*E#*F#
200	C#*D#*E#*F#
201	C#*D#*E#*F#
202	C#*D#*E#*F#
203	C#*D#*E#*F#
204	C#*D#*E#*F#
205	C#*D#*E#*F#
206	C#*D#*E#*F#
207	C#*D#*E#*F#
208	C#*D#*E#*F#
209	C#*D#*E#*F#
210	C#*D#*E#*F#
211	C#*D#*E#*F#
212	C#*D#*E#*F#
213	C#*D#*E#*F#
214	C#*D#*E#*F#
215	C#*D#*E#*F#
216	C#*D#*E#*F#
217	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 37

218	C#*D#*E#*F#
219	C#*D#*E#*F#
220	C#*D#*E#*F#
221	C#*D#*E#*F#
222	C#*D#*E#*F#
223	C#*D#*E#*F#
224	C#*D#*E#*F#
225	C#*D#*E#*F#
226	C#*D#*E#*F#
227	C#*D#*E#*F#
228	C#*D#*E#*F#
229	C#*D#*E#*F#
230	C#*D#*E#*F#
231	C#*D#*E#*F#
232	C#*D#*E#*F#
233	C#*D#*E#*F#
234	C#*D#*E#*F#
235	C#*D#*E#*F#
236	C#*D#*E#*F#
237	C#*D#*E#*F#
238	C#*D#*E#*F#
239	C#*D#*E#*F#
240	C#*D#*E#*F#
241	C#*D#*E#*F#
242	C#*D#*E#*F#
243	C#*D#*E#*F#
244	C#*D#*E#*F#
245	C#*D#*E#*F#
246	C#*D#*E#*F#
247	C#*D#*E#*F#
248	C#*D#*E#*F#
249	C#*D#*E#*F#
250	C#*D#*E#*F#
251	C#*D#*E#*F#
252	C#*D#*E#*F#
253	C#*D#*E#*F#
254	C#*D#*E#*F#
255	C#*D#*E#*F#
256	C#*D#*E#*F#
257	C#*D#*E#*F#
258	C#*D#*E#*F#
259	C#*D#*E#*F#
260	C#*D#*E#*F#
261	C#*D#*E#*F#
262	C#*D#*E#*F#
263	C#*D#*E#*F#
264	C#*D#*E#*F#
265	C#*D#*E#*F#
266	C#*D#*E#*F#
267	C#*D#*E#*F#
268	C#*D#*E#*F#
269	C#*D#*E#*F#
270	C#*D#*E#*F#
271	C#*D#*E#*F#
272	C#*D#*E#*F#
273	C#*D#*E#*F#
274	C#*D#*E#*F#
275	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 38

276	C#*D#*E#*F#
277	C#*D#*E#*F#
278	C#*D#*E#*F#
279	C#*D#*E#*F#
280	C#*D#*E#*F#
281	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE  
Capítulo 03 PLANTA PRIMERA  
Título 3 KP INSTAL·LACIÓ VEUS I DADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 KP7311D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector rj45 simple, categoria 6 u/utp, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx regidor		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala reunions		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Assessor presidència		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Conseller Tècnic		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Secretaries regidoria		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	Consellers Equip Govern		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	Sala d'actes		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
8	Sala de reunions		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
9	Despatx president		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
10	Assessor gerencia		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
11	Secretaria gerencia		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
12	Despatx gerent		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
13	Adjunt gerent		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
14	Distribuidor A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
15	Copisteria		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
16	Passadís		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

2 KP73UY2X ut Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats utp tipus rj-45 de categoria 6a, amb diàmetre de conductor de 0,511 mm (24awg) segons norma iso/iec is11801, sota tub de pvc rígid en execució vista en fals sostre i tub de pvc flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a repartidor, amb part proporcional de tub o safata de pvc rígid en muntatge de superfície. completament instal·lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx regidor		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala reunions		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Assessor presidència		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Conseller Tècnic		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Secretaries regidoria		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	Consellers Equip Govern		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	Sala d'actes		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
8	Sala de reunions		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
9	Despatx president		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
10	Assessor gerencia		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
11	Secretaria gerencia		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
12	Despatx gerent		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 39

13	Adjunt gerent	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
14	Distribuidor A	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
15	Copisteria	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
16	Passadís	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 74,000

3 KP531113 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector rj11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altres		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 5,000

4 KP73U026 u Punt de connexionat de telefonia incloent conductor de coure rígid de 0,5 mm de diàmetre homologat per t.e.s.a. sota tub de pvc rígid en execució vista en fals sostre i tub de pvc flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins repartidor amb part proporcional de tubo o safata de pvc rígid en muntatge superfície. completament instal·lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altres		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 5,000

5 KP43C010 m Cable de comunicacions de 100 parells, sense pantalla, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altres		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 5,000

6 KP733451 1 Certificació per a cada enllaç de veu/dades, incloent la confecció de registres i emissió de certificació pel distribuïdor oficial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx regidor		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala reunions		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Assessor presidència		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Conseller Tècnic		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Secretaries regidoria		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	Consellers Equip Govern		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	Sala d'actes		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
8	Sala de reunions		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
9	Despatx president		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
10	Assessor gerencia		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
11	Secretaria gerencia		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
12	Despatx gerent		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
13	Adjunt gerent		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
14	Distribuidor A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
15	Copisteria		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
16	Passadís		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 74,000

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 40

Obra	01	PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	KY	AJUDES DE RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PPAU001 pa Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar les instal·lacions completament acabades, incloent:  
- Obertura i tapat de regates.  
- Obertura de forats en paraments.  
- Col·locació de boteres.  
- Fixació de suports.  
- Construcció de bancades.  
- Construcció de fornícules.  
- Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.  
- Obertura de forats en falsos sostres.  
- Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).  
- Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.  
- Tapes de registre de muntants d'instal·lacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE
Capítulo	03	PLANTA PRIMERA
Título 3	PA	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PPAU005 pa Partida alçada desmuntatge i muntatge instal·lacions a eliminar cable elèctric, mecanismes, safates, així com la resta dels elements considerats al projecte. Cal recuperar i netejar tot els elements que no son eliminats, i si recuperats com és la megafonia, seguretat i control incenidis.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

2 PPAU006 pa Partida alçada anul·lació, desmuntatge i reubicació de nous punts de detector d'incendis (24unitats) amb nous equips color NEGRE, inclou petit material i totalment acabat amb programació contra incendis per empresa mantenidora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

3 PPAU008 pa Partida alçada de reconfiguració i programació de tots els punts de veus i dades. Activitat a fer per la empresa de encarrega del manteniment i funcionament un cop esta els punt instal·lats i connectats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 41

4 PPAU0029 pa Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions, entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigít a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines termoplàstiques, massilles ignífugues a base de silicones intumescentos o coixinets intumescentos termo - expansius. canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescentos. per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescentos per al segellat de penetracions. incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons especificacions tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>1,000</b>	

5 PPAU0007 u Partida de reposició de paviment per a tapar forat de caixa cima

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>5,000</b>	

6 PPAU0009 m2 Extracció de peça de marbre en parament vertical i/o horitzontal per a reposició de peça d'iguals característiques, de 2 cms de gruix, incloent material d'adhesió, acabat pulit i abrillantat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>8,000</b>	

7 PPAU0010 pa Partida alçada abonament íntegre per el reconeixement de les línies elèctriques existents

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Segona		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>1,000</b>	

8 PPAU0002 pa Partida alçada abonament íntegre per la legalització de la instal·lació elèctrica de tot l'edifici. Inclou elaboració del projecte elèctric, butlletins i certificats necessaris. Inclou contractació i visita d'entitat col·laboradora. Incloses totes les taxes necessàries. Es realitzarà la inspecció de la planta primera i altell d'aquesta, així com la inspecció reglamentària de tot l'edifici.

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

9 PPAU0011 u Partida unitària reposició de forat de caixa cima en paviment per pletina d'acer inoxidable polit amb cantell visellat fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>5,000</b>	

10 PPAU0012 m2 Formació de tancaments provisionals mitjançant envà lleuger de plaques de cartró-guix, amb estructura d'acer galvanitzat de 48 cms i una placa estàndar de 13 mm a cada cara, acabat pintat en color blanc, incloent porta de pas de fusta amb pany i clau

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tancament passadis		2,840	4,650			13,206	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 42

**TOTAL AMIDAMENT** **13,206**

Obra 01 PRESUPUESTO AD.- 01 040074-1 SEU DEL DISTRCTE DE L'EIXAMPLE  
Capítulo 03 PLANTA PRIMERA  
Título 3 SS SEGURETAT SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H10101SS	U	Partida d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

EUR



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E8443300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	32,72 €
P-2	E844330X	m2	Faixa perimetral de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	31,14 €
P-3	E8447300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	35,44 €
P-4	E84473XX	m2	Subministrament i col·locació de fals sostre lineal acústic de lamel·les tèxtils desmuntable mòdul 90 compost pels següents materials: -Panells fabricats a partir de fibres PES no teixides i formades tèrmicament de 40mm. d'amplada,55mm. d'alçada, amb una longitud compresa entre 1mt. i 6mt. Els panells estan fabricats amb material 100% reciclable i sostenible i té una resistència al foc EN 13501-1 classe B, s1, d0, incloses peces d'unió de panell per a la seva alineació. -Suports fabricats en alumini lacats de color negre, de 52mm. amb una alçada total del sistema de 92mm., formant una modulació de90mm. amb una separació entre lamel·les de 50mm. -Fixació per mitjà de tac metàl·lic i vareta roscada galvanitzada  TONALITATS DE COLOR EN GRISOS o TERRES A DEFINIR PER LA PROPIETAT (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	135,70 €
P-5	E84473XY	m2	Subministrament i col·locació de panell acústic fabricat amb matèria tèxtil, bàsicament cotó, totalment desfibrat, lligat amb resina fenòlica i sotmesa a una polimerització total mitjançant calor, amb vel negre, de 10mm. de gruix, col·locat per gravetat a la part superior del fals sostre.COLOR NEGRE (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	27,60 €
P-6	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	5,77 €
P-7	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	6,71 €
P-8	EG140001	pa	Partida de recablejat i disposició del quadre de planta, incloent: - Recablejat del quadre - Modificació d'estructura del quadre - Nou esquema unifilar - Proteccions elèctriques - Recodificacó del nom de les línies i proteccions - Connexió a quadre de monitoratge (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	450,00 €
P-9	EG21281H	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	4,65 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-10	EG22K811	m	Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	2,01 €
P-11	EG2A5NF1	m	Minicanal de PVC, de 20x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments (TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3,99 €
P-12	EG2A6KQ4	m	Canal de sòcol de PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb 4 compartiments, muntada sobre paraments (SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	6,76 €
P-13	EG2A7KF1	m	Minicanal de PC + ABS sense halògens, de 16x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments (CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	5,79 €
P-14	EG312332	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	2,46 €
P-15	EG312342	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	3,09 €
P-16	H10101SS	U	Partida d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut (QUATRE MIL TRES-CENTS VINT EUROS)	4.320,00 €
P-17	H2S0E007	u	Subministrament i instal·lació de lluminària Lineal d'3 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-100 ON/OFF. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	931,79 €
P-18	H2S0E008	u	Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'3,60 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1.237,81 €
P-19	H2S0E009	u	Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'4,40 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1.514,96 €
P-20	H2S0E010	u	Subministrament i instal·lació de lluminària Lama Lineal d'4,50 ml de COM-LED REF CL-160701 de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1.514,96 €
P-21	H2S0E011	u	Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'4,70 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1.514,96 €
P-22	H2S0E012	u	Subministrament i instal·lació de lluminària puntual de 3W, 4000K, IP20, CRI>90,30°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	87,43 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-23	H2S0E013	u	Subministrament i instal·lació de driver per a lluminària CL-60 ON/OFF, per agrupació d'unitats de lluminàries segons especificacions de la fitxa tècnica (VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	81,85 €
P-24	H2S0E014	u	Subministrament i instal·lació de downlight d'encastar de 15W, 3000K, IP54, CRI>90,60°, DALI.. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (CENT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	100,39 €
P-25	H2S0E016	u	Subministrament i instal·lació de downlight d'encastar de 20W, 4000K, IP20, CRI>90,60°, DALI.. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	123,31 €
P-26	H3S0E001	u	Subministra i col·locació de llum superficial per a mirall de lavabo. de 120 cms de longitud. Cos de lluminària d'alumini, acabat cromat, tecnologia Led, 20W, 1.700 lúmens, IP44. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	159,35 €
P-27	H662010X	u	Subministra i col·locació de lluminària emergència per encastar o integrada en lames de sostre acústic/PYL de 2W, 6000K, IP20, CRI>70,3h autonomia. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	113,29 €
P-28	H662010Z	u	Subministra i col·locació de lluminària emergència de superfície de 3W, 5600K, IP20, CRI>70,3h autonomia. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (CENT SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	106,27 €
P-29	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	11,81 €
P-30	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	0,13 €
P-31	K15QU200	m3	Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs (CENT DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	102,14 €
P-32	K15QU209	m3	Desmuntatge, embalat, acopi i posterior muntatge d'estors tèxtils en balconeres a tota l'alçada (DOS-CENTS UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	201,06 €
P-33	K15QU210	m3	Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs (DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	209,03 €
P-34	K2161519	u	Enderroc puntual paret de tancament de 30-40 cm de gruix, per a formació de forat de ventilació 60x60 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	266,69 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-35	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	6,67 €
P-36	K218A419	m2	Enderroc de cel ras de fusta i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	9,33 €
P-37	K21QU500	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió, transport fins a zona enmagatzematge. Inclou posterior reubicació i muntatge. (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	106,65 €
P-38	K2R641H0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	40,47 €
P-39	K2RA63G0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	24,30 €
P-40	K4475217	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llandes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P-41	K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	159,74 €
P-42	K8121213	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,78 €
P-43	K844D260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclòs part proporcional de faixes amb placa N segons plànols. (SETANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	77,01 €
P-44	K89A2BA0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	19,65 €
P-45	K89ABAJ0	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt martelè, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	30,66 €
P-46	K89ABBJ0	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	26,76 €
P-47	K89ACAJ0	m2	Pintat de portes vidrieres d'acer, amb esmalt martelè, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	33,50 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-48	K9U1U100	m	Sòcol de pedra natural calcària de Marbre Nacional blanc preu alt de 20 mm de gruix, de 40 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter 1:2:10, elaborat a l'obra (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	64,93 €
P-49	KE42Q612	m	Conducte helicoidal circular planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre aïllat interiorment (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment. Inclou part proporcional de peces especials, colzes, derivacions, etc. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	58,66 €
P-50	KE42Q61X	m	Conducte helicoidal circular planxa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment. Inclou part proporcional de peces especials, colzes, derivacions, etc. (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	37,78 €
P-51	KE442F00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 160 mm de d, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat (CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	14,99 €
P-52	KE5SE001	u	Subministrament i muntatge de xarxa de conductes de retorn, de secció rectangular, construïda amb planxes de fibra de vidre premsades, incloent accessoris, peces especials i suportació amb barnilles roscades cadmiades i travesser inferior de planxa d'acer galvanitzat. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	24,57 €
P-53	KEK1JB76	u	Reixa de impulsió/extracció, construïda en alumini, de 525 x 325 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre, amb sortida d'aire a 0, regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada segons fitxes tècniques. (CENT VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	120,97 €
P-54	KEK1JBX1	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal de retorn de 2000 mm de longitud, 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada. (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	247,05 €
P-55	KEK1JBX2	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal de retorn de 3000 mm de longitud, composta per dues reixes de 1500 mm., 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada. (QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	411,75 €
P-56	KEK1JBX3	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal de retorn de 1500 mm de longitud, 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada. (DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	206,82 €
P-57	KEK1JBX4	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal de retorn de 3200 mm de longitud, composta per dues reixes de 1600 mm., 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada. (QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	437,56 €
P-58	KEKB2532	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 48 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre. Pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat. Inclou part proporcional de plènum circular d'alçada especial fabricat a mida i lacat. (CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	580,05 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-59	KEKB25X1	u	Subministrament i instal·lació de plenum 2000 mm de longitud, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre. (TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	393,34 €
P-60	KEKB25X2	u	Subministrament i instal·lació de plenum 3000 mm de longitud, compost per 2 plenums de 1500 mm, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre. (SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	669,62 €
P-61	KEKB25X3	u	Subministrament i instal·lació de plenum 1500 mm de longitud, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre. (TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	353,87 €
P-62	KEKB25X4	u	Subministrament i instal·lació de plenum 3200 mm de longitud, compost per 2 plenums de 1600 mm, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre. (SET-CENTS SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	706,05 €
P-63	KEN11793	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-7 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 80 %, muntat sobre bastidor o caixa (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	97,23 €
P-64	KEVS0101	u	Revisió d'unitat interior, incloent neteja de ventilador i safata de condensats. (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	287,07 €
P-65	KEVS0102	u	Posada en servei i comprovació del correcte funcionament dels equips. (CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	115,27 €
P-66	KEVS0103	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a reubicació de màquina de clima segons projecte. Inclou tot lo necessari per a modificació de circuits elèctric, aïllament de conductes, circuit de control i commandament, conductes frigorífics i suportació. (TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)	385,00 €
P-67	KG161212	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,64 €
P-68	KG2A3J91	m	Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 55x90 mm, d'1 tapa, amb 3 compartiments com a màxim, muntada sobre paraments (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	11,57 €
P-69	KG2A5RK1	m	Minicanal de PVC, de 40x60 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments (SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	6,38 €
P-70	KG2M3241	u	Caixa de mecanismes per a mobiliari, d'alumini, per a 4 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, sense els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat, fixada mecànicament (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	49,83 €
P-71	KG2M3261	u	Caixa de mecanismes per a mobiliari, d'alumini, per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, sense els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat, fixada mecànicament (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,44 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-72	KG312632	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	3,28 €
P-73	KG312644	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,34 €
P-74	KG6115F0	u	Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrasada amb el paviment (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	68,93 €
P-75	KG620101	u	Subministra i col·locació de Detector volumètric de presència encastat, de format lleuger i extraplà de disseny ideal per ambients amb estètica cuidada. Funciona a 230Vc.a. 50-60 HZ, contacte relé simple amb potencial. temporitzador fins a 30 minuts, angle de detecció de 360°. Camp de detecció de 7 metres a 2,5 metres d'alçada a 20 °C i amb una sensibilitat lumínica entre 5 i 1.000 luxes. Totalment instal·lat i en funcionament. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	56,90 €
P-76	KG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1p), 10/16 ax/250 v, amb tecla, preu alt, encastat (VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	20,67 €
P-77	KG62B1D3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10/16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,98 €
P-78	KG62BHD3	u	Commutador bipolar (2P), 10/16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment (VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	29,16 €
P-79	KG638016	ut	Endoll bipolar doble de color vermell mes connexió a terra (ii+t) de 16 a, tipus 2, encastat (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	25,21 €
P-80	KG638019	ut	Endoll bipolar simple més connexió a terra (ii+t) de 16 a, tipus 2, encastat (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	21,82 €
P-81	KG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4,01 €
P-82	KP43C010	m	Cable de comunicacions de 100 parells, sense pantalla, col·locat (ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,94 €
P-83	KP531113	u	Preses de senyal telefònica de tipus universal, amb connector rj11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada (SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	16,49 €
P-84	KP7311D3	u	Preses de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector rj45 simple, categoria 6 u/utp, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada (VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,48 €
P-85	KP733451	1	Certificació per a cada enllaç de veu/dades, incloent la confecció de registres i emissió de certificació pel distribuïdor oficial. (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	15,67 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-86	KP73U026	u	Punt de connexió de telefonia incloent conductor de coure rígid de 0,5 mm de diàmetre homologat per t.e.s.a. sota tub de pvc rígid en execució vista en fals sostre i tub de pvc flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins repartidor amb part proporcional de tubo o safata de pvc rígid en muntatge superfície. completament instal·lat.  (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	63,23 €
P-87	KP73UY2X	ut	Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats utp tipus rj-45 de categoria 6a, amb diàmetre de conductor de 0,511 mm (24awg) segons norma iso/iec is11801, sota tub de pvc rígid en execució vista en fals sostre i tub de pvc flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a repartidor, amb part proporcional de tub o safata de pvc rígid en muntatge de superfície. completament instal·lat. (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	263,62 €
P-88	P1D2-HA2N	m2	Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües (CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,94 €
P-89	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge (ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	11,32 €
P-90	P84N-A82H	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	59,50 €
P-91	P8K3-5TSE	m	Subministrament i muntatge de peça de remat de planxa preformada d'alumini ilacat en negre d'1,5 mm de gruix, de 250 a 300 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (QUARANTA-DOS EUROS)	42,00 €
P-92	P8Z6-47XX	m	Subministrament i muntatge de perfil angular d'alumini lacat en color negre fixat mecànicament a parament vertical, incloent la part proporcional de tall de peces en trobaments de cantonades, tac i cargols (DOTZE EUROS)	12,00 €
P-93	PG28-C0W6	m	Canal d'alumini, d'amplària 130 mm, de 2 tapes per a mecanisme modular, anoditzat gris, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat.  Inclou part proporcional de recrescut de sòcol refòs en mobles baixos mitjançant fixació de llistó de fusta del gruix necessari. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	84,57 €
P-94	PG2J-4BTE	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	34,68 €
P-95	PG6C-789R	u	Regulador per pulsació, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu superior, encastat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	177,05 €
P-96	PHV31100	u	Controlador DALI per a regulació i control de grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN, muntat, programat i connectat. (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	342,82 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-97	PHV31101	u	Instal·lació de tot el sistema de regulació i control de les lluminàries regulables de les diferents zones. S'inclou la instal·lació del regulador tipus pulsador, la caixa de superfície transparent per evitar la seva manipulació, el controlador DALI muntat en quadre i el cablejat de tots els elements pel seu correcte funcionament, inclos petit material necessari.  El cablejat serà amb 5 fils, 3 fils d'alimentació i 2 fils pel bus DALI segons esquema adjunt. (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	141,58 €
P-98	PPAU0002	pa	Partida alçada abonament íntegre per la legalització de la instal·lació elèctrica de tot l'edifici. Inclou elaboració del projecte elèctric, butlletins i certificats necessaris. Inclou contractació i visita d'entitat col·laboradora. Incloses totes les taxes necessàries. Es realitzarà la inspecció de la planta primera i altell d'aquesta, així com la inspecció reglamentària de tot l'edifici. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €
P-99	PPAU0005	pa	Partida alçada desmuntatge i muntatge instal·lacions a eliminar cable elèctric, mecanismes, safates, així com la resta dels elements considerats al projecte. Cal recuperar i netejar tot els elements que no son eliminats, i si recuperats com és la megafonia, seguretat i control incenids. (MIL SET-CENTS EUROS)	1.700,00 €
P-100	PPAU0006	pa	Partida alçada anul·lació, desmuntatge i reubicació de nous punts de detector d'incendis (24unitats) amb nous equips color NEGRE, inclou petit material i totalment acabat amb programació contra incendis per empresa mantenidora (DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS)	2.640,00 €
P-101	PPAU0007	u	Partida de reposició de paviment per a tapar forat de caixa cima (CENT SETANTA-CINC EUROS)	175,00 €
P-102	PPAU0008	pa	Partida alçada de reconfiguració i progamació de tots els punts de veus i dades. Activitat a fer per la empresa de encarrega del manteniment i funcionament un cop esta els punt instal·lats i connectats. (VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	850,00 €
P-103	PPAU0009	m2	Extracció de peça de marbre en parament vertical i/o horitzontal per a reposició de peça d'iguals característiques, de 2 cms de gruix, incloent material d'adhesió, acabat pulit i brillantat (DOS-CENTS DEU EUROS)	210,00 €
P-104	PPAU0010	pa	Partida alçada abonament íntegre per el reconeixement de les línies elèctriques existents (SET-CENTS EUROS)	700,00 €
P-105	PPAU0011	u	Partida unitària reposició de forat de caixa cima en paviment per pletina d'acer inoxidable polit amb cantell visellat fixada mecànicament (CENT TRENTA EUROS)	130,00 €
P-106	PPAU0012	m2	Formació de tancaments provisionals mitjançant envà lleuger de plaques de cartró-guix, amb estructura d'acer galvanitzat de 48 cms i una placa estàndar de 13 mm a cada cara, acabat pintat en color blanc, incloent porta de pas de fusta amb pany i clau (SETANTA-CINC EUROS)	75,00 €
P-107	PPAU0029	pa	Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions, entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigít a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines termoplàstiques, massilles ignífugues a base de silicones intumescentes o coixinets intumescentes termo - expansius. canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescentes. per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescentes per al segellat de penetracions. incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons especificacions tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas	890,00 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			segons coordinació de la direcció facultativa. (VUIT-CENTS NORANTA EUROS)	
P-108	PPPAU001	pa	Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar les instal·lacions completament acabades, incloent: - Obertura i tapat de regates. - Obertura de forats en paraments. - Col·locació de boteres. - Fixació de suports. - Construcció de bancades. - Construcció de fornícules. - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. - Obertura de forats en falsos sostres. - Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. - Tapes de registre de muntants d'instal·lacions. (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P-109	PU00001	u	Partida unitària de muntatge i desmuntatge d'aplics i retrofit de la làmpara amb bombeta R7S Led 118 mm. de 20W, 3000K, dimmerizable (QUARANTA-VUIT EUROS)	48,00 €
P-110	PU00002	u	Muntatge i desmuntatge de lluminària suspesa amb substitució de lampares existents i accessoris, amb instal·lació de nova tira led de 14,5 W/m 3500°K. Funciona a 230Vc.a, 50/60 HZ. construít segons EN60598-1. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (CENT QUINZE EUROS)	115,00 €

TABER MANAGEMENT, S.L.

Joan Ricart Mancebo  
Arquitecte Tècnic  
Num col. 9911



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E8443300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	32,72	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,64733	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	4,49080	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,05380	€
	B83ZA700	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	4,38600	€
			Altres conceptes	21,06647	€
P-2	E844330X	m2	Faixa perimetral de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	31,14	€
	B83ZA700	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	4,38600	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,64733	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	3,05200	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,05380	€
			Altres conceptes	20,92527	€
P-3	E8447300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	35,44	€
	B83ZA700	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	4,38600	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,05380	€
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	6,96280	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,64733	€
			Altres conceptes	21,31447	€
P-4	E84473XX	m2	Subministrament i col·locació de fals sostre lineal acústic de lamel·les tèxtils desmuntable mòdul 90 compost pels següents materials: -Panells fabricats a partir de fibres PES no teixides i formades tèrmicament de 40mm. d'amplada,55mm. d'alçada, amb una longitud compresa entre 1mt. i 6mt. Els panells estan fabricats amb material 100% reciclable i sostenible i té una resistència al foc EN 13501-1 classe B, s1, d0, incloses peces d'unió de panell per a la seva alineació. -Suports fabricats en alumini lacats de color negre, de 52mm. amb una alçada total del sistema de 92mm., formant una modulació de90mm. amb una separació entre lamel·les de 50mm. -Fixació per mitjà de tac metàl·lic i vareta roscada galvanitzada	135,70	€
			TONALITATS DE COLOR EN GRISOS o TERRES A DEFINIR PER LA PROPIETAT		
			Sense descomposició	135,70000	€
P-5	E84473XY	m2	Subministrament i col·locació de panell acústic fabricat amb matèria tèxtil, bàsicament cotó, totalment desfibrat, lligat amb resina fenòlica i sotmesa a una polimerització total mitjançant calor, amb vel negre, de 10mm. de gruix, col·locat per gravetat a la part superior del fals sostre.COLOR NEGRE	27,60	€
			Sense descomposició	27,60000	€
P-6	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	5,77	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,67014	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,41219	€
			Altres conceptes	3,68767	€
P-7	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	6,71	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,67014	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,41219	€
			Altres conceptes	4,62767	€
P-8	EG140001	pa	Partida de recablejat i disposició del quadre de planta, incloent: - Recablejat del quadre - Modificació d'estructura del quadre - Nou esquema unifilar - Proteccions elèctriques - Recodificació del nom de les línies i proteccions - Connexió a quadre de monitoratge	450,00	€
			Sense descomposició	450,00000	€
P-9	EG21281H	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	4,65	€
	BG212810	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	1,49940	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,15000	€
			Altres conceptes	3,00060	€
P-10	EG22K811	m	Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,01	€
	BG22K810	m	Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	0,83640	€
			Altres conceptes	1,17360	€
P-11	EG2A5NF1	m	Minicanal de PVC, de 20x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments	3,99	€
	BGW2DF00	u	Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica, d'amplària entre 17 i 45 mm	0,38000	€
	BG2A5NF1	m	Minicanal de PVC, de 20x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment	1,41000	€
			Altres conceptes	2,20000	€
P-12	EG2A6KQ4	m	Canal de sòcol de PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb 4 compartiments, muntada sobre paraments	6,76	€
	BGW2DE00	u	Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica, d'amplària fins a 16 mm	0,27000	€
	BG2A6KQ4	m	Canal de sòcol de PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb 4 compartiments	4,04000	€
			Altres conceptes	2,45000	€
P-13	EG2A7KF1	m	Minicanal de PC + ABS sense halògens, de 16x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments	5,79	€
	BGW2DE00	u	Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica, d'amplària fins a 16 mm	0,27000	€
	BG2A7KF1	m	Minicanal de PC + ABS sense halògens, de 16x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment	3,15000	€
			Altres conceptes	2,37000	€
P-14	EG312332	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	2,46	€
	BG312330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-	1,39740	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1,06260	€
P-15	EG312342	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	<b>3,09</b>	€
	BG312340	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- Altres conceptes	1,96860 1,12140	€ €
P-16	H10101SS	U	Partida d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut Sense descomposició	<b>4.320,00</b> 4.320,00000	€ €
P-17	H2S0E007	u	Subministrament i instal·lació de lluminària Lineal d'3 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-100 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Altres conceptes	<b>931,79</b> 931,79000	€ €
P-18	H2S0E008	u	Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'3,60 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Altres conceptes	<b>1.237,81</b> 1.237,81000	€ €
P-19	H2S0E009	u	Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'4,40 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Altres conceptes	<b>1.514,96</b> 1.514,96000	€ €
P-20	H2S0E010	u	Subministrament i instal·lació de lluminària Lama Lineal d'4,50 ml de COM-LED REF CL-160701 de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Altres conceptes	<b>1.514,96</b> 1.514,96000	€ €
P-21	H2S0E011	u	Subministrament i instal·lació de lluminària lineal d'4,70 ml de 28W, 4000K, IP20, CRI>90, DIFUSA°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic, incloent Driver CL-150 ON/OFF . Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Altres conceptes	<b>1.514,96</b> 1.514,96000	€ €
P-22	H2S0E012	u	Subministrament i instal·lació de lluminària puntual de 3W, 4000K, IP20, CRI>90,30°, DALI, integrada en lamel·la tèxtil de sostre acústic. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Altres conceptes	<b>87,43</b> 87,43000	€ €
P-23	H2S0E013	u	Subministrament i instal·lació de driver per a lluminària CL-60 ON/OFF, per agrupació d'unitats de lluminàries segons especificacions de la fitxa tècnica Altres conceptes	<b>81,85</b> 81,85000	€ €
P-24	H2S0E014	u	Subministrament i instal·lació de downlight d'encastar de 15W, 3000K, IP54, CRI>90,60°, DALI.. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Altres conceptes	<b>100,39</b> 100,39000	€ €
P-25	H2S0E016	u	Subministrament i instal·lació de downlight d'encastar de 20W, 4000K, IP20, CRI>90,60°, DALI.. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Altres conceptes	<b>123,31</b> 123,31000	€ €
P-26	H3S0E001	u	Subministra i col·locació de llum superficial per a mirall de lavabo. de 120 cms de longitud. Cos de lluminària d'alumini, acabat cromat, tecnologia Led, 20W, 1.700 lúmens, IP44. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Altres conceptes	<b>159,35</b> 159,35000	€ €
P-27	H662010X	u	Subministra i col·locació de lluminària emergència per encastar o integrada en lames de sostre acústic/PYL de 2W, 6000K, IP20, CRI>70,3h autonomia. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.	<b>113,29</b>	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	113,29000	€
P-28	H662010Z	u	Subministra i col·locació de lluminària emergència de superfície de 3W, 5600K, IP20, CRI>70,3h autonomia. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Altres conceptes	<b>106,27</b> 106,27000	€ €
P-29	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km Altres conceptes	<b>11,81</b> 11,81000	€ €
P-30	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	<b>0,13</b>	€
	B0Y15250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm Altres conceptes	0,11700 0,01300	€ €
P-31	K15QU200	m3	Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos	<b>102,14</b>	€
	B8ZZU200	m2	Paper de bombolles, en rotlle	12,78000	€
	B7ZZ1100	m	Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè	0,20000	€
	B7711M00	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	3,18000	€
	B0D41010	m2	Post de fusta de pi per a 3 usos	38,32400	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	9,17900	€
	B0A31000	kg	Clau acer Altres conceptes	1,41750 37,05950	€ €
P-32	K15QU209	m3	Desmuntatge, embalat, acopi i posterior muntatge d'estors tèxtils en balconeres a tota l'alçada	<b>201,06</b>	€
	B8ZZU200	m2	Paper de bombolles, en rotlle	12,78000	€
	B7ZZ1100	m	Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè	0,20000	€
	B7711M00	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 Altres conceptes	3,18000 184,90000	€ €
P-33	K15QU210	m3	Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs	<b>209,03</b>	€
	B8ZZU200	m2	Paper de bombolles, en rotlle	12,78000	€
	B7ZZ1100	m	Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè	0,15000	€
	B7711M00	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	3,18000	€
	B0D41010	m2	Post de fusta de pi per a 3 usos	38,32400	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	11,01480	€
	B0A31000	kg	Clau acer	1,70100	€
	B03K1310	kg	Grànuls de poliestirè expandit de granulometria 2 a 3 mm i densitat 10 kg/m3 Altres conceptes	11,80000 130,08020	€ €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-34	K2161519	u	Enderroc puntual paret de tancament de 30-40 cm de gruix, per a formació de forat de ventilació 60x60 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>266,69</b>	€
			Altres conceptes	266,69000	€
P-35	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	<b>6,67</b>	€
			Altres conceptes	6,67000	€
P-36	K218A419	m2	Enderroc de cel ras de fusta i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	<b>9,33</b>	€
			Altres conceptes	9,33000	€
P-37	K21QU500	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió, transport fins a zona enmagatzematge. Inclou posterior reubicació i muntatge.	<b>106,65</b>	€
			Altres conceptes	106,65000	€
P-38	K2R641H0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	<b>40,47</b>	€
			Altres conceptes	40,47000	€
P-39	K2RA63G0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	<b>24,30</b>	€
	B2RA63G0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat	22,09000	€
			Altres conceptes	2,21000	€
P-40	K4475217	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindecs formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques	<b>4,24</b>	€
	B44Z5016	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	2,72000	€
			Altres conceptes	1,52000	€
P-41	K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment	<b>159,74</b>	€
	B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, am	79,94700	€
			Altres conceptes	79,79300	€
P-42	K8121213	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1	<b>12,78</b>	€
	B0522300	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,13566	€
			Altres conceptes	12,64434	€
P-43	K844D260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclòs part proporcional de faixes amb placa N segons plànols.	<b>77,01</b>	€
	B0CCHN3H	m2	Transformat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus o	35,73000	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,05380	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,64733	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B84Z7850	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix	9,57000	€
			Altres conceptes	28,93327	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-44	K89A2BA0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat	<b>19,65</b>	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	4,83786	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,67014	€
			Altres conceptes	14,14200	€
P-45	K89ABAJ0	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	<b>30,66</b>	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	4,38192	€
	B89Z9000	kg	Esmalt martel·lé	7,10175	€
			Altres conceptes	19,17633	€
P-46	K89ABB00	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	<b>26,76</b>	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	4,38192	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	3,55725	€
			Altres conceptes	18,82083	€
P-47	K89ACAJ0	m2	Pintat de portes vidrieres d'acer, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	<b>33,50</b>	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	4,38192	€
	B89Z9000	kg	Esmalt martel·lé	7,10175	€
			Altres conceptes	22,01633	€
P-48	K9U1U100	m	Sòcol de pedra natural calcària de Marbre Nacional blanc preu alt de 20 mm de gruix, de 40 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter 1:2:10, elaborat a l'obra	<b>64,93</b>	€
	B0G1VA0D	m2	Pedra calcària de sant Vicenç amb una cara buixardada preu alt de 20 mm de gruix a	42,51150	€
			Altres conceptes	22,41850	€
P-49	KE42Q612	m	Conducte helicoidal circular planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre aïllat interiorment (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment. Inclou part proporcional de peces especials, colzes, derivacions, etc.	<b>58,66</b>	€
	BE42JD01A	m	Conducte circular helicoidal aïllat de 200 mm amb doble conducte interio i exterior	24,61200	€
	BEW46000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre	17,73000	€
			Altres conceptes	16,31800	€
P-50	KE42Q61X	m	Conducte helicoidal circular planxa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment. Inclou part proporcional de peces especials, colzes, derivacions, etc.	<b>37,78</b>	€
	BEW46000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre	17,73000	€
	BE42Q610	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/un	5,62800	€
			Altres conceptes	14,42200	€
P-51	KE442F00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 160 mm de d, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat	<b>14,99</b>	€
	BE442F00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espir	8,13000	€
			Altres conceptes	6,86000	€
P-52	KE5SE001	u	Subministrament i muntatge de xarxa de conductes de retorn, de secció rectangular, construïda amb planxes de fibra de vidre premsades, incloent accessoris, peces especials i suportació amb barnilles roscades cadmiades i travesser inferior de planxa d'acer galvanitzat.	<b>24,57</b>	€
	B7C946C0	m2	Panell de llana de vidre, tipus climaver plus o similar, d'alta densitat, revestit per la car	14,91240	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	9,65760	€
P-53	KEK1JB76	u	Reixa de impulsió/extracció, construïda en alumini, de 525 x 325 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre, amb sortida d'aire a 0, regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada segons fitxes tècniques.	<b>120,97</b>	€
	BEK1JB76A	u	Reixeta de impulsió/extracció, de 525 x 225 mm lamel·les horitzontals fixes per a munt	70,99000	€
	BEK1JB76B	u	Regulació de cabal per a reixeta de impulsió/extracció de 525 x 225 mm.	17,01000	€
			Altres conceptes	32,97000	€
P-54	KEK1JBX1	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal de retorn de 2000 mm de longitud, 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada.	<b>247,05</b>	€
	BEK1JB76B	u	Regulació de cabal per a reixeta de impulsió/extracció de 525 x 225 mm.	17,01000	€
	BEK1JD0X1	u	Reixa lineal de retorn de 2000 mm de longitud, ref. completa 70%, pintada en color RAL	185,61000	€
			Altres conceptes	44,43000	€
P-55	KEK1JBX2	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal de retorn de 3000 mm de longitud, composta per dues reixes de 1500 mm., 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada.	<b>411,75</b>	€
	BEK1JB76B	u	Regulació de cabal per a reixeta de impulsió/extracció de 525 x 225 mm.	17,01000	€
	BEK1JD0X2	u	Reixa lineal de retorn X-GRILLE modular, composta per 2 unitats de reixa de 1500 mm,	335,34000	€
			Altres conceptes	59,40000	€
P-56	KEK1JBX3	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal de retorn de 1500 mm de longitud, 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada.	<b>206,82</b>	€
	BEK1JB76B	u	Regulació de cabal per a reixeta de impulsió/extracció de 525 x 225 mm.	17,01000	€
	BEK1JD0X3	u	Reixa lineal de retorn X-GRILLE modular de 1500 mm de longitud, 70%, pintada en color	149,04000	€
			Altres conceptes	40,77000	€
P-57	KEK1JBX4	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal de retorn de 3200 mm de longitud, composta per dues reixes de 1600 mm., 70%, pintada en color RAL estandar a escollir per la Propietat, incloent regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. completament instal·lada.	<b>437,56</b>	€
	BEK1JD0X4	u	Reixa lineal de retorn de 3200 mm de longitud composta per dues reixes de 1600 mm,	358,80000	€
	BEK1JB76B	u	Regulació de cabal per a reixeta de impulsió/extracció de 525 x 225 mm.	17,01000	€
			Altres conceptes	61,75000	€
P-58	KEKB2532	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 48 sortides, amb plenum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre. Pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat. Inclou part proporcional de plenum circular d'alçada especial fabricat a mida i lacat.	<b>580,05</b>	€
	BE442FX1	u	Difusor rotacional amb plenum de xapa cilíndric, de 600 mm, fabricat a mida, incloent	492,66000	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,21000	€
			Altres conceptes	86,18000	€
P-59	KEKB25X1	u	Subministrament i instal·lació de plenum 2000 mm de longitud, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre.	<b>393,34</b>	€
	BE442FX2	u	Plenum de xapa de 2000 mm. de longitud, fabricat a mida, pintat en color RAL estanda	322,92000	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,21000	€
			Altres conceptes	69,21000	€
P-60	KEKB25X2	u	Subministrament i instal·lació de plenum 3000 mm de longitud, compost per 2 plenums de 1500 mm, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre.	<b>669,62</b>	€
	BE442FX3	u	Plenum de xapa de 3000 mm. de longitud compost per dos plenums de 1500 mm. fabri	574,08000	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,21000	€
			Altres conceptes	94,33000	€
P-61	KEKB25X3	u	Subministrament i instal·lació de plenum 1500 mm de longitud, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre.	<b>353,87</b>	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,21000	€
	BE442FX4	u	Plenum de xapa de 1500 mm. de longitud, fabricat a mida, pintat en color RAL estanda	287,04000	€
			Altres conceptes	65,62000	€
P-62	KEKB25X4	u	Subministrament i instal·lació de plenum 3200 mm de longitud, compost per 2 plenums de 1600 mm, fabricat a mida, pintat en color RAL estandar a definir per la Propietat, incloent part proporcional d'accessoris i petit material, muntat suspès al sostre.	<b>706,05</b>	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,21000	€
	BE442FX5	u	Plenum de xapa de 3200 mm. de longitud compost per dos plenums de 1600 mm. fabri	607,20000	€
			Altres conceptes	97,64000	€
P-63	KEN11793	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-7 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 80 %, muntat sobre bastidor o caixa	<b>97,23</b>	€
	BEN11793	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-7 segons la norma UNE-EN 779, de	82,82000	€
			Altres conceptes	14,41000	€
P-64	KEVS0101	u	Revisió d'unitat interior, incloent neteja de ventilador i safata de condensats.	<b>287,07</b>	€
			Altres conceptes	287,07000	€
P-65	KEVS0102	u	Posada en servei i comprovació del correcte funcionament dels equips.	<b>115,27</b>	€
			Altres conceptes	115,27000	€
P-66	KEVS0103	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a reubicació de màquina de clima segons projecte. Inclou tot lo necessari per a modificació de circuits elèctric, aïllament de conductes, circuit de control i commandament, conductes frigorífics i suportació.	<b>385,00</b>	€
			Altres conceptes	385,00000	€
P-67	KG161212	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	<b>8,64</b>	€
	BGW16000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular	0,32000	€
	BG161212	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40	1,96000	€
			Altres conceptes	6,36000	€
P-68	KG2A3J91	m	Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 55x90 mm, d'1 tapa, amb 3 compartiments com a màxim, muntada sobre paraments	<b>11,57</b>	€
	BGW2A200	u	Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm	0,38000	€
	BG2A3J91	m	Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 55x90 mm, d'1 ta	6,45660	€
			Altres conceptes	4,73340	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-69	KG2A5RK1	m	Minicanal de PVC, de 40x60 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments	<b>6,38</b>	€
	BGW2DF00	u	Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica, d'amplària entre 17 i 45 mm	0,38000	€
	BG2A5RK1	m	Minicanal de PVC, de 40x60 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment	3,58000	€
			Altres conceptes	2,42000	€
P-70	KG2M3241	u	Caixa de mecanismes per a mobiliari, d'alumini, per a 4 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, sense els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat, fixada mecànicament	<b>49,83</b>	€
	BG2M3241	u	Caixa de mecanismes per a mobiliari, d'alumini, per a 4 mecanismes de tipus modular	31,36000	€
			Altres conceptes	18,47000	€
P-71	KG2M3261	u	Caixa de mecanismes per a mobiliari, d'alumini, per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, sense els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat, fixada mecànicament	<b>52,44</b>	€
	BG2M3261	u	Caixa de mecanismes per a mobiliari, d'alumini, per a 6 mecanismes de tipus modular	33,73000	€
			Altres conceptes	18,71000	€
P-72	KG312632	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	<b>3,28</b>	€
	BG312630	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-	2,14200	€
			Altres conceptes	1,13800	€
P-73	KG312644	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	<b>4,34</b>	€
	BG312640	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-	3,11100	€
			Altres conceptes	1,22900	€
P-74	KG6115F0	u	Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrasada amb el paviment	<b>68,93</b>	€
	BG6115F0	u	Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat p	51,51000	€
			Altres conceptes	17,42000	€
P-75	KG620101	u	Subministra i col·locació de Detector volumètric de presència encastat, de format lleuger i extraplà de disseny ideal per a ambients amb estètica cuidada. Funciona a 230Vc.a. 50-60 HZ, contacte relé simple amb potencial. temporitzador fins a 30 minuts, angle de detecció de 360°. Camp de detecció de 7 metres a 2,5 metres d'alçada a 20 °C i amb una sensibilitat lumínica entre 5 i 1.000 luxes. Totalment instal·lat i en funcionament.	<b>56,90</b>	€
	BG620101	u	Subministra i col·locació de Detector volumètric de presència encastat, Marca / model:	42,32000	€
			Altres conceptes	14,58000	€
P-76	KG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1p), 10/16 ax/250 v, amb tecla, preu alt, encastat	<b>20,67</b>	€
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,41000	€
	BG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1p), 10 ax/250 v, amb tecla, p	10,57000	€
			Altres conceptes	9,69000	€
P-77	KG62B1D3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10/16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment	<b>18,98</b>	€
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,41000	€
	BG62B1D3	u	Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt	7,63000	€
			Altres conceptes	10,94000	€
P-78	KG62BHD3	u	Commutador bipolar (2P), 10/16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment	<b>29,16</b>	€
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,41000	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG62BHD3	u	Commutador doble per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla,	16,89000	€
			Altres conceptes	11,86000	€
P-79	KG638016	ut	Endoll bipolar doble de color vermell mes connexió a terra (ii+t) de 16 a, tipus 2, encastat	<b>25,21</b>	€
	BG638016	ut	Endoll bipolar doble de color vermell més connexió a terra (ii+t) i p.p. accessoris p/end	11,93000	€
			Altres conceptes	13,28000	€
P-80	KG638019	ut	Endoll bipolar simple més connexió a terra (ii+t) de 16 a, tipus 2, encastat	<b>21,82</b>	€
	BG638019	ut	Endoll bipolar simple més connexió a terra (ii+t) i p.p. accessoris p/end	10,17000	€
			Altres conceptes	11,65000	€
P-81	KG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat	<b>4,01</b>	€
	BG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	2,35000	€
			Altres conceptes	1,66000	€
P-82	KP43C010	m	Cable de comunicacions de 100 parells, sense pantalla, col·locat	<b>11,94</b>	€
	BP43C011	m	Cable de comunicacions de 100 parells, sense pantalla	9,20850	€
			Altres conceptes	2,73150	€
P-83	KP531113	u	Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector rj11 simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, encastada	<b>16,49</b>	€
	BP531113	u	Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector rj11 simple, connexió per	7,60000	€
			Altres conceptes	8,89000	€
P-84	KP7311D3	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector rj45 simple, categoria 6 u/utp, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada	<b>20,48</b>	€
	BP7311D3	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector rj45 simple, categor	13,30000	€
			Altres conceptes	7,18000	€
P-85	KP733451	1	Certificació per a cada enllaç de veu/dades, incloent la confecció de registres i emissió de certificació pel distribuïdor oficial.	<b>15,67</b>	€
	BEP73345	u	Certificació per a cada enllaç de veu/dades.	6,00000	€
			Altres conceptes	9,67000	€
P-86	KP73U026	u	Punt de connexionat de telefonia incloent conductor de coure rígid de 0,5 mm de diàmetre homologat per t.e.s.a. sota tub de pvc rígid en execució vista en fals sostre i tub de pvc flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins repartidor amb part proporcional de tubo o safata de pvc rígid en muntatge superfície. completament instal·lat.	<b>63,23</b>	€
	BP73U026	u	Punt de connexió telefonia amb conductor cu de 0,5 mm homologat per tesa	30,00000	€
			Altres conceptes	33,23000	€
P-87	KP73UY2X	ut	Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats utp tipus rj-45 de categoria 6a, amb diàmetre de conductor de 0,511 mm (24awg) segons norma iso/iec is11801, sota tub de pvc rígid en execució vista en fals sostre i tub de pvc flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a repartidor, amb part proporcional de tub o safata de pvc rígid en muntatge de superfície. completament instal·lat.	<b>263,62</b>	€
	BP73UX28	ut	Punt de connexió veu/dades	12,30000	€
	BP44-1A3W	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a	186,90000	€
	BP73UY28	ut	Complements i accessoris per punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 par	2,00000	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	62,42000	€
P-88	P1D2-HA2N	m2	Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües	<b>14,94</b>	€
	B1518-0M3Y	m2	Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut	7,92000	€
	B15Z0-0MDU	m	Corda de poliamida de 12 mm, per a seguretat i salut	0,28000	€
			Altres conceptes	6,74000	€
P-89	P1D2-HGW	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge	<b>11,32</b>	€
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	4,90820	€
			Altres conceptes	6,41180	€
P-90	P84N-A82H	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	<b>59,50</b>	€
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu	10,04400	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,93170	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,15120	€
	B0CC0-210V	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la	8,24400	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,58440	€
			Altres conceptes	29,54470	€
P-91	P8K3-5TSE	m	Subministrament i muntatge de peça de remat de planxa preformada d'alumini ilacat en negre d'1,5 mm de gruix, de 250 a 300 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	<b>42,00</b>	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,66930	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,14018	€
	B8K2-13CA	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre 250 i 300 m	28,00000	€
			Altres conceptes	12,19052	€
P-92	P8Z6-47XX	m	Subministrament i muntatge de perfil angular d'alumini lacat en color negre fixat mecànicament a parament vertical, incloent la part proporcional de tall de peces en trobaments de cantonades, tac i cargols	<b>12,00</b>	€
			Sense descomposició	12,00000	€
P-93	PG28-C0W6	m	Canal d'alumini, d'amplària 130 mm, de 2 tapes per a mecanisme modular, anoditzat gris, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat.	<b>84,57</b>	€
			Inclou part proporcional de recrescut de sòcol refòs en mobles baixos mitjançant fixació de llistó de fusta del gruix necessari.		
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de piCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció	3,17540	€
	BG25-1PWG	m	Canal d'alumini, d'amplària 160 mm, de fondària 55 mm, de 2 tapes per a mecanisme	60,02700	€
	BGW3-0AHA	u	Part proporcional d'accessoris per a canals d'alumini, d'amplària entre 110 i 170 mm, a	9,75000	€
			Altres conceptes	11,61760	€
P-94	PG2J-4BTE	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	<b>34,68</b>	€
	BGY1-10YJ	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat d	11,16000	€
	BG2J-0B9Y	m	Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm	9,01000	€
			Altres conceptes	14,51000	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-95	PG6C-789R	u	Regulador per pulsació, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu superior, encastat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	<b>177,05</b>	€
	BG68-108T	u	Regulador per pulsació, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W	152,02000	€
			Altres conceptes	25,03000	€
P-96	PHV31100	u	Controlador DALI per a regulació i control de grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN, muntat, programat i connectat.	<b>342,82</b>	€
	BHV31100	u	Controlador DALI per a regulació i control de grups de llums, amb alimentació i sortida	182,94000	€
			Altres conceptes	159,88000	€
P-97	PHV31101	u	Instal·lació de tot el sistema de regulació i control de les lluminàries regulables de les diferents zones. S'inclou la instal·lació del regulador tipus pulsador, la caixa de superfície transparent per evitar la seva manipulació, el controlador DALI muntat en quadre i el cablejat de tots els elements pel seu correcte funcionament, inclos petit material necessari.	<b>141,58</b>	€
			El cablejat serà amb 5 fils, 3 fils d'alimentació i 2 fils pel bus DALI segons esquema adjunt.		
			Altres conceptes	141,58000	€
P-98	PPAU0002	pa	Partida alçada abonament íntegre per la legalització de la instal·lació elèctrica de tot l'edifici. Inclou elaboració del projecte elèctric, butlletins i certificats necessaris. Inclou contractació i visita d'entitat col·laboradora. Incloses totes les taxes necessàries. Es realitzarà la inspecció de la planta primera i altell d'aquesta, així com la inspecció reglamentària de tot l'edifici.	<b>2.500,00</b>	€
			Sense descomposició	2.500,00000	€
P-99	PPAU0005	pa	Partida alçada desmuntatge i muntatge instal·lacions a eliminar cable elèctric, mecanismes, safates, així com la resta dels elements considerats al projecte. Cal recuperar i netejar tot els elements que no son eliminats, i si recuperats com és la megafonia, seguretat i control incenids.	<b>1.700,00</b>	€
			Sense descomposició	1.700,00000	€
P-100	PPAU0006	pa	Partida alçada anul·lació, desmuntatge i reubicació de nous punts de detector d'incendis (24unitats) amb nous equips color NEGRE, inclou petit material i totalment acabat amb programació contra incendis per empresa mantenidora	<b>2.640,00</b>	€
			Sense descomposició	2.640,00000	€
P-101	PPAU0007	u	Partida de reposició de paviment per a tapar forat de caixa cima	<b>175,00</b>	€
			Sense descomposició	175,00000	€
P-102	PPAU0008	pa	Partida alçada de reconfiguració i programació de tots els punts de veus i dades. Activitat a fer per la empresa de encarrega del manteniment i funcionament un cop esta els punt instal·lats i connectats.	<b>850,00</b>	€
			Sense descomposició	850,00000	€
P-103	PPAU0009	m2	Extracció de peça de marbre en parament vertical i/o horitzontal per a reposició de peça d'iguals característiques, de 2 cms de gruix, incloent material d'adhesió, acabat pulit i brillantat	<b>210,00</b>	€
			Sense descomposició	210,00000	€
P-104	PPAU0010	pa	Partida alçada abonament íntegre per el reconeixement de les línies elèctriques existents	<b>700,00</b>	€
			Sense descomposició	700,00000	€
P-105	PPAU0011	u	Partida unitària reposició de forat de caixa cima en paviment per pletina d'acer inoxidable polit amb cantell visellat fixada mecànicament	<b>130,00</b>	€
			Sense descomposició	130,00000	€
P-106	PPAU0012	m2	Formació de tancaments provisionals mitjançant envà lleuger de plaques de cartró-guix, amb estructura d'acer galvanitzat de 48 cms i una placa estàndard de 13 mm a cada cara, acabat pintat en color blanc, incloent porta de pas de fusta amb pany i clau	<b>75,00</b>	€
			Sense descomposició	75,00000	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-107	PPAU0029	pa	Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions, entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigut a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines termoplàstiques, massilles ignífugues a base de silicones intumescent o coixinets intumescent termo - expansius. canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescent. per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescent per al segellat de penetracions. incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons especificacions tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la direcció facultativa.	<b>890,00</b>	€
			Sense descomposició	890,00000	€
P-108	PPPAU001	pa	Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar les instal·lacions completament acabades, incloent: - Obertura i tapat de regates. - Obertura de forats en paraments. - Col·locació de boteres. - Fixació de suports. - Construcció de bancades. - Construcció de fornícules. - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. - Obertura de forats en falsos sostres. - Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. - Tapes de registre de muntants d'instal·lacions.	<b>1.500,00</b>	€
			Sense descomposició	1.500,00000	€
P-109	PU00001	u	Partida unitària de muntatge i desmuntatge d'aplics i retrofit de la làmpara amb bombeta R7S Led 118 mm. de 20W, 3000K, dimmerizable	<b>48,00</b>	€
			Sense descomposició	48,00000	€
P-110	PU00002	u	Muntatge i desmuntatge de lluminària suspesa amb substitució de lampares existents i accessoris, amb instal·lació de nova tira led de 14,5 W/m 3500°K. Funciona a 230Vc.a, 50/60 HZ, construït segons EN60598-1. Inclou elements auxiliars i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.	<b>115,00</b>	€
			Sense descomposició	115,00000	€

TABER MANAGEMENT, S.L.

Joan Ricart Mancebo  
Arquitecte Tècnic  
Num col. 9911