

Informe:	Informe de Supervisió i Aprovació Tècnica
Projecte:	OBRES PER EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER SUBIRATS AL DISTRICTE DE NOU BARRIS
Redactors:	IPLAN GESTIÓ INTEGRAL SL
Data de l'informe:	JUNY 2024

Objecte del projecte:

El Districte de Nou Barris de l'Ajuntament de Barcelona, ha de contractar les obres per la repavimentació del carrer Subirats al barri de Vilapiscina

Característiques de l'actuació:

Executar les obres definides en el projecte amb títol "PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE SUBIRATS, DISTRICTE DE NOU BARRIS"

Fruit de queixes ciutadanes i davant la voluntat de millorar la durabilitat del paviment, evitar les reparacions i reduir les molèsties causades pel soroll del pas de vehicles, es preveu substituir el paviment actual per asfalt vermell. Actualment es tracta d'una secció de plataforma única on la està pavimentada amb llamborda, un costat de vorera amb asfalt vermell i l'altre amb llosa tipus Nou Barris de 60x40cm.

Es tracta d'una actuació d'arranjament del paviment i adequació si s'escau d'embornals i senyalització, consistent principalment en substituir la llamborda existent per asfalt vermell i adequació puntual de la base si es detecta algun punt. Els principals treballs consistiran en:

- Feines prèvies: Trasllat d'elements urbans afectats (principalment pilones), reparació de gual de vehicles i paviment perimetral, enderroc de vorades i col·locació de la necessària pel confinament del nou paviment asfàltic i substitució de tapes i embornals.
- Fresat i demolició de paviments, sanejaments de la calçada.
- Aglomerat de les diferents capes de trànsit amb mescla bituminosa en calent. El dimensionament de la secció del ferm es farà d'acord amb el Plec de Prescripcions tècniques de l'Ajuntament.
- Pintura de la senyalització horitzontal.
- Reposició dels elements urbans afectats



Procediment:

Examinat el PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER SUBIRATS AL DISTRICTE DE NOU BARRIS redactat per l'enginyeria IPLAN GESTIÓN INTEGRAL. SL

Qui sota signa considera pertinent donar la Conformitat Tècnica al projecte presentat.

El cost previst de les obres serà de 138.306,42 € (iva inclòs).

Per a que així consti,

Barcelona, a 10 de juny 2024

Ramón Casanovas i Mínguez
Cap del Departament d'Obres i Manteniment
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic.
Districte de Nou Barris
Ajuntament de Barcelona