

PRESSUPOST

Data: 28/11/23

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 00
 Capítol 01 IMPLANTACIÓ

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----|--|----------|-----------|----------|
| 1 01.01 | PA | Col·locació i retirada de tancament i senyalització de la zona de treball mitjançant tanques tipus Rivisa , cinta de senyalització i llums d'emergència. (P - 1) | 1.313,55 | 1,000 | 1.313,55 |

TOTAL Capítol 01.01 1.313,55

Obra 01 Pressupost 00
 Capítol 02 ENDERROCS

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----|--|----------|-----------|----------|
| 1 02.01 | U | Enderroc tapa fresquera formada per llosa de formigó armada de xapa col·laborant i retirada de l'estructura suport per mitjans mecànics amb retroexcavadora equipada amb martell i càrrega sobre contenidor. (P - 2) | 1.927,80 | 1,000 | 1.927,80 |

TOTAL Capítol 01.02 1.927,80

Obra 01 Pressupost 00
 Capítol 03 EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA FRESQUERA

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----|--|--------|-----------|----------|
| 1 03.01 | M3 | Excavació volta cobriment de la fresquera en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre contenidor. (P - 3) | 107,10 | 6,000 | 642,60 |
| 2 03.02 | M3 | Excavació del reblliment de la fresquera amb seguiment arqueològic, realitzada amb pala excavadora, transport dins l'obra i càrrega directa sobre contenidor seguint instruccions de l'arqueòleg director. (P - 4) | 40,00 | 23,000 | 920,00 |
| 3 03.02 | M3 | Excavació del reblliment de la fresquera amb seguiment arqueològic, realitzada amb mitjans manuals, transport dins l'obra i càrrega directa sobre contenidor seguint instruccions de l'arqueòleg director. (P - 4) | 180,00 | 35,000 | 6.300,00 |

TOTAL Capítol 01.03 7.862,60

Obra 01 Pressupost 00
 Capítol 04 REBLIMENT DE GRAVES FRESQUERA

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----|---|--------|-----------|----------|
| 1 04.01 | M3 | Reblliment del pou format per l'excavació de la fresquera amb grava de pedrera de pedra granítica, amb estesa i piconatge del material. (P - 5) | 154,35 | 29,000 | 4.476,15 |

TOTAL Capítol 01.04 4.476,15

Obra 01 Pressupost 00
 Capítol 05 GESTIÓ DE RESIDUS

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----|------------|------|-----------|--------|
|-----------|----|------------|------|-----------|--------|

AJUDES TREBALLS ARQUEOLÒGICS FRESQUERA CAN VALENT

| | | | | | |
|---------|----|---|-------|--------|----------|
| 1 05.01 | M3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6) | 31,50 | 60,000 | 1890,00 |
| 2 05.02 | M3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 | 31,50 | 43,500 | 1.370,25 |

PRESSUPOST

Data: 28/11/23

Pàg.: 2

segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

TOTAL Capítol 01.05 3.260,25

Obra 01 Pressupost 00
Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----|--|----------|-----------|----------|
| 1 SSZ | PA | Mesures a aplicar de seguretat i salut segons la normativa vigent. (SS) (P - 8) | 6.667,50 | 1,000 | 6.667,50 |

TOTAL Capítol 01.06 6.667,50

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/11/23

Pàg.: 1

| NIVELL 2 : Capítol | | | Import |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|
| Capítol | 01.01 | IMPLANTACIÓ | 1.313,55 |
| Capítol | 01.02 | ENDERROCS | 1.927,80 |
| Capítol | 01.03 | EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA FRESQUERA | 7.862,60 |
| Capítol | 01.04 | REBLIMENT DE GRAVES FRESQUERA | 4.476,15 |
| Capítol | 01.05 | GESTIÓ DE RESIDUS | 3.260,25 |
| Capítol | 01.06 | SEGURETAT I SALUT | 6.667,50 |
| Obra | 01 | Pressupost 00 | 25.507,85 |
| - | | | 22.874,24 |
| NIVELL 1 : Obra | | | Import |
| Obra | 01 | Pressupost 00 | 25.507,85 |
| | | | 25.507,85 |

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

| | |
|--|-----------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... | 25.507,85 |
| 13 % DESPESES GENERALS SOBRE 25.507,85..... | 3.316,02 |
| 6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 25.507,85..... | 1.530,41 |

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

30.354,28

21 % IVA SOBRE 30.354,28..... 6.374,39

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

36.728,67

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
trenta-sis set-cents vint-i-vuit euros amb seixanta-set cèntims
