



## ANNEX: PRESSUPOST

### COMPROVACIÓ D'ELEMENTS I ANCORATGES EXISTENTS, I INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS A LES TORRES DE PRÀCTIQUES ALS PARCS DE BOMBERS DE LA ZONA FRANCA, SANT ANDREU, I MONTJUÏC

Codi	Ut	Partida	Preu	Amidament	Import
01.01	ut	Verificació d'ancoratges existents amb assaig a 6 kN o destructius, i retirada dels considerats no aptes: -24 al PB Zona Franca.	32,42	24,00	778,08 €
01.02	Ut	Subministrament i instal·lació dels nous punts ancoratge homologats segons UNE EN 795: - 29 PB SA interiors: 4 per planta a mur fàbrica + 1 a sostre no pivotant 300 Kg. - 36 PB ZF exteriors: 3/planta a pilars formigó + 12 a coberta. - 24 PB MJ exteriors: 2/planta a formigó + 2 auxiliars/planta.	82,05	89,00	7.302,45 €
01.03	PA	Redacció de memòria tècnica d'instal·lació, incloent almenys el muntatge del sistema; les condicions d'ús (usuaris i càrrega màxima); certificats de muntatge i fabricant; llibre de revisions homologat; placa amb codi QR per a comprovació de l'estat. S'entregarà 1 document per centre, que detallarà els nous ancoratges instal·lats.	856,49	1,00	856,49 €
01.04	ut	Proves de tracció en baranes existents, i redacció d'informe per part del calculista: - Barana perimetral de l'escala exterior al PB Zona Franca. - Barana de l'escala interior al PB Sant Andreu. - Barana dels balcons exteriors al PB Sant Andreu.	607,80	3,00	1.823,40 €
01.05	PA	Mitjans auxiliars per a treballs a alçària màxima de 30 metres.	1.000,00	1,00	1.000,00 €
01.06	PA	Seguretat i Salut	250,00	1,00	250,00 €
<b>SUBTOTAL</b>					<b>12.010,42 €</b>
IVA					2.522,19 €
<b>TOTAL</b>					<b>14.532,61 €</b>