



Informe:	Informe de Supervisió i Aprovació Tècnica
Projecte:	OBRES DE MILLORA DEL PAVIMENT DE L'INTERIOR D'ILLA DELS CARRERS ESQUIROL VOLADOR, CAÇADOR I PG. VALLDAURA AL DISTRICTE DE NOU BARRIS
Redactors:	BCN URBAN FACILITIES
Data de l'informe:	AGOST 2024

Objecte del projecte:

El Districte de Nou Barris de l'Ajuntament de Barcelona, ha de contractar les obres per la repavimentació de l'interior d'illa dels carrers esquirol Volador, rambla Caçador i pg de Valldaura al barri de la Guineueta.

Característiques de l'actuació:

Executar les obres definides en el projecte amb títol "PROJECTE DE PAVIMENT DE L'INTERIOR D'ILLA DELS CARRERS ESQUIROL VOLADOR, RAMBLA CAÇADOR I PG. VALLDAURA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS"

Amb l'objectiu de renovar el paviment dels interiors d'illa al barri de la Guineueta, al llarg dels darrers anys, s'han anat fent actuacions puntuals i a dia d'avui queda pendent l'actuació proposada de renovació del paviment asfàltic un cop que el departament de clavegueram ha procedit a renovar la seva xarxa.

Es tracta d'una actuació d'arranjament del paviment asfàltic de color vermell, adequació, si s'escau, d'embornals, renovació d'escocells, mobiliari urbà i execució dels creuaments de connexió per la futura renovació de la xarxa de reg, així com repintat i senyalització horitzontal.

Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de les activitats i les competències municipals i té com a objectiu executar les obres del projecte executiu associat. Les principals actuacions consistiran en:

- Feines prèvies: Retirada de vehicles, trasllat d'elements urbans afectats (principalment pilones i bancs), enderroc de vorades i col·locació de la necessària pel confinament del nou paviment asfàltic i substitució de tapes i embornals.
- Execució de nous encreuaments entre parterres, per a la futura xarxa de reg.
- Fresat i demolició de paviments.
- Aglomerat de les diferents capes de trànsit amb mescla bituminosa en calent amb acabat de color vermell. El dimensionament de la secció del ferm es farà d'acord amb el Plec de Prescripcions tècniques de l'Ajuntament.
- Renovació d'escocells.
- Pintura de la senyalització horitzontal.
- Reposició/renovació dels elements urbans afectats.

Procediment:

Examinat el PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER SUBIRATS AL DISTRICTE DE NOU BARRIS redactat per l'enginyeria BCN URBAN FACILITIES

Qui sota signa considera pertinent donar la Conformitat Tècnica al projecte presentat.

El cost previst de les obres serà de *208.705,64 €* (iva inclòs).

Per a que així consti,

Barcelona, a 27 d'agost 2024

Ramón Casanovas i Mínguez
Cap del Departament d'Obres i Manteniment
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic.
Districte de Nou Barris
Ajuntament de Barcelona