



ANNEX: PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 - TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	2.822,43 €
---	-------------------

Codi	Ut	Partida	Preu	Amidament	Import
01.01	ut	Retirada de reixat metàl·lic malmès, de perfils buits, de mides aproximades 4.8x0.9 m. Tanca magatzem.	28,99	9,00	260,91 €
01.02	ut	Retirada de reixat metàl·lic malmès, de perfils buits, de mides aproximades 4.8x0.9 m. Tanca carrer.	28,99	5,00	144,95 €
01.03	Ut	Retirada de reixat metàl·lic malmès, de perfils buits, de mides aproximades 4.8x0.9 m. Trams concrets a determinar in situ.	28,99	3,00	86,97 €
01.04	m ³	Enderroc de pilastra 30x30cm de maó massís. Tanca magatzem.	92,23	0,53	48,88 €
01.05	m ³	Enderroc de pilastra 30x30cm de maó massís. Tanca carrer.	92,23	0,10	36,89 €
01.06	m ³	Enderroc de pilastra 30x30cm de maó massís. Tanca GUB.	92,23	0,40	9,22 €
01.07	m ²	Enderroc de paretó de maó massís 29x15x5cm. Tanca carrer.	72,47	0,90	65,22 €
01.08	m ²	Enderroc de paretó de maó massís 29x15x5cm. Tanca magatzem.	72,47	1,30	94,21 €
01.09	ut	Contenidor de residus, inclòs transport a gestor, amb contenidor 6m ³	184,46	2,00	368,92 €
01.10	PA	Protecció i delimitació de l'entorn de treball abans i durant els treballs, mitjançant tanques d'obra, cons, cinta d'abalisament i senyalització, etc.	316,22	1,00	316,22 €
01.11	PA	Suports provisionals dels conductes recolzats sobre la tanca.	553,38	1,00	559,97 €
01.12	PA	Treballs de poda o desbrossat d'elements vegetals que puguin impedir la realització dels treballs.	342,57	1,00	342,57 €
01.13	PA	Desmuntatge provisional, per reinstal·lar posteriorment al mateix lloc, d'instal·lacions elèctriques, portes de vehicles, de comunicacions, etc. que puguin impedir la realització dels treballs.	487,50	1,00	487,50 €

CAPÍTOL 02 - RAM DE PALETA, INSTAL·LACIONS I ACABATS	5.817,95 €
---	-------------------

Codi	Ut	Partida	Preu	Amidament	Import
02.01	m	Reconstrucció de pilastra 29x29cm de maó ceràmic calat 29x14x5, girats 90º en cada filada, amb junta renfonsada de morter d'1cm.	316,22	11,45	3620,72 €
02.02	ut	Formació de capitell d'obra massissa, amb una filera inferior de mida total 33x33x1, i la superior de 35x35x5.	65,88	8,00	527,04 €
02.03	ut	Formació de cobrepilastra de morter en massa, de forma piramidal, i com a màxim 10 cm. al punt alt central.	32,94	14,00	461,16 €
02.04	m ²	Renovació de maons en paretó de fàbrica de 90 cm. d'altura, calat 28x14x5, d'aparell distòpic, amb maó calat. Inclou la filera superior entre pilastres, col·locada de cantell. L'enderroc s'inclou a les partides del capítol 01.	296,46	2,20	652,21 €
02.05	PA	Reinstal·lar els elements retirats provisionalment (endolls, mecanismes de portes) i de comunicacions desmuntats (timbres i porters).	556,82	1,00	556,82 €



CAPÍTOL 03 - SERRALLERIA

29.996,18 €

Codi	Ut	Partida	Preu	Amidament	Import
03.01	ut	Reixa metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, de mides aprox. 4.8x0,9m, amb ancoratge mecànic de tacs de niló i cargols d'acer de seguretat. Formada per perfils inferior i superior tubulars 40.20; platines laterals 40.10; barrots verticals de quadrat massís 16. Separació entre barrots verticals menor de 10cm. Fixada als laterals a pilastres de maó, amb separació entre suport i platines d'1 cm. Fixada per la part inferior a muretó de maó, amb potes formades per platina horitzontal de recolzament i muntant de quadrat massís 20 soldat al perfil inferior de la tanca. Tot muntat i soldat a taller, prèvia comprovació de mides de cada tram.	1.644,34	17,00	27.953,78 €
03.02	ut	Substitució dels suports de conducte en mal estat. Muntants angulars metàl·lics de màxim 180cm d'alcària. Separats entre 110 i 130 cm. Acabat galvanitzat.	51,06	40,00	2.042,40 €

CAPÍTOL 04 - ALTRES

948,65 €

Codi	Ut	Partida	Preu	Amidament	Import
04.01	PA	Gestió de residus	395,27	1,00	395,27 €
04.02	PA	Seguretat i salut	553,38	1,00	553,38 €

RESUM DE PRESSUPOST	IMPORT
CAPÍTOL 01 - TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	2.822,43 €
CAPÍTOL 02 - RAM DE PALETA I ACABATS	5.817,95 €
CAPÍTOL 03 - SERRALLERIA	29.996,18 €
CAPÍTOL 04 - ALTRES	948,65 €
TOTAL SENSE IVA	39.585,21 €
IVA	8.312,89 €
TOTAL IVA INCLÒS	47.898,10 €