

**Districte de l'Eixample**  
**Departament d'Obres i Manteniment**  
València, 307 1a. planta  
08009 Barcelona  
Telèfon 932 916 288  
ajuntament.barcelona.cat/example

**Pressupost de les Obres de recuperació dels bancs de fusta al passeig de Sant Joan i a la Plaça Tetuan, al Districte de l'Eixample**

	UD.	DESCRIPCIÓ	Amidament	Preu unitari	IMPORT
1	UT	Desmuntatge i posterior muntatge del respallier de fusta per a poder fer el tractament a totes les cares del banc. Inclou reposició de cargols en mal estat de conservació o que es puguin fer malbé durant el desmuntatge de les peces.	34,00	58,82 €	2.000,00 €
2	UT	Recuperació de tractaments de protecció dels bancs de fusta consistents en polit superficial per eliminar pintures i vernissos existents, aplicació de tractament antienvelliment a 3 capes i finalment aplicació de protecció antigraffiti segons procediments homologats pel fabricant.			
		Banc Sumo DAE 300cm	12,00	528,57 €	6.342,86 €
		Banc Sumo DAE 450cm	1,00	793,28 €	793,28 €
		Banc Sumo DAE 180cm	21,00	325,21 €	6.829,41 €
3	PA	Treballs de fusteria consistents en reparacions de les parts malmeses dels bancs amb peces de fusta massissa de pi laminat fixat amb coles de poliuretà. Partida alçada a justificar	1,00	13.151,26 €	13.151,26 €
4	UT	Mesures de seguretat i salut per a la protecció individual o col·lectiva dels treballs: guants de protecció, mascaretes auto filtrants contra polsims i vapors tòxics, tanques mòbils metàl·liques i cinta abalisament per a la delimitació de les zones de treball.	1,00	714,29 €	714,29 €

IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL	29.831,09 €
13% Despeses Generals	3.878,04 €
6% Benefici industrial	1.789,87 €
SUBTOTAL	35.499,00 €
21% IVA	7.454,79 €
<b>PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE</b>	<b>42.953,79 €</b>