



INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició de contracte: 001_P2500528
Tipus contracte: Contracte Serveis
Objecte: Instal·lació i manteniment de plaques de carrer
Pressupost (IVA inclòs) 18.045,94 €
IVA tipus 21%
Pressupost net (sense l'IVA) 14.914,00 €
<i>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.</i>
CPV: 45316000-5 (Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización)

Antecedents

En l'exercici de les seves competències de retolació de les vies públiques de la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona instal·la plaques de marbre per identificar la denominació de les vies i dels espais públics de la ciutat. La placa de marbre que identifica la via o l'espai públic s'instal·la en les façanes dels edificis de la ciutat, o en el seu cas en suports especials instal·lats a l'efecte. El departament municipal responsable d'aquesta tasca és el Departament del Pla de la Ciutat, que forma part de la Gerència d'Urbanisme.

L'interès públic d'aquest contracte rau en el fet que ha de permetre respondre de manera més àgil i eficient a la instal·lació i al manteniment de la retolació amb plaques de carrer de les denominacions de les vies públiques aprovades, permetent als ciutadans la identificació dels carrers o vies públiques de la ciutat repercutint així en un millor servei respecte a aquests ciutadans per part de l'Ajuntament de Barcelona.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objecte d'aquest contracte és la instal·lació de les plaques de marbre que indiquen el nom de les vies i espais de la ciutat de Barcelona, la retirada de les que es troben malmeses o obsoletes, així com la neteja ordinària i/o la restauració de la retolació (refarcit) d'aquelles que ho necessitin.

Tot això, a raó de les ordres de treball específiques que es realitzin des del Departament del Pla de la Ciutat.

Les comandes que s'emetran al llarg del contracte inclouran alguna de les següents tasques:

1- Recollida de plaques de marbre en una ubicació de la ciutat, a determinar. Es considera una única partida, on es contemplen els desplaçaments a les ubicacions indicades per la instal·lació d'una mitjana de 4 plaques.

2- Retirada d'una placa

Retirada d'una placa de si a més es posa una nova placa o no. Es farà de tal manera que no s'apreciïn danys evidents a la façana o suport d'on es retira la placa. Això es pot aconseguir instal·lant la nova placa, si és el cas, en el mateix espai. O si es deixa l'espai nu, tapant els forats on anaven els ancoratges de la placa.



3- Transport i deposició residus (mitjana 10)

Les plaques retirades i que no s'hagin de tornar a instal·lar, hauran de portar-se a un dipòsit de residus autoritzat, inclòs el pagament del cànon d'eliminació de residus corresponent. Sota la responsabilitat del contractista. El servei es realitzarà amb una mitjana de 10 plaques.

4- Instal·lació de placa nova en façana d'obra, o eventualment en un suport especial de pedra o metall.

Les plaques a instal·lar seran de marbre blanc de primera categoria, d'un gruix uniforme de 2 cm. Les quatre cantonades tindran forma de corba i presentaran quatre orificis per a la subjecció de la placa amb cargols, d'acord amb els següents criteris:

Situació tipus 1: suports de pedra o formigó, de gruix considerable. Característiques

Longitud d'ancoratge: 60 mm. Diàmetre broca: 9 mm.

Diàmetre cap: 10 mm. Diàmetre violla: 18 mm.

Totes les peces metàl·liques del cargol i la violla seran d'acer inoxidable.



Situació tipus 2: suports de pedra o formigó, de gruix reduït i altres suports massissos. Característiques:

Longitud d'ancoratge: 60 mm. Diàmetre broca: 6 mm.

Diàmetre cap: 10 mm. Diàmetre violla: 18 mm.

Tac de PVC de 50 mm de longitud, indestructible, amb llengüeta antirotatòria.

Totes les peces metàl·liques del cargol i la violla seran d'acer inoxidable.





Situació tipus 3: suport de tanca metàl·lica o similar.

Quan la placa s'hagi de subjectar a una tanca metàl·lica o similar, es posarà amb cargols i amb unes varetes d'acer inoxidable amb les quals la placa quedarà totalment fixada a la tanca, sense cap perill de trencament ni de caiguda.



La comanda inclourà la ubicació de la placa. De tota manera, quan l'operador col·loqui les plaques ha de tenir en compte el següent:

- Els cargols s'han de col·locar en el lloc determinat de la placa, tal com està assenyalat.
- Retirar la placa deteriorada o malmesa en el cas de substitució.
- En cas de substitució, la nova placa es col·locarà exactament en la mateixa ubicació on ja es trobava la placa anterior, si no s'indica res expressament i en altre sentit.
- S'han de col·locar en els llocs que permetin llegir amb claredat la placa en entrar o sortir de la via pública, tenint en compte tant el sentit de circulació dels vehicles com el dels vianants.
- La visió no ha de quedar obstaculitzada per cap tipus de tendals, rètols lluminosos, marquesines, arbrat, etc.
- Les plaques no han d'obstaculitzar ni han de distorsionar la visió d'elements d'interès general o artístic.
- L'alçada ha de ser la suficient perquè permeti, d'acord amb la mesura de la lletra utilitzada, una visió clara de la paraula. En qualsevol cas, no pot ser inferior a 3 m, ni superior a 5 m.
- En les cantonades, cal procurar que les plaques de les diferents vies públiques quedin a una mateixa alçada, per tenir cura de l'aspecte estètic.
- Eventualment, poden haver casos especials de tanques, murs, parets, façanes o construccions inferiors a 3 metres, cosa que ja s'haurà previst a l'ordre de treball.
- Quan les característiques de la façana no permetin la instal·lació d'una placa de marbre, podrien proposar-se solucions alternatives, sempre a iniciativa del Pla de la Ciutat.

5- Farcit dels caràcters d'una placa. Refarcir amb massilla específica els caràcters gravats a la placa, quan el farciment anterior hagi caigut.

6- Fotografia del treball. Documentació gràfica (fotografia) de la placa instal·lada o de l'espai buit després de retirada la placa en el seu cas.



L'empresa adjudicatària té un termini de 8 dies laborals en prestar el servei per cada comanda. El Departament del Pla de la Ciutat té un termini de 30 dies laborals per valorar la correcta recepció dels serveis d'instal·lació i de manteniment.

Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant un contracte menor perquè, tal i com s'ha especificat en la descripció de l'objecte del contracte, aquest no s'ha alterat ni fraccionat per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

La Gerència d'Urbanisme, no disposa en aquests moments de la possibilitat de dedicar els recursos humans propis necessaris per dur a terme les funcions abans esmentades.

Pressupost base

La despesa d'aquest contracte s'estableix en 18.045,94 € IVA inclòs, dels quals 14.914,00 € corresponen al pressupost net i 3.131,94 € al 21% d'IVA.

La despesa es de l'any 2025 amb el següent repartiment per unitats i preus unitaris per cada model: (Import de la Despesa 2025 sense IVA)

	Preu Unitari	Unitats	IMPORT
Recollida de plaques (mitjana 4)	79,00	44	3.476,00
Retirada d'una placa	48,50	30	1.455,00
Transport i deposició residus (mitjana 10)	48,50	3	145,50
Instal·lació estàndard de placa	74,00	75	5.550,00
Farcit dels caràcters d'una placa	62,50	35	2.187,50
Fotografia del treball	20,00	105	2.100,00
TOTAL SENSE IVA			14.914,00

Aplicant el 21% d'IVA:

ANY	Import NET (€)	IVA al 21% (€)	Import Total (€)
2025	14.914,00	3.131,94	18.045,94

Lloc de realització de la prestació

En la seu del centre de treball propi de l'entitat adjudicatària, si calgués, fent visites i reunions de coordinació, a la seu del Departament del Pla de la Ciutat o via telemàtica.

Inici de les prestacions i termini d'execució

L'inici de les prestacions es produirà en el moment de l'adjudicació del contracte i el termini d'execució serà fins el 31 de desembre de 2025.

Oferta Econòmica

Els licitadors expressaran la seva oferta econòmica a preus unitaris per cada tasca d'instal·lació o manteniment, amb un import no superior al pressupost base net (sense IVA) de 14.914,00 €.

El licitador omplirà el preu unitari per cada model i calcularà l'import del pressupost net de licitació, segons una taula similar a la següent:



	Preu Unitari	Unitats	IMPORT
Recollida de plaques (mitjana 4 plaques)		44	
Retirada d'una placa		30	
Transport i deposició residus (mitjana 10)		3	
Instal·lació estàndard de placa		75	
Farcit dels caràcters d'una placa		35	
Fotografia del treball		105	
TOTAL SENSE IVA			

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa En Ferran Seijas Pérez.

Criteris d'Adjudicació

S'utilitza com a criteri d'adjudicació, l'oferta econòmica presentada per les empreses licitadores que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, amb un import no superior al pressupost base net.

L'adjudicació d'aquest contracte quedarà subjecte a l'existència de crèdit pressupostari.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar la seva millor oferta mitjançant el Portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.