



INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició de contracte: 001_P2501101

Tipus contracte: Obres

Objecte: Subministrament i instal·lació de barreres de seguretat viària mixtes

Pressupost net (sense l'IVA): 35.463,66 €

IVA tipus: 21% 7.447,37 €

Pressupost (IVA inclòs): 42.911,03 €

Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.

Aplicació pressupostària: 0605 D/60389/15131 Accessibilitat les Planes i Vallvidrera

Actuació: P05601903

Finançament afectat: sí

CPV: 45233280-5 Instal·lació de barreres viàries

Antecedents i descripció de l'objecte.

Les especials característiques dels barris de muntanya del Districte amb carrers estrets de doble sentit (alguns amb trams de menys de 4m. d'amplada) amb forts pendents que recorren en zones a la vora de talussos amb gran desnivell i marges de terra, fan necessari disposar en alguns punts concrets d'elements de protecció i contenció per tal d'evitar impactes laterals o caigudes cap als talussos propers.

El tipus de barrera de seguretat mixta de fusta i acer que s'instal·li haurà de complir el nivell N2 de contenció per a vehicles, un índex A de severitat d'impacte de la barrera i la classe W5 d'amplada de treball, segons les definicions de la norma UNE-EN 1317.

La col·locació de les barreres de seguretat està prevista en trams de quatre metres sobre suports metàl·lics de perímetre tancat ancorats a terra o mitjançant platines al formigó ancorades a la plataforma del carrer o amb daus aïllats construïts a propòsit, i abatiments segons especificacions i indicacions de la Direcció Facultativa.

El tipus de barrera de seguretat proposada combina la capacitat de contenció de l'acer amb les qualitats estètiques naturals de la fusta, garantint d'aquesta forma la seguretat necessària dels carrers del barri i la integració paisatgística amb l'entorn del Parc Natural de la Serra de Collserola.

És per tot això, que es fa imprescindible i necessari realitzar aquest contracte per a poder realitzar aquestes feines de forma externa, atès que no disposa de mitjans materials, ni personal especialitzat per portar-ho a terme.

L'objecte d'aquest contracte no s'ha fraccionat per eludir els procediments de contractació, i esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementaries.



En l'objecte del contracte s'incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: fusta procedent d'explotacions forestals sostenibles

Prescripcions tècniques

El material i forma de les barreres de seguretat serà el mateix que les existents a la zona. En el cas de variar el model, per causes justificades, caldrà demostrar la idoneïtat dels materials proposats i obtenir l'autorització prèvia dels Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola.

En el cas dels trams de carrer, on hi ha prou marge per treballar en els terrenys vora el vial, els muntants es col·locaran clavats al terreny. Sempre es procurarà no reduir l'amplada normativa dels 6 m. de vial, la biona es col·locarà, per tant, més enllà dels 6 m., 5 en els casos on no es preveu vorera per una de les bandes.

Caldrà tenir en compte les següents mesures d'acabament:

- Manteniment de cunetes, camins i carrers nets de restes originades per les obres.
- Reparació de tots els possibles danys que s'hagin produït amb l'actuació en tanques de finques, fites per marcar límits, senyalitzacions, ferms i zones de talús, etc.
- Reposició de qualsevol element (senyals, papereres, contenidors, etc.) afectat per els treballs, i que hagi estat necessari retirar abans de l'inici dels treballs.
- Extracció i eliminació de la brossa i runa que es pugui trobar en l'actuació.

Es compliran les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, la normativa de tractament i gestió de residus, així com tota aquella específica relacionada amb els materials i activitats que l'actuació comporti.

S'ha acompanya una memòria valorada amb els detalls, prescripcions i documentació gràfica que permeten entendre l'obra que es proposa.

Lloc de realització de la prestació

Les actuacions s'emplanten en alguns punts concrets del barri del Rectorat, Mas Sauró, i del Cim del Tibidabo del Districte de Sarrià- Sant Gervasi.

Carrer Major del Rectorat, 139: 6 m. de biona

Carrer Orellana, 51-53: 100 m. de biona

Carrer del Mas Sauró, 45-37: 48 m. de biona

Camí de Sant Cugat, 11: 104 m. de biona

Inici de les prestacions i termini d'execució

La prestació d'aquest contracte s'iniciarà el 19/05/2025, o l'endemà de la notificació de l'adjudicació del contracte si aquesta fos posterior, i tindrà una durada fins a la finalització de les obres i fins entrega de tota la documentació necessària pel seu tancament administratiu, establint en tot cas una durada màxima de 3 mesos.

Criteris d'adjudicació

D'acord amb la base d'execució 27ena 1.j. dels pressupostos 2024, prorrogats per a l'exercici 2025 d'acord al decret d'Alcaldia de 20 de desembre de 2024, es pot utilitzar com a criteri d'adjudicació el preu més baix, acompanyat, si s'escau, d'altres criteris automàtics.

S'estableix com a únic criteri d'adjudicació el preu de l'oferta.



Selecció del proveïdor/a

Atesa la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat mitjançant procediment de licitació de lliure concurrència.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació. (<https://licitacions.bcn.cat/>).

No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

El termini de presentació de les ofertes serà com a mínim de 5 dies hàbils des de la publicació de la licitació al Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

Termini de garantia

Es fixa per aquest contracte un termini de garantia de les obres executades de 12 mesos des de la data de l'acta de recepció definitiva de les mateixes.

Responsable del contracte

La unitat encarregada dels seguiment i execució ordinària del contracte, d'acord amb el previst a l'article 62.1 LCSP, és l'Oficina Tècnica de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

El/La responsable del contracte, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 62.2 de la LCSP, serà la Direcció Facultativa de l'obra, a qui correspondrà supervisar l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l'àmbit de les facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.