

PRESSUPOST

Data: 20/01/25

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST VORERA PG MD COLL
 CAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9Z1V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 10)	8,41	253,000	2.127,73
2	F2R5V301	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat a l'abocador amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (P - 5)	21,15	161,188	3.409,13
3	F242V030	m3	Càrrega manual dels productes resultants d'excavacions i demolicions (P - 4)	12,23	161,188	1.971,33
4	P2RA-EU7E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 20)	23,00	161,188	3.707,32
5	P2148-JPOL	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (P - 17)	11,00	253,000	2.783,00
6	P2147-I6SM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P - 16)	12,73	5,000	63,65
7	P21Q2-V010	ut	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, piona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport (P - 18)	9,23	50,000	461,50
8	P2146-JKXH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 15)	46,22	50,600	2.338,73
9	P2146-HXR7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 14)	52,49	455,000	23.882,95
10	P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 19)	3,13	455,000	1.424,15
TOTAL	CAPÍTOL		01.01			42.169,49

OBRA 01 PRESSUPOST VORERA PG MD COLL

PRESSUPOST

Data: 20/01/25

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9E1V010	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland (P - 8)	42,74	497,000	21.241,78
2	FDKZV100	u	Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida amb morter mixt (P - 12)	22,60	47,000	1.062,20
3	F9E1V130	m2	Paviment de panot ratllat gris o color 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (P - 9)	42,99	7,000	300,93
4	P965-EAL9	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (P - 22)	64,01	227,400	14.555,87
5	FD5ZV010	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1 (P - 11)	169,76	10,000	1.697,60
6	P977-DSX7	ml	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 23)	13,84	253,000	3.501,52
7	B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 1)	103,78	106,200	11.021,44
8	P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 21)	70,34	106,200	7.470,11
9	F961VBG2	u	Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x110 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 6)	61,31	10,000	613,10
10	F9810022	m	Gual 60. gual granet tipus barcelona, 42x20cm inclòs peces d'acabament 40x42x20cm. treballades en punt rodo 40 cm. radi o xafranat, més 3m. llarg (P - 7)	286,60	15,600	4.470,96
11	PAVEX2	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x8 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 22) (P - 24)	48,53	8,000	388,24
TOTAL			CAPÍTOL 01.02			66.323,75

OBRA 01 PRESSUPOST VORERA PG MD COLL
 CAPÍTOL 03 TREBALLS PREVIS I PROTECCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1B1-HORE	ut	Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 13)	146,30	4,000	585,20

PRESSUPOST

Data: 20/01/25

Pàg.: 3

2	F1B1-HOQY	ut	Retirada de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem (P - 3)	113,50	4,000	454,00
3	PBBR-HYPC	ut	Tall de carril en via de xarxa bàsica en horari diürn, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (P - 26)	231,80	1,000	231,80
4	PB21-BUJL	ml	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)	47,87	56,000	2.680,72
5	BBM3-208U	ml	Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut (P - 2)	1,88	56,000	105,28
6	XIMP-V	pa	Partida alçada per suministre, muntatge i desmuntatge de senyalització per a tall de carrer i desviaments de trànsit . Tall de trànsit per a execució de vorera passant al passatge Alió (P - 30)	1.800,00	1,000	1.800,00
7	SEM-PRO	pa	Partida alçada per al lloguer de semàfors mòbils provisionals per a la gestió de trànsit (P - 29)	900,00	1,000	900,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.03			6.757,00

OBRA 01 PRESSUPOST VORERA PG MD COLL
 CAPÍTOL 04 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ2Y-U012	ut	Recol·locació de paperera, incloent daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u (P - 27)	59,90	2,000	119,80
2	PQ43-U330	ut	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de més de 10 unitats (P - 28)	70,32	78,000	5.484,96
3	P21Q2-V010	ut	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, piona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport (P - 18)	9,23	80,000	738,40
TOTAL			CAPÍTOL 01.04			6.343,16

OBRA 01 PRESSUPOST VORERA PG MD COLL
 CAPÍTOL 05 IMPREVISTOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPAX0003	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos que puguin sorgir durant l'execució de treballs de l'obra (P - 31)	2.000,00	1,000	2.000,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.05			2.000,00

OBRA 01 PRESSUPOST VORERA PG MD COLL
 CAPÍTOL 06 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

Data: 20/01/25

Pàg.: 4

1	XPAX0002	pa	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de la Seguretat i Salut de l'obra (P - 0)	2.200,00	1,000	2.200,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.06			2.200,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	125.793,40
13 % Despeses Generals SOBRE 125.793,40.....	16.353,14
6 % Benefici industrial SOBRE 125.793,40.....	7.547,60
	<hr/>
Subtotal	149.694,14
21 % IVA SOBRE 149.694,14.....	31.435,77
	<hr/>
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 181.129,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(CENT VUITANTA-UN MIL CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
